

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Orličná

KSO:

Místo: r. Černá Hora k.ú. Černá hora

CC-CZ:

Datum: 6.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KAPOUN s.r.o. Brno, Husovická 892/9, 614 00

IČ:

26961121

DIČ:

CZ26961121

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**126 560,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 560,00	21,00%	26 577,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**153 137,60**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

6.9.2021

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Orličná

Místo: r. Černá Hora k.ú. Černá hora

Datum: 6.9.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: KAPOUN s.r.o. Brno, Husovická 892/9, 614 00

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>126 560,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				126 560,00
D	1		Zemní práce				11 300,00
1	K	181951111	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 000,000	11,30	11 300,00
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
W			úprava pláně kolejově				
W			500*1*2		1 000,000		
D	5		Komunikace pozemní				95 000,00
5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 000,000	95,00	95 000,00
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
W			zpevnění ŠDK kolejově 0-63mm				
W			500*1*2		1 000,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 000,00
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	300,000	20,00	6 000,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vívem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
W			300*0,5*2		300,000		
W			Součet		300,000		
D	998		Přesun hmot				14 260,00
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	230,000	62,00	14 260,00
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				