

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17/9/21
Stavba: Sdružená zakázka na opravu lesních cest r.Bedřichov

KSO:
Místo: k.ú. Lhota u Lysic

CC-CZ:
Datum: 22.9.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

IČ: 25571273
DIČ: CZ25571273

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 159 149,30

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	159 149,30	33 421,35
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 192 570,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17/9/21

Stavba: Sdružená zakázka na opravu lesních cest r.Bedřichov

Místo: k.ú. Lhota u Lysic

Datum: 22.09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		159 149,30	192 570,65
1	LC Svážnice Markův kopec	88 946,50	107 625,27
2	LC Zamilovaná	70 202,80	84 945,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravu lesních cest r. Bedřichov

Objekt:

1 - LC Svážnice Markův kopec

KSO:

Místo: k.ú. Lhota u Lysic

CC-CZ:

Datum: 22.09.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			88 946,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 946,50	21,00%	18 678,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	107 625,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravu lesních cest r.Bedřichov

Objekt:

1 - LC Svážnice Markův kopec

Místo: k.ú. Lhota u Lysic

Datum: 22.09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

88 946,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				88 946,50
D	1		Zemní práce				10 920,00
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	910,000	12,00	10 920,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
	VV		středový nános				
	VV		250*1		250,000		
	VV		celoplošně erozní kamenivo				
	VV		200*3,3		660,000		
	VV		Součet		910,000		
D	5		Komunikace pozemní				69 000,00
2	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	150,000	100,00	15 000,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV		hluboké koleje a erozní rýhy				
	VV		150		150,000		
3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	600,000	90,00	54 000,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV		kolejové zpevnění štěrkodrtí 0-63 mm				
	VV		300*1*2		600,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 000,00
4	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	200,000	20,00	4 000,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		oboustraně				
	VV		100*2		200,000		
D	998		Přesun hmot				5 026,50
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	167,550	30,00	5 026,50
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravu lesních cest r. Bedřichov

Objekt:

2 - LC Zamilovaná

KSO:

Místo: k.ú. Lhota u Lysic

CC-CZ:

Datum: 22.09.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

IČ:

25571273

DIČ:

CZ25571273

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			70 202,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 202,80	21,00%	14 742,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		84 945,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravu lesních cest r. Bedřichov

Objekt:

2 - LC Zamilovaná

Místo: k.ú. Lhota u Lysic

Datum: 22.09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

70 202,80

D	HSV		Práce a dodávky HSV				70 202,80
D	1		Zemní práce				8 280,00
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	690,000	12,00	8 280,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
	VV		středový nános				
	VV		300*1		300,000		
	VV		porovnání sjezdů do porostu				
	VV		10*30		300,000		
	VV		5*10		50,000		
	VV		4*10		40,000		
	VV		Součet		690,000		
D	5		Komunikace pozemní				53 000,00
2	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	80,000	100,00	8 000,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV		hluboké koleje a erozní rýhy				
	VV		80		80,000		
3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	500,000	90,00	45 000,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV		kolejové zpevnění štěrkodrtí 0-63 mm				
	VV		250*1*2		500,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 000,00
4	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	250,000	20,00	5 000,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		250		250,000		
D	998		Přesun hmot				3 922,80
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	130,760	30,00	3 922,80
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				