



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Srnčák, Inv.č. 602 652

Místo:

k.ú. Hrotovice

Datum:

10.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>140 964,32</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				140 964,32
D	1		Zemní práce				19 052,50
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	428,500	25,00	10 712,50
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,500	202,00	1 515,00
3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	525,000	13,00	6 825,00
D	5		Komunikace pozemní				107 297,00
4	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm II 150 mm	m2	110,000	145,00	15 950,00
5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 100 mm	m2	623,500	99,00	61 726,50
6	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	318,500	93,00	29 620,50
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 735,00
7	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	20,000	19,00	380,00
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích II do 100 mm	m2	152,500	22,00	3 355,00
D	998		Přesun hmot				10 879,82
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	175,481	62,00	10 879,82







