

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 6. 2021**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zastoupený Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD, na základě plné moci Ing. Pavlem Vackem, ředitelem oblasti Hradec Králové a Lukášem Novákem, DiS., vedoucím obchodního oddělení

zapsaný u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. s I/11, 4. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/298 hranice Královéhradeckého kraje – kříž. s I/11, 4. etapa**“, v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **8 106 690,62 Kč vč. DPH** (slovy osmmiliónůstošesttisícšestsetdevadesát Korun českých šedesát dva haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	6 682 858,75 korun českých
DPH (21%)	1 403 400,34 korun českých
Cena celkem	8 086 259,09 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 104 Komunikace km 4,300 – 4,755 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO Komunikace km 4,300 – 4,755 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne

.....  
Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

.....  
Zhotovitel  
Ing. Pavel Vacek  
ředitel oblasti

.....  
Zhotovitel  
Lukáš Novák, DiS.  
vedoucí obchodního oddělení

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	32895.4
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/20 118/0015978
Smlouva o dílo uzavřena dne :	09.06.2021

1
---

Název stavby :

**II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, 4. etapa**

Název objektu :

SO 104 Komunikace km 4,300 - 4,755

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Bc. Lenka Ledvinková, ČKAIT 0602363, Prodin a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Zhotovitel :

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

Popis a zdůvodnění změny :

Předmětem změny stavby č. I je následující:

SO 104 - Komunikace km 4,300 - 4,755: na základě provedeného geodetického zaměření odpočet za neprovedení vodorovného dopravního značení barvou hladké ve výměře 124,219 m<sup>2</sup> v celkové ceně 12.264,88 Kč včetně DPH 21%SO 104 - Komunikace km 4,300 - 4,755: na základě provedeného geodetického zaměření odpočet za neprovedení vodorovného dopravního značení plastem hladké ve výměře 124,219 m<sup>2</sup> v celkové ceně 39.936,03 Kč včetně DPH 21%

Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací a geodetického zaměření. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

Přílohy evidenčního listu :

1. Rekapitulační tabulka změny stavby č.
2. Změnový soupis prací SO 104
3. Geodetický protokol 3/2021 - krajnice. VDZ

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
8 138 460,00 Kč	8 138 460,00 Kč	-52 200,92 Kč	0,00 Kč	8 086 259,09 Kč	-52 200,92 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 1:		-52 200,92 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Václav Šantora	
Projektant (autorský dozor) :	PRODIN a.s.	Bc. Lenka Ledvinková	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :		Ing. Martin Jelínek	
Technický dozor :		Martin Dvořáček	
Asistent technického dozora:			

**Název stavby:**  
**II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, 4.etapa**

Objekt / Podobjekt	Název	Cena dle SOD	Změna č. 1		Cena celkem
			Vícepráce	Méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	189 384,49			189 384,49
SO 104	Komunikace km 4,300 - 4,755	6 359 540,60		-43 141,26	6 316 399,35
SO 104.1	Sjezdy	37 568,24			37 568,24
SO 104.2	Napojení MK - neuznatelné	21 482,07			21 482,07
SO 180	Dopravně-inženýrská opatření	118 024,60			118 024,60
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>6 726 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43 141,26</b>	<b>6 682 858,75</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>1 412 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 059,66</b>	<b>1 403 400,34</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>		<b>8 138 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52 200,92</b>	<b>8 086 259,09</b>

## GEODETICKÝ PROTOKOL

Geodetický protokol č.: 3/2021

Název zakázky: II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. s I/11, 4. etapa

Název akce: Zaměření vodorovného dopravního značení a krajnic

Číslo zakázky: 23/2021

Stavební objekt: SO104

Staničení: 4,300 – 4,369 a 4,393 - 4,755

Objednatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zhotovitel: A.G.E.S. Engineering CZ s.r.o.

Datum měření: srpen 2021

Měřil: ing. Miloš Měkota, Pavel Doležal

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv.

Použité přístroje: Totální stanice Geomax Zoom 90R A5

**Realizace:** Zaměřené povrchy vrstev byly porovnány v programu Microstation

**Závěr:**

	Skutečnost	Výkaz výměr	Rozdíl
VDZ	166,236	290,455	-124,219

V Pardubicích, dne 30.8.2021  
Vyhotožil: Pavel Doležal

Ověřil dne 30.8.2021

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr  
Číslo položky seznamu ČÚZK 130/1995

Ing. Miloš Měkota

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** 328 95 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. s I/11, 4. etapa (SWIETELSKY)

**Objekt:** SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755

**Rozpočet:** SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755

**Objednavatel:** SÚS Královéhradeckého kraje, a.s.

**Zhotovitel dokumentace:** PRODIN a.s.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 6 359 540,60 Kč

**Cena celková:** 6 316 399,35 Kč

**DPH:** 1 326 443,86 Kč

**Cena s daní:** 7 642 843,21 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 6 316 399,35 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 95 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. s I/11, 4. etapa (SWIETELSKY)  
 Objekt: SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755  
 Rozpočet: SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
11	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) 2,0 t/m3  617,823*2=1 235,646 [C] z položky 11332 1626,748*2=3 253,496 [D] z položky 12273.A 768,667*2=1 537,334 [E] z položky 12273.B 741,148*2=1 482,296 [F] z položky 12926 Celkem: C+D+E+F=7 508,772 [G]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	7 508,772		
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1			<b>Zemní práce</b>				
12	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK  Odstranění dlažby v konstrukci vozovky v tl. 100 mm Včetně naložení a odvezení na skládku objednatele odečteno z výkresu C.1.2 Situace a C.1.3 Vzorové příčné řezy $((69 * 6,87) + (361,90 * 6,45)) * 0,10 = 280,829$ [A]  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	280,829		
13	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO  Odstranění - Štěrkokodř fr. 0/16 tl. 100 mm a Štěrkopisek fr. 0/32 tl. 120 mm Včetně naložení a odvezení na skládku zhotovitele odečteno z výkresu C.1.2 Situace a C.1.3 Vzorové příčné řezy	M3	617,823		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 328 95 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. s I/11, 4. etapa (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755  
**Rozpočet:** SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			$((69 * 6,87) + (361,90 * 6,45)) * 0,1 = 280,829$ [A] Štěrkodrt' fr. 0/16 tl. 100 mm a $((69 * 6,87) + (361,90 * 6,45)) * 0,12 = 336,994$ [B] Štěrkopisek fr. 0/32 tl. 120 mm Celkem: A+B=617,823 [C]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
14	11372		<b>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</b> Frézování komunikace tl. 120 mm, celoplošné odvoz na skládku zhotovitele odečteno z výkresu C.1.2 Situace a C.1.3 Vzorové příčné řezy zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu Celoplošné frézování tl 120 mm $((69 * 6,87) + (361,90 * 6,45)) * 0,12 = 336,994$ [A]	M3	336,994		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele				
16	12273	B	<b>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I</b> Odkopávky v tl. 180 mm v celé ploše kom. pro nové konstrukční vrstvy vozovky a Odkopávky v tl. 330 mm v celé ploše kom. pro nové konstrukční vrstvy vozovky a Odstranění zeminy pro novou konstrukci (odkopávky) tl. 580 mm odečteno z výkresu C.1.2 Situace a C.1.3 Vzorové příčné řezy $((69 * 6,87) + (361,90 * 6,45)) * 0,18 = 505,491$ [A] a $((430,9 * 0,75) * 2) * 0,33 = 213,296$ [B] a $(38,7 + 47,3) * 0,58 = 49,880$ [C] Celkem: A+B+C=768,667 [D]	M3	768,667		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 328 95 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. s I/11, 4. etapa (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755  
**Rozpočet:** SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
15	12273	A	<p>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I</p> <p>Odkopávky pro sanaci zemní pláně v tl.2x200 mm odečteno z výkresu C.1.2 Situace a C.1.3 Vzorové příčné řezy 4066,87*2*0,2=1 626,748 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> </ul>	M3	1 626,748		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 328 95 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. s I/11, 4. etapa (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755  
**Rozpočet:** SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
17	12926		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 300MM  odstranění nánosů krajnice v tl. 100 mm i samotné krajnice stávající v tl. 150 mm na trvalou skládku odečteno z výkresu C.1.2 Situace a C.1.3 Vzorové příčné řezy (430,9 * 0,86) * 2=741,148 [A]	M2	741,148		
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
18	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  přehutnění zemní pláně pod konstrukční vrstvy vozovky  4066,87=4 066,870 [A]	M2	4 066,870		
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
19	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M  ohumusování tl. 150 mm odečteno z výkresu C.1.2 Situace a C.1.3 Vzorové příčné řezy	M2	1 637,600		



### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 328 95 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. s I/11, 4. etapa (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755  
**Rozpočet:** SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(430,9 + 430,9 - 43) * 2=1 637,600 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
20	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI  Založení trávníku na rozprostřené ornici Osetí se provede strojně, vhodnou zvolenou směsí Při volbě je nutno zohlednit klimatické, půdní a sklonové poměry odečteno z výkresu C.1.2 Situace a C.1.3 Vzorové příčné řezy  Osetí rozprostřené ornice z položky 18231 (430,9 + 430,9 - 43) * 2=1 637,600 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	1 637,600		
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				
<b>2</b>			<b>Základy</b>				
21	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO  Sanace štěrkodrtí ŠD fr. 0 - 63 v.tl.2 x 200 mm v případě neúnosné zemní pláně odečteno z výkresu C1.2 Situace a C.1.3 Vzorové příčné řezy  4066,87*2*0,2=1 626,748 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	1 626,748		
<b>2</b>			<b>Základy</b>				
<b>5</b>			<b>Komunikace</b>				
22	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM  Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 170 mm	M2	3 635,970		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 328 95 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. s I/11, 4. etapa (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755  
**Rozpočet:** SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			$2\,774,17 + 2 \cdot (430,9 \cdot 1,0) = 3\,635,970$ [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
23	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Štěrkodrt' ŠDA, TL. 250 mm odečteno z výkresu C.1.2 Situace a C.1.3 Vzorové příčné řezy $(2\,774,17 + 2 \cdot (430,90 \cdot 1,5)) \cdot 0,25 = 1\,016,718$ [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	1 016,718		
24	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM krajnice z ŠD fr. 0-32 - tl.150 mm $430,9 \cdot 0,75 \cdot 2 = 646,350$ [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	646,350		
25	572111		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 Infiltrační postřik 1,00 kg/m2 $2\,774,17 + 2 \cdot (430,9 \cdot 1,0) = 3\,635,970$ [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	3 635,970		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 328 95 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. s I/11, 4. etapa (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755  
**Rozpočet:** SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik mod. Asphalt. Emulzí C 60 BP 4 - 0,30 kg/m2 pod obrušnou $2\,774,17 + 2 \cdot (430,9 \cdot 0,12) = 2\,877,586$ [D] pod obrušnou Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	2 877,586		
27	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 Spojovací postřik mod. Asphalt. Emulzí C 60 BP 4 - 0,70 kg/m2 $2\,774,17 + 2 \cdot (430,9 \cdot 0,25) = 2\,989,620$ [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	2 989,620		
28	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Výztužný kompozit (geomříž biaxinní pevností v tahu min. 50 Kn/M, OKA 25x25 mm) do asfaltových vozovek $2\,774,17 + 2 \cdot (430,9 \cdot 0,25) = 2\,989,620$ [A] Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	2 989,620		
29	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro obrušné vrstvy ACO11+ mod. PMB 45/80-60 tl. 40 mm ; ČSN EN 13108-1 $(69 \cdot 6,90) + (361,90 \cdot 6,35) = 2\,774,165$ [A]	M2	2 774,165		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 328 95 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. s I/11, 4. etapa (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755  
**Rozpočet:** SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
30	574D46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton hrubozrný ACL 16+ mod. PMB 25/55-65, TL.50 mm $2\,774,17 + 2 \cdot (430,9 \cdot 0,12) = 2\,877,586$ [A]	M2	2 877,586		
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
31	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM Obalované kamenivo ACP 22+ s asfalt. pojivem 50/70, TL.70 mm $2\,774,17 + 2 \cdot (430,9 \cdot 0,25) = 2\,989,620$ [A]	M2	2 989,620		
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 95 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. s I/11, 4. etapa (SWIETELSKY)  
 Objekt: SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755  
 Rozpočet: SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	58300		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) chránička RWE (betonový panel) = překrytí  10+10=20,000 [A]  Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	20,000		
5		<b>Komunikace</b>					<b>3 703 212,20</b>

8		<b>Potrubí</b>					
33	87727		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM chránička - sdělovací kabel (plast. Kabel. žlab s víkem 0,13 x 0,13 x 1,2m a  včetně zemních prací 0,6 * 0,6 * 54 m3 a obsypu 0,6 * 0,5 * 54 54=54,000 [A]  Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.	M	54,000		



### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 95 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. s I/11, 4. etapa (SWIETELSKY)  
 Objekt: SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755  
 Rozpočet: SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
8		Potrubí					11 485,80

9		Ostatní konstrukce a práce					
34	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 25x Z 11a, Z11b – Směrový sloupek (bílý) 6x Z11g – Červené směrové sloupky 25+6=31,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	31,000		
35	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Nové svislé dopravní značení Činná plocha dopravních značek bude tvořena z retroreflexního materiálu Přesné provedení činné plochy dopravních značek dle výpisu dopravního značení v technické zprávě	KUS	13,000		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 328 95 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. s I/11, 4. etapa (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755  
**Rozpočet:** SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ značky (reflexní) základní velikost 2x A6a - Zúžená vozovka (z obou stran) 1x P4 + E3b - Dej přednost v jízdě! + Vzdálenost "300 m" 1x IS3b + IS3b + IS4b + IS3c + IS3b + IS21a - Směrová tabule "HRADEC KRÁLOVÉ 14" + Směrová tabule "JAROMĚŘ 25" + Směrová tabule (s jedním cílem) "PRŮMYSLOVÁ ZÓNA" + Směrová tabule (se dvěma cíli) "OSTRAVA 200, TÝNIŠTĚ N.O. 10" + Směrová tabule "OPOČNO 16" + Směrová tabulka pro cyklisty "222" 1x A2a + E4 - Dvojitá zatáčka první vlevo + Délka úseku "1 km" 1x IS24b - Kulturní nebo turistický cíl "Skanzen"  Celkem: 13=13,000 [K]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
36	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ  Odstranění stávajících dopravních značek základní velikosti C1.2 Situace  Značky základní velikosti 17=17,000 [A]	KUS	17,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
37	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ  Ocelové sloupky včetně betonové patky  Ocelové sloupky 4=4,000 [A]	KUS	4,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
38	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ  Odstranění stávajících sloupků značek včetně betonové patky odečteno z výkresu C.1.2 Situace a C.1.3 Vzorové příčné řezy  Ocelové sloupky 9=9,000 [A]	KUS	9,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 328 95 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. s I/11, 4. etapa (SWIETELSKY)  
 Objekt: SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755  
 Rozpočet: SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
39	914981		SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ pro DZ IS24b – Kulturní nebo turistický cíl „Skanzen“ 2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	2,000		
40	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Vodorovné dopravní značení včetně předznačení s reflexní úpravou V1a 125 mm (bílá plná) 204,0 bm*0,125=25,500 [A] (30 + 105 + 69) V2a (3/6/0,125) bílá přerušovaná 42,0 bm*0,66=27,720 [B] (42) V2b (3/1,5/0,125) bílá přerušovaná 181,0 bm*0,66=119,460 [C] (73,5 + 107,5) V4 125 mm (bílá plná) 863,0 bm*0,125=107,875 [D] (69 + 70 + 363 + 361) V9 šipky 9 ks*1,1=9,900 [E] (9) Celkem: A+B+C+D+E=290,455 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	290,455		
	ZBV:	ZBV 1	Skutečnost Skutečnost dle geodetického zaměření -124,219=- 124,219 [A]				-124,219
					aktuální množství		166,236



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 328 95 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. s I/11, 4. etapa (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755  
**Rozpočet:** SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA  Vodorovné dopravní značení včetně předznačení provedení s reflexní úpravou odečteno z výkresu C.1.2 Situace a C.1.3 Vzorové příčné řezy  V1a 125 mm (bílá plná) 204,0 bm*0,125=25,500 [A] (30 + 105 + 69) V2a (3/6/0,125) bílá přerušovaná 42,0 bm*0,66=27,720 [B] (42) V2b (3/1,5/0,125) bílá přerušovaná 181,0 bm*0,66=119,460 [C] (73,5 + 107,5) V4 125 mm (bílá plná) 863,0 bm*0,125=107,875 [D] (69 + 70 + 363 + 361) V9 šipky 9 ks*1,1=9,900 [E] (9) Celkem: A+B+C+D+E=290,455 [F]	M2	290,455		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
	ZBV:	ZBV 1	Skutečnost Skutečnost dle geodetického zaměření -124,219=- 124,219 [A]				-124,219
					aktuální množství		166,236
42	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM  Řezaná spára do asfaltu do 40 mm a Řezaná spára do asfaltu do 50 mm	M	54,700		



### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 328 95 II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. s I/11, 4. etapa (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755  
**Rozpočet:** SO 104 KOMUNIKACE KM 4,300 – 4, 755

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			6,5+6,8+6,8+7,25=27,350 [A] a 6,5+6,8+6,8+7,25=27,350 [B] Celkem: A+B=54,700 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
43	919112		<b>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM</b> Řezaná spára do asfaltu do 70 mm 6,5+6,8+6,8+7,25=27,350 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	27,350		
44	931324		<b>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2</b> Modifikovaná zálivka spár za tepla - těsnění obrusné vrstvy na napojení na stávající stav 27,35=27,350 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	27,350		
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>102 631,22</b>

**Celkem:****6 316 399,35**

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. s I/11, 4. etapa

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	6 726 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 43 141,26 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 4)	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 4)	<b>- 43 141,26 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	<b>43 141,26 Kč bez DPH</b>		
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	43 141 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	0,64 % ≤ 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	6 726 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 5)	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 5)	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	6 726 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 6)	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 6) <b>souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 6) <b>nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>		<b>6 726 000,00 Kč bez DPH</b>	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	<b>0,00 % ≤ 30,00 %</b>	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>1</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 43 141,26 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>-43 141,26 Kč bez DPH</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>6 726 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Cena po navýšení z dodatku č. 1</b>	<b>6 682 858,74 Kč bez DPH</b>
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>6 682 858,74 Kč bez DPH</b>

Pozn. Rozdíl v ceně oproti Rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX