



S009P00U634P

Číslo SOD objednatele: 2021/001818/SRM/DS/ - DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele: .....

## DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ o Dílo

O ZAJIŠTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ  
A SOUVISEJÍCÍCH DODÁVEK, SLUŽEB A ČINNOSTÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY <sup>3/2019</sup>)

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

**Objednatel** : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko  
Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko  
IČO : 00279943  
DIČ : CZ 00279943  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : [REDACTED]

Kontaktní osoba: : Ing. Petr Mráček, Ph.D., [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

**Zhotovitel** : H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.

Sídlo : Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko  
Zastoupený : Ing. arch. Kateřinou Haškovou - jednatelem společnosti  
Zápis do OR : vložka C 18391 vedená u Krajského soudu v Brně  
IČO : 60741619  
DIČ : CZ60741619  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : [REDACTED]

Kontaktní osoba: : Ing. arch. Kateřina Hašková, [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ či „dodavatel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

### II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2021/001818/SRM/DS/ ze dne 20.05.2021, jejímž předmětem je provedení stavebních prací včetně zajištění a provedení souvisejících prací, dodávek a činností směřujících úplnému a řádnému provedení díla s názvem:

#### „Blansko - prodloužení veřejného vodovodu a vodovodní přípojky v podzámčí“

za účelem realizace prodloužení veřejného vodovodu, opravy kanalizace a provedení souvisejících prací v podzámčí.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl. V odst. 5.5, čl. XVII. odst. 17.6 Smlouvy o dílo z důvodů souvisejících časových a jiných věcných vazeb vzniklých při realizaci díla. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

**D1/1** Na základě jednání a vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti se zjištěnými skutečnostmi při realizaci díla byla dojednána úprava prováděných prací tak, jak je definováno v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Celková cena díla se tímto dodatkem poníží o částku 90.739,12 Kč bez DPH (vícepráce ve výši 98.841,73 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 189.580,84 Kč bez DPH) a činí nově 1.132.448,47 Kč bez DPH.

*Handwritten signature*

**D1/2** Tímto dodatkem dochází k upřesnění bodu 6.2 uzavřené smlouvy o dílo následujícím způsobem: plnění zhotovitele je poskytováno pro veřejnou správu s výjimkou prací na stavebním objektu 06 Vodovodní přípojka ZUŠ a na stavebním objektu Rozvody dešťové kanalizace - objektu Zámek 2 a Zámek 3, které jsou poskytovány pro ekonomickou činnost objednatele.

### III. Závěrečná ustanovení

**D1/1** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

**D1/2** Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

**D1/3** Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

**D1/4** Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

**D1/5** Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

**D1/6** Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení č. 33.. přijatém na 4. schůzi Rady města Blansko konané dne 21.9.2021.


#### Příloha

##### 1. Rozpočet

V Blansku dne 6.10.2021

Za objednatele

Za zhotovitele



město Blansko  
Ing. Jiří Crha  
starosta města

H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.  
Ing. arch. Kateřina Hašková  
jednatel

## Blansko - prodloužení veřejného vodovodu a vodovodní přípojky v podzámčí

### Rekapitulace méněprací

Číslo	Název	bez DPH	DPH celkem	Cena s DPH
02	Prodloužení veřejného vodovodu	3 500,00	735,00	4 235,00
03	Vodovodní přípojka Kočárovna	3 210,00	674,10	3 884,10
04	Vodovodní přípojka Zámek 2 a Zámek 3	8 612,20	1 808,56	10 420,76
05	Vodovodní přípojka Zámek 1	9 398,22	1 973,63	11 371,85
06	Vodovodní přípojka ZUŠ	8 261,22	1 734,86	9 996,08
07	Oprava kanalizace	9 546,89	2 004,85	11 551,74
08	Oprava zpevněných ploch	16 936,00	3 556,56	20 492,56
09	Úprava zpevněných ploch v průchodu - ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ s plnou rampou	130 116,31	27 324,43	157 440,74
Celkem		189 580,84	39 811,98	229 392,82

### Rekapitulace víceprací

Číslo	Název	bez DPH	DPH celkem	Cena s DPH
SO 03	Vodovodní přípojka Kočárovna - prodloužení	28 675,42	6 021,84	34 697,25
	Oprava kanalizační šachty se vstupí na páteřním rozvodu dešťové kanalizace	54 233,00	11 388,93	65 621,93
	Rozvody dešťové kanalizace - objektu Zámek 2 a Zámek 3	15 933,31	3 346,00	19 279,31
Celkem		98 841,73	20 756,76	119 598,49

## Blansko - prodloužení veřejného vodovodu a vodovodní přípojky v podzámčí

Položkový rozpočet - méněpráce

Objekt : <b>02 Prodloužení veřejného vodovodu</b>						
pol.	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem Kč	
<b>Potrubí</b>						<b>3 500,00</b>
11	Demontáž stávajícího vodovodu vč. přípojek a uložení demontovaného materiálu na skládku	kpl				3 500,00
<b>Celkem</b>						<b>3 500,00</b>

Objekt : <b>03 Vodovodní přípojka Kočárovna</b>						
pol.	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem Kč	
<b>Potrubí</b>						<b>3 210,00</b>
9	Vodoměrná sestava DN 25	soub	1,00			
13	Orientační tabulky vč. sloupku	kpl	1,00			
<b>Celkem</b>						<b>3 210,00</b>

Objekt : <b>04 Vodovodní přípojka Zámek 2 a Zámek 3</b>						
pol.	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem Kč	
<b>Zemní práce</b>						<b>2 799,20</b>
1	Hloubení rýh š. do 2,0 m tř. 3 s možnou příměsí antropogenních navážek, cihlami a balvany	m3	3,60			
2	Odvoz a uložení výkopku na skládku	m3	0,80			
3	Lože pod potrubí - písek 0-4 mm - se zhutněním	m3	0,30			
4	Obsyp potrubí - písek 0-4 mm - se zhutněním	m3	0,90			
5	Zásyp rýhy se zhutněním -výkopek	m3	2,80			
6	Pažení rýhy příložené - zřízení, odstranění	m2	12,00			
<b>Potrubí</b>						<b>5 813,00</b>
7	Potrubí z trub plastových tlakových HDPE PE100 d50	m	3,00			
8	Vodoměrná sestava DN 40	soub	1,00			
10	Chránička DN 80 dl. 1,5 m vč. těsnících manžet	soub	1,00			
11	Folie výstražná - vodovod	m	3,00			
12	Vodič vyhledávací CY 6 mm	m	3,00			
13	Orientační tabulky vč. sloupku	kpl	1,00			
<b>Celkem</b>						<b>8 612,20</b>

Objekt : <b>05 Vodovodní přípojka Zámek 1</b>						
pol.	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem Kč	
<b>Zemní práce</b>						<b>3 243,02</b>
1	Hloubení rýh š. do 2,0 m tř. 3 s možnou příměsí antropogenních navážek, cihlami a balvany	m3	5,04			
2	Odvoz a uložení výkopku na skládku	m3	1,26			
3	Lože pod potrubí - písek 0-4 mm - se zhutněním	m3	0,31			
4	Obsyp potrubí - písek 0-4 mm - se zhutněním	m3	0,94			
5	Zásyp rýhy se zhutněním -výkopek	m3	3,78			
6	Pažení rýhy příložené - zřízení, odstranění	m2	11,20			
<b>Potrubí</b>						<b>6 155,20</b>
7	Potrubí z trub plastových tlakových HDPE PE100 d63	m	4,20			
8	Vodoměrná sestava DN 50	soub	1,00			

## Položkový rozpočet - méněpráce

10	Chráníčka DN 80 dl. 4,0 m vč. těsnících manžet	soub	1,00	
11	Folie výstražná - vodovod	m	4,20	
12	Vodíč vyhledávací CY 6 mm	m	4,20	
13	Orientační tabulky vč. sloupku	kpl	1,00	

<b>Celkem</b>	<b>9 398,22</b>
---------------	-----------------

Objekt : **06 Vodovodní přípojka ZUŠ**

pol.	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem Kč
<b>Zemní práce</b>					<b>2 190,82</b>
1	Hloubení rýh š. do 2,0 m tř. 3 s možnou příměsí antropogenních navážek, cihlami a balvany.	m3	3,29		
2	Odvoz a uložení výkopku na skládku	m3	0,91		
3	Lože pod potrubí - písek 0-4 mm - se zhutněním	m3	0,23		
4	Obsyp potrubí - písek 0-4 mm - se zhutněním	m3	0,68		
5	Zásyp rýhy se zhutněním -výkopek	m3	2,38		
6	Pažení rýhy příložné - zřízení, odstranění	m2	7,26		

<b>Potrubí</b>						<b>6 070,40</b>
7	Potrubí z trub plastových tlakových HDPE PE100 d50	m	3,40			
8	Vodoměrná sestava DN 40	soub	1,00			
10	Chráníčka DN 80 dl. 3,0 m vč. těsnících manžet	soub	1,00			
11	Folie výstražná - vodovod	m	3,40			
12	Vodíč vyhledávací CY 6 mm	m	3,40			
13	Orientační tabulky vč. sloupku	kpl	1,00			

<b>Celkem</b>	<b>8 261,22</b>
---------------	-----------------

Objekt : **07 Oprava kanalizace**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	132201211RVL	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 s možnou příměsí antropogenních navážek, cihlami a balvany do 100 m3	m3	3,50		
2	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	7,00		
3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	7,00		
4	151101115R00	Příplatek pažení - materiál použitý	m2	6,91		
5	162201101R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	3,40		
6	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz přebytečné zeminy na skládku	m3	1,30		
7	171204111R00	Uložení výkopku vč poplatku na skládku	m3	1,30		
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - zpětný dosyp	m3	2,10		
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>2 343,65</b>
<b>Díl: 46</b>		<b>Zpevněné plochy</b>				
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
18	711491171R00	Izolace drenážní,krycí textilie, vodorovná	m2	45,00		
19	871355221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN200	m	2,00		
21	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	m	2,00		
25	67390523	Textilie separační netkaná -180 g- 250g/m2	m2	49,50		
		45*1,1		49,50		
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						<b>7 033,50</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
27	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, úpravy povrchů	t			169,74
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>169,74</b>

## Položkový rozpočet - méněpráce

<b>Celkem</b>	<b>9 546,89</b>
---------------	-----------------

Objekt : <b>08 Oprava zpevněných ploch</b>
--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace - chodníky</b>				
16	567124105U00	Podkl ze suchého betonu pod žulovou kostku tl.do 5 cm	m3			16 936,00
<b>Celkem za 5 Komunikace - chodníky</b>						<b>16 936,00</b>

<b>Celkem</b>	<b>16 936,00</b>
---------------	------------------

Objekt : <b>09 Úprava zpevněných ploch v průchodu - ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ s plnou rampou</b>
--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 s možnou příměsí antropogenních navážek, cihlami a balvanů do 100 m3 (45*1,7*1)*1,03	m3			13 395,15
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>13 395,15</b>

<b>Díl: 46</b>		<b>Zpevněné plochy</b>				
2	564721110R0R	Podklad z kameniva drceného vel. 4-8 mm,tl. 4cm Prosívka vytvoření rampy(materiál ze schodů):7,5	m2			3 375,00
<b>Celkem za 46 Zpevněné plochy</b>						<b>3 375,00</b>

<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
3	622131121U00	Penetrace vně stěna ru doplnění fasádní omítky	m2	5,00		
4	622131321U00	Penetrace vně stěna v průchodu	m2	80,00		
5	622451143R00	Omítka vnější stěn, MC, štuková, složitost 1 - 2 doplnění omítky po odstr.schodech	m2	5,00		
6	622471551R00	Nástřík vněj. stěn plněnou barvou slož.1-2 v průchodu	m2	80,00		
7	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	5,00		
<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>76 590,00</b>

<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
8	95 Sub.01	Zábrana - demontovatelný sloupek litinový sklopný vč.spodní stavby uzamykací v zemním pouzdře	kus	2,00		
9	952901411R00	Vyčištění objektů po ukončení stavebních prací vč přístupových cest	m2	250,00		
<b>Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>20 250,00</b>

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
10	963022820R00	Bourání kamenných schodišťových stupňů v průchodu žulová kostka a žulové obrubníky pro opětne použití:1,5*5	m2	7,50		
11	96 sub 03	Vybourání betonových pallsád mezi stáv. rampou a schodištěm vč. likvidace	kpl	1,00		
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>7 500,00</b>

<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
12	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž schody v průchodu:7,5	m2			285,00
<b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>						<b>285,00</b>

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
13	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t			56,66
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>56,66</b>

<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
14	767161110R00	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdíva do 20 kg	m	6,00		

### Položkový rozpočet - méněpráce

15	767162215R00	Demontáž zábradlí z nerez tr, do 20 kg	m	5,00	
		délka 5 m sloupky V 1 m:5		5,00	
16	553464100R02	Ocelové madlo s úchytnými prvky do zdiva, bez kotevnic destiček, nátěr 1x základ, 2x vrchí email černá barva	m	6,00	
		tr.max 51/3 Pzn :6		6,00	
17	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	45,73	
<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>					<b>8 510,51</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>			
14	979990001R00	Poplatek za skládku zbytků materiálů a obalů vč odvozu na řízenou skládku	t		154,00
<b>Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>					<b>154,00</b>
<b>Celkem</b>					<b>130 116,31</b>
<b>MĚNĚPRÁCE CELKEM ZA OBJEKTY</b>					<del>186 080,84</del> 189 580,84

### Položkový rozpočet - vícepráce

S:	Blansko - prodloužení veřejného vodovodu a vodovodní přípojky v podzámčí
O:	SO 03 Vodovodní přípojka Kočárovna - prodloužení

P.č.	Číslo položk y	Název položky	MJ	množství	cena / M.	Celkem
<b>Zemní práce</b>						<b>27 005,02</b>
	1	Hloubení rýh š. do 2,0 m tř. 3 s možnou příměsí antropogenních navážek, cihlami a balvany	m3	25,01		
	2	Odvoz a uložení výkopku na skládku	m3	6,09		
	3	Lože pod potrubí - písek 0-4 mm - se zhutněním	m3	1,52		
	4	Obsyp potrubí - písek 0-4 mm - se zhutněním	m3	4,57		
	5	Zásyp rýhy se zhutněním -výkopek	m3	22,19		
	6	Pažení rýhy příložné - zřízení, odstranění	m2	55,68		
		Osaz. stoj. obrub. kam. bez opěry, lože bet C12/15 včetně kamen. obrubníku	m	7,00		
		Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	0,53		
<b>Potrubí</b>						<b>1 670,40</b>
	7	Potrubí z trub plastových tlakových HDPE PE100 d32	m	17,40		
	8	Folie výstražná - vodovod	m	17,40		
	9	Vodič vyhledávací CY 6 mm	m	17,40		

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>28 675,42</b>
-----------------------	------------------



### Položkový rozpočet - vícepráce

S:	Oprava kanalizační šachty
O:	Oprava kanalizační šachty se vpustí na páteřním rozvodu dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>6 274,38</b>
1	114211212R00	Odstranění trub do DN 1200 mm, ve výkopu	m	3,00000		
2	132201210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 50 m <sup>3</sup> , STROJNĚ 3*1*1,2	m <sup>3</sup>	3,60000		
3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 3*1,5*2	m <sup>2</sup>	9,00000		
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m <sup>2</sup>	9,00000		
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m <sup>3</sup>	3,60000		
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m <sup>3</sup>	3,60000		
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, F0/32 v celém profilu 4*1*1+1*1*1,085	m <sup>3</sup>	5,08500		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>675,00</b>
8	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský - podsyp a obsyp potrubí 1,5*0,15*4	m <sup>3</sup>			675,00
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>37 285,60</b>
9	871393121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400, včetně dodávky trub PVC hrdlových 400x9,8 2+1,2+1,5+4,5	m	9,20000		
10	877395121R00	Montáž + D tvarovky z plastu na potrubí DN 400, odbočka	kus	1,00000		
11	894211131R00	Šachta plastová Wavin - TEGRA 600, D+M	kus	1,00000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>3 780,00</b>
12	961044111R00	Bourání šachty z betonu prostého 1,2*1,2*1,75	m <sup>3</sup>			3 780,00
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>5 133,17</b>
13	979087313R00	Nakládání vybouraných mat. na dopravní prostředek 6,8976+5,04	t	11,93760		
14	979084315R00	Vodorovná doprava vybour. trub do 1 km	t	11,93760		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 084,85</b>
15	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	2,40000		
16	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 0,014585+2,12712+0,07784+0,00017	t	2,21972		

**CELKEM bez DPH**

**54 233,00**

### Položkový rozpočet - vícepráce

S:	Blansko - prodloužení veřejného vodovodu a vodovodní přípojky v podzámčí
O:	Rozvody dešťové kanalizace - objektu Zámek 2 a Zámek 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>6 097,95</b>
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 9,6*0,35*1,2 1,5*0,35*1,2 1,5*0,3*1,2	m3	5,20200 4,03200 0,63000 0,54000		
2	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m (9,6+1,5+1,5)*2	m2	25,20000 25,20000		
3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	25,20000		
4	151101211R00	Příplatek pažení - materiál použitý	m2	25,20000		
5	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	5,20200		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,20200		
7	171201101R00	Uložení výkopku na skládku	m3	5,20200		
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním F0/62, D+M 5,202-1,9845	m3	3,21750 3,21750		
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>9 582,09</b>
9	561121111R00	Hutnění upravené podloží (9,6+1,5+1,5)*0,35	m2	4,41000 4,41000		
10	631571001R00	Podsyp a obsyp potrubí 0/4 4,41*0,45	m3	1,98450 1,98450		
11	871351111R00	Potrubí z PVC KG SN8 DN150-110, Komplet dodávka	kpl	1,00000		
12	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 9,6+1,5+1,5	m	12,60000 12,60000		
13	877313123R00	Gajgr- plastový lapač střešních splavenin 110/125 , D+M	kus	2,00000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>253,27</b>
14	998222011R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, úpravy povrchů 0,02495+3,64566	t			253,27

**CELKEM bez DPH**

**15 933,31**