

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	2021	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
2021	<b>Oprava DŠ - silnice III/474 Orlová ul. Hraniční</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
474	<b>Orlová, ul. Hraniční</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Správa silnic MS kraje, p. o.	Zakázkové číslo	
Dodavatel		Počet listů	
Rozpočtoval			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	1 578 301,89	Provoz investora-režie	0,00
Z PSV celkem	0,00		
R M práce celkem	0,00		
N M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	1 578 301,89		
HZS	0,00		
ZRN+HZS	1 578 301,89	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	1 578 301,89	Ostatní náklady celkem	0,00
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:  Digitálně podepsal Ing. Datum: 2021.09.10 11:13:50 +02'00'	
Základ pro DPH	21,00 %	1 578 301,89	
DPH	21,00 %	331 443,40	
Základ pro DPH	0,00 %	0,00	
DPH	0,00 %	0,00	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 909 745,29</b>	

Poznámka :

Stavba :	474 Orlová, ul. Hraniční	Rozpočet :	2021
Objekt :	2021 Oprava DŠ - silnice II/474 Orlová ul. Hraniční		

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace		0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání		0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci		0,00	0,00	0,00	0,00
93 Dokončovací práce inženýrských staveb		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 578 301,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provoz investora-režie	0,00	0,00	1 578 301,89	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

### Položkový rozpočet

Stavba :	474 Orlová, ul. Hraniční	Rozpočet: 2021
Objekt :	2021 Oprava DŠ - silnice II/474 Orlová ul. Hraniční	ŽUT délky 380+80 = 460m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
1	R00.1	Fréz. živič. krytu nad 500 m2, pro srovnání úseku, průměrné tl. 5 cm ACO: 460*8,5 a ACL: 260*8,5	m2			
2	R00.2 vlastní	Fréz. živič. krytu vč. odkopávky obalovaného kameniva pro sanace trhlin sanace trhlin	m2			
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 5</b>						
<b>Komunikace</b>						
3	57321111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 6120*612	m2	6 732,00		
4	577141122R00	Beton asfalt. ACL 16S ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm vyrovnávka lokálně a vysprávký v podkladu od tl. 0 - 0,06 sanace a vyrovnávka	m3	58,00		
5	577145132R00	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu 260*8,5	m2	2 210,00		
6	577134131R00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu 460*8,5	m2	3 910,00		
7	569921133R02	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 80 mm plocha realizovatelná z recyklátu v rámci stavby včetně strojního hutnění, š. krajnic 0,75 m, plus odstavná plocha 2*450m*0,75+0*3,8	m2	789,00		
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				
<b>Díl: 9</b>						
<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>						
8	914001119T00	Provizorní dopravní značení - souprava	souprava	1,00		
9	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. záplivkou Položka je určena i pro vkládané spáry podkladu z prostého betonu. podél železnič. přejezdu 2*12 podélná: 455 napojení: 2*8,5	m	496,00		
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				
<b>Díl: 91</b>						
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>						
10	915711112R00	Vodorovné značení dělicích čar š. 12 cm silnovrstvé	m	455,00		
11	915712111R00	Vodorovné značení proužků š. 25 cm střík. barvou 2*455	m	910,00		
12	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	496,00		
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				
<b>Díl: 93</b>						
<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>						
13	938909312T00	Čištění po frézování povrchu podkladu živice/beton 2*460*8,5	m2	7 820,00		
<b>Celkem za</b>		<b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				

celkem bez DPH 1 578 301,89