



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2021	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
2021	Oprava DŠ - silnice III/47214 Karviná - Orlová	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
47214	Oprava DŠ - silnice III/47214 Karviná - Orlová	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Správa silnic MS kraje, p. o.	Zakázkové číslo	2020
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	972 529,68	Provoz investora-režie	0
Z PSV celkem	0,00		
R M práce celkem	0,00		
N M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	972 529,68		
HZS	0,00		
ZRN+HZS	972 529,68	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	972 529,68	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	<div style="text-align: center;">  <p style="font-size: small;">Digitálně DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45274924, o=EURODIA C.S., a.s., ou=18004700, ou=Stefan Podžian, sn=Podžian, givenName=Stefan, serialNumber=F786493 datum: 2021.08.10 10:56:46 +02'00'</p> </div>
Za objednatele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
		<div style="text-align: center;">  <p style="font-size: small;">Digitálně podepsal Ing. Datum: 2021.09.10 11:16:29 +02'00'</p> </div>	
Základ pro DPH	21,0 %		972 529,68 Kč
DPH	21,0 %		204 231,23 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 176 760,91 Kč

Poznámka :

Stavba :	47214 Oprava DŠ - silnice III/47214 Karviná - Orlová	Rozpočet : 2021
Objekt :	2021 Oprava DŠ - silnice III/47214 Karviná - Orlová	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace		0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání		0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci		0,00	0,00	0,00	0,00
93 Dokončovací práce inženýrských staveb		0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	972 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provoz investora-režie	0,00	0,00	972 529,68	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	47214 Oprava DŠ - silnice III/47214 Karviná - Orlová	Rozpočet: 2021				
Objekt :	2021 Oprava DŠ - silnice III/47214 Karviná - Orlová	lokální úseky				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	R00.1	Fréz. živič. krytu nad 500 m2, pro srovnání úseku, průměrné tl. 5 cm ACO: 600*4 a ACL: 200*4	m2	3 200,00 3 200,00		
2	R00.2 vlastní	Fréz. živič. krytu vč. odkopávky obalovaného kameniva pro sanace trhlin sanace trhlin	m2	320,00 320,00		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 5 Komunikace						
3	57321111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 ACO: 600*4 a ACL: 200*4	m2	3 520,00 3 520,00		
4	577141122R00	Beton asfalt. ACL 16S ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm vyrovnávka lokálně a vysprávký v podkladu od tl. 0 - 0.06 sanace a vyrovnávka	m3	58,00		
5	577145132R00	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu ACL: 200*4	m2	800,00 800,00		
6	577134131R00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu ACO: 600*4	m2	2 400,00 2 400,00		
7	569921133R02	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 80 mm plocha realizovatelná z recyklátu v rámci stavby, včetně strojního hutnění, š krajnic 0,75 m: plus odstavňá plocha 2*300m*0,75	m2	450,00 450,00		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						
8	914001119T00	Provizorní dopravní značení - souprava	souprava	1,00		
9	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou Položka je určena i pro vkládané spáry podkladu z prostého betonu. podél železnic. přejezdu 2* 10 podélná: 3*300 napojení: 6*4*2	m	968,00 20,00 900,00 48,00		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
10	915711112R00	Vodorovné značení dělicích čar š. 12 cm silnovrstvé	m	300,00		
11	915712111R00	Vodorovné značení proužků š. 25 cm střík. barvou 2*600	m	1 200,00 1 200,00		
12	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	968,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						
13	938909312T00	Čištění po frézování povrchu podkladu živice/beton 2*600*4	m2	4 800,00 4 800,00		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				

celkem bez DPH 972 529,68