

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Parubka, Inv.č. 148 670

Místo:

k.ú. Myslibořice

Datum:

22.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady souplsu celkem							156 730,32
D	HSV		Práce a dodávky HSV				156 730,32
D	1		Zemní práce				23 421,00
1	K	113108441	Rozrytl krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	480,000	26,00	12 480,00
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,000	207,00	3 726,00
3	K	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	555,000	13,00	7 215,00
D	5		Komunikace pozemní				118 755,00
4	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	70,000	149,00	10 430,00
5	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	480,000	151,00	72 480,00
6	K	564831111	Podklad ze štěrku dříte ŠD tl 100 mm	m2	335,000	107,00	35 845,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 290,00
7	K	938909811	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	195,000	22,00	4 290,00
D	998		Přesun hmot				10 264,32
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	160,380	64,00	10 264,32





