

Název akce a další identifikace

„Rekonstrukce ulice V Aleji, Jablonec nad Nisou“

Změnový list č.:

1

Datum:

22.07.2021

Název změny:

Komunikace

Popis změny:

Měněpráce a vícepráce, které se vyskytly během plnění zakázky

Zpracoval: Robert John, DiS

Investor:

Město Jablonec nad Nisou

Důvod:

záměr-
objednatele

opomenutí v-
v projektové-
dokumentaci

chyba-
zhotovitele

vyšší
mcc

jiné
okolnosti

OHODNOCENÍ ZMĚNY

Celkem bez DPH

1075613,00 Kč

DPH 21%

225878,73 Kč

Celkem vč.DPH

1301491,73 Kč

Předkládá jménem zhotovitele: Robert John, DiS

Podpis

POTVRZENÍ ZMĚNY

jméno:

datum:

podpis

Projektant/Autorský dozor

Jiří Hrnčíř

11. 8. 2021

Technický dozor investora:

Václav Bittner

11. 8. 2021

SCHVÁLENÍ ZMĚNY

Investor:

jméno:

datum:

podpis:

MMJN:

ing.Pavel Sluka

11. 8. 2021

MMJN:

Miroslav Kopecký

11. 8. 2021



Firma: Metrostav a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavb 190904 Rekonstrukce ulice V Aleji Jablonce n.N.

Rozpč SO 101 Komunikace

SO 101 1 075 613,00

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10
	0	Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	375,00	90,00	33 750,00
	1	Zemní práce				
8	113727	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	273,90	1 500,00	410 850,00
9	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	90,00	240,00	21 600,00
10	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	180,00	20,00	3 600,00
	5	Komunikace				
14	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 16/32	M3	72,96	800,00	58 368,00
15	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 0/63	M3	90,00	800,00	72 000,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				
32	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	2,00	1 600,00	3 200,00

NOVÉ POLOŽKY

39	138938	DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	11,00	3 700,00	40 700,00
40	702323	ZÁKRYTOVÉ DESKY BETONOVÉ DODÁVKA + MONTÁŽ	KUS	16,00	295,00	4 720,00
41	87134	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM	M	6,00	817,00	4 902,00
42	87734	CHRÁNICÍKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	9,00	491,00	4 419,00
43	899101	DODÁVKA A MONTÁŽ PRSTENCŮ	KUS	76,00	550,00	41 800,00
44	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ-přechodové desky	KUS	20,00	1 970,00	39 400,00
45	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ-skrůž	KUS	3,00	1 970,00	5 910,00

Uey

46	8999019	PŘELOŽKA VODOVODU V KŘÍŽOVATCE	KUS	1,00	20 000,00	20 000,00
47	8999020	HYDRANT, DODÁVKA VĚTNÉ MONTÁŽE	KUS	1,00	15 000,00	15 000,00
48	8999021	UZAVÍRACÍ VENTIL VODOVODNÍ	KUS	4,00	4 600,00	18 400,00
49	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	32,00	2 510,00	80 320,00
50	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	6,00	3 970,00	23 820,00
51	97611	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ Z BETON DÍLCŮ - vyjmutí konusů	KUS	20,00	1 750,00	35 000,00
52	N	NALOŽENÍ A LIKVIDACE NETŘÍDĚNÉHO ODPADU	T	25,000	850,000	21 250,00
53	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	18,400	2 890,00	53 176,00
54	17610	VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT	M3	96,000	286,00	27 456,00
55	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	92,000	391,00	35 972,00

méněpráce

0,00

vícepráce



1 075 613,00

abs.součt.hodnota

1 075 613,00

Název akce a další identifikace

„Rekonstrukce ulice V Aleji, Jablonec nad Nisou“

Změnový list č.: 2	Datum: 22.07.2021	
Název změny: Komunikace - křižovatky		
Popis změny: Změna konstrukčních vrstev - místo žulové dlažby je asfaltový kryt		
Zpracoval: Robert John, DiS	Investor: Město Jablonec nad Nisou	
Důvod:	záměr-objednatele opomenutí v- v projektové-dokumentaci chyba-zhotovitele vyšší moe jiné okolnosti	
OHODNOCENÍ ZMĚNY Celkem bez DPH -377495,00 Kč DPH 21% -79273,95 Kč Celkem vč.DPH -456768,95 Kč		
Předkládá jménem zhotovitele: Robert John, DiS Podpis		
POTVRZENÍ ZMĚNY jméno: datum: podpis:		
Projektant/Autorský dozor	Jiří Hrnčíř 11. 8. 2021	
Technický dozor investora:	Václav Bittner 11. 8. 2021	
SCHVÁLENÍ ZMĚNY Investor: jméno: datum: podpis:		
MMJN:	ing.Pavel Sluka 11. 8. 2021	
MMJN:	Miroslav Kopecký 11. 8. 2021	



Firma: Metrostav a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavb 190904 Rekonstrukce ulice V Aleji Jablonec n.N.

Rozpí SO 101 Komunikace - křižovatky

SO 101	-377 495,00
--------	-------------

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10
5 Komunikace						
17	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	733,00	15,00	10 995,00
18	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	733,00	250,00	183 250,00
19	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	733,00	320,00	234 560,00
20	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-733,00	1 100,00	-806 300,00

méněpráce

vícepráce

abs. součtová hodnota

-806 300,00

428 805,00

1 235 105,00

Handwritten signature

Název akce a další identifikace

„Rekonstrukce ulice V Aleji, Jablonec nad Nisou“

Změnový list č.: **3**

Datum: 22.07.2021

Název změny: Chodníky

Popis změny:

Měněpráce a vícepráce, které se vyskytly během plnění zakázky

Zpracoval: Robert John, DiS

Investor: Město Jablonec nad Nisou

Důvod:

záměr-
objednatele

opomenutí v-
v projektové-
dokumentaci

chyba-
zhotovitele

vyšší
moe

jiné
okolnosti

OHODNOCENÍ ZMĚNY

Celkem bez DPH	383732,05 Kč
DPH 21%	80583,73 Kč
Celkem vč.DPH	464315,78 Kč

Předkládá jménem zhotovitele: Robert John, DiS

Podpis

POTVRZENÍ ZMĚNY

jméno:

datum:

podpis

Projektant/Autorský dozor

Jiří Hrnčíř

11. 8. 2021

Technický dozor investora:

Václav Bittner

11. 8. 2021

SCHVÁLENÍ ZMĚNY

Investor:

jméno:

datum:

podpis:

MMJN: ing.Pavel Sluka

11. 8. 2021

MMJN: Miroslav Kopecký

11. 8. 2021



Firma: Metrostav a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 190904 Rekonstrukce ulice V Aleji Jablonec n.N.

Rozpočet: SO 102 Chodník

SO 102 383 732,05

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce						
9	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	92,00	150,00	13 800,00
23	31721	ŘÍMSY Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ	M3	- 0,85	4 790,00	- 4 071,50
29	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	- 54,20	125,00	- 6 775,00
32	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	90,25	945,00	85 286,25
34	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	- 38,60	401,00	- 15 478,60
35	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	- 43,00	490,00	- 21 070,00
37	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,00	779,00	3 116,00
39	58271	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	5,20	2 820,00	14 664,00
40	587205	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	112,50	338,00	38 025,00
7		Přidružená stavební výroba				
46	9111B2	ZABRADLI SILNICNI SE SVISLOU VYPLNI - MONTÁŽ S PRESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	- 14,00	250,00	- 3 500,00

47	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	40,00	280,00	11 200,00
48	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	8,40	360,00	3 024,00
50	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	34,00	110,00	3 740,00
51	938651	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM	M2	- 26,40	159,00	- 4 197,60

NOVÉ POLOŽKY

53	17610	DODÁVKA A MONTÁŽ ZÁBRADLI	M	16,50	6 000,00	99 000,00
54	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	6,50	337,00	2 190,50
55	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	165,50	472,00	78 116,00
54	17610	VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT	M3	165,500	286,00	47 333,00
56	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	69,00	250,00	17 250,00
57	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	69,00	320,00	22 080,00

méněpráce

vícepráce

abs.součet hodnot

-55092,70

438 824,75

-493 917,45

Uls