

<b>OBJEDNÁVKA</b>		Číslo objednávky: <b>1173/2021</b>
Dodavatel: [REDACTED]	Odběratel: Základní škola Špitálská	
Název: dřevovýroba, zakazkový nábytek	Název Základní škola Špitálská	
Ulice: Chmelová 7	Ulice Špitálská 789	
PSČ, město: 106 00 Praha 10	PSČ, město 190 00 Praha 9 - Vysočany	
IČ: 45723869	IČ: 61382213	
CZ	DIČ:	
Bankovní spojení:	Bankovní spojení: 2000914389/0800	

Datum objednání: 9.6.2021	Požadované datum dodání: 9/2021
Místo dodání: ZŠ Špitálská	Způsob platby: převodem

Předmět objednávky:	Množství:	Cena:
Výroba a montáž vestavěného horního patra	dle cenové nabídky	
	DPH 21%	
Celková cena včetně DPH		167 890,- Kč

Plnění nebude v režimu přenesené daňové povinnosti.

Poznámka: příloha cenová nabídka ze dne 9.6.2021

Převzal:

Dne: 24.8.2021

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

dřevovýroba, zakázkový nábytek

Chmelová 7, 106 00 Praha 10

provozovna : Lodžská 598/3, 181 00 Praha 8

tel. +420 602 968 603 tel.záznam. +420 272 651 301

packet@centrum.cz www.baliknabytek.cz

### **KALKULACE - vestavěné herní patro (zátěžové) pro ZŠ (1.stupeň)**

ZŠ Špitálská, Praha 9, kontaktní osoba : pan Luděk Jíra

zpracováno 9.6.2021, aktualizace 28.7.2021

**popis : vestavěné herní patro**

**materiál : masivní dřevo SMRK**

celodřevěná konstrukce z KVH lepených hranolů a masivních latí  
základní stojné hranoly o rozměrech **120 x 120 mm**, nosné vodorovné hranoly 120 x 40-60 mm  
podlaha : podlahové palubky síly 28 mm (šířka palubky 146 mm)

schodnice síly 28 mm – spárovka smrk

zábradlí – hranoly + plaňky

horní plaňkování – síla materiálu 20 mm

konstrukce je montována za pomoci vrutů a stavebních ocelových konstrukčních prvků

vše je kvalitně truhlářsky opracováno a povrchově upraveno zátěžovým lakem ve dvou vrstvách

**rozměr : délka 4800 mm, šířka 3000 mm, výška spodního prostoru cca 1900 mm**

schody zasahují do průmětu horní podlahy (viz náčrt)

#### **kalkulace rozpočet**

<b>položka</b>	<b>popis</b>	<b>cena</b>
dřevomateriál	celkem dřevomateriál - KVH hranoly, latě, lišty, spárovka, podlahové palubky + doprava materiálu	56820
další materiál	konstrukční stavební, spojovací a kotvící materiál	4000
lak	transparentní lak Sokrates (podlahový)	6540
pomocný mat	brusivo	800
práce dílenská	příprava výroby, opracování, formátování, broušení, povrchová úprava, technická montáž dílenská, balení k odvozu	68500
doprava	doprava + manipulace	4830
práce - montáž	montáž v interiéru	26400
	<b>celkem</b>	<b>167890</b>

ceny jsou konečné (dodává neplátce DPH)

časová náročnost montáže v interiéru : je nutno počítat se 2-3 dny

#### **volitelné další doplňky :**

sít	horní zasíťování barevnou sítí	5400
obklad zdi v patře	palubkový obvodový obklad (cca 6,5 bm)	10430

ilustrační foto – vestavěné patro (obdobného provedení a proporcí)

MŠ Pražáčka – Praha 3 (případné referenční číslo)

realizace 2011 velikost 370 x 400 cm

