

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. d202100293 ze dne 31. 8. 2021

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen "objednatel")

a

LAMA GROUP s.r.o.

sídlo: Bezručova 5877, 430 03 Chomutov
adresa pro doručování: Bezručova 5877, 430 03 Chomutov
IČ: 44567022
DIČ: CZ44567022
zastupuje: [REDAKCE] jednatel
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2021 smlouvu o dílo č. d202100293 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení obnovy podkladních vrstev části vozovky v obou směrech jízdy, v ulici Jiráskova v Chomutově.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní dokumentaci (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých prací a dodávek, které byly v původní dokumentaci zahrnuty (dále jen „méněpráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla, nikoliv však termín díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 1. 10. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 1, ze dne 1. 10. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
c) *Změnový list č. 1, ze dne 1. 10. 2021 vč. změnového položkového rozpočtu, který je přílohou č. 3 této smlouvy.*
3. V čl. II. odst. 2, písm. b) smlouvy se na konci věty doplňuje následující:
„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 1. 10. 2021 tvoří přílohu č. 3 této smlouvy“
4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 3) Změnový list č. 1, ze dne 1. 10. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

1. *Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*


cena bez DPH:	994.087,36 Kč
sazba DPH:	21 %
DPH:	208.758,34 Kč
cena s DPH:	1.202.845,70 Kč

V. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1, ze dne 1. 10. 2021 vč. změnového položkového rozpočtu.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl David Dinda, náměstek statutárního města Chomutova, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017, v platném znění.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

13. 10. 2021

V Chomutově dne



Statutární město Chomutov
JUDr. Marek Hrabáč
primátor



V CHOMUTOVĚ 8. 10. 2021

.....
LAMA GRO
.....
jednatel

Změnový list č. 1 ze dne 1.10. 2021

Název stavby:	Obnova povrchu vozovky v ulici Jiráskova, Chomutov
Číslo smluvního vztahu:	SoD: ev.č.: d202100293
Název části stavby (PS, SO):	Zemní práce, komunikace, přesun hmot
<p>Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 3. – 5., čl. III. Cena smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> ZL 1.1 - Obruba u autobusového stání V rozpočtu není uvažováno s rozebráním obrub podél autobusového stání. ZL 1.2 – Plocha rekonstrukce - rozšíření do ul. Roháčova Uvažovaná plocha rekonstrukce pro spodní živičnou vrstvu 662 m², pro vrstvu obrusnou 95 m². Pro stabilizaci podkladu vozovky je uvažováno s pokládkou geomříže na 161,80 m². Spojovací postřik ze silniční emulze 0,30kg/m² ve výměře 662,00m². ZL 1.3 – VRN V rozpočtu není uvažováno s ostatními náklady souvisejících se stavbou jedná se o zařízení staveniště, geodetické práce a dopravní značení.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> ZL 1.1 – Obruba u autobusového stání Rozebrání uvolněných obrub vč. očištění a zpětné pokládky. ZL 1.2 – Plocha rekonstrukce - rozšíření do ul. Roháčova Plocha rekonstrukce 662 m² + 95m² se navýší o plochu křižovatky 36m². Stabilizace podkladu neprovedena. Spojovací postřik neproveden. ZL 1.3 – VRN Výše uvedené práce jsou uvažovány ve změnovém listu.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> 1.1 – Obruba u autobusového stání Došlo k uvolnění obrub (obruba byly nedostatečně založeny), uvedené práce bylo nutné v rámci stavby provést. ZL 1.2 - Plocha rekonstrukce - rozšíření do ul. Roháčova Bylo provedeno rozšíření komunikace do ulice Roháčova z důvodu posunutí hrany rekonstrukce do technicky logických míst. V projektu uvažováno s pokládkou vrstvy ACO na stávající betonový podklad. Po výkopech IS zbyl podklad v šíři cca 1,2 m. Tento byl odstraněn a provedena pokládka do vrstvy ŠD. Geomříž nebyla použita, jelikož byla zamýšlena proti šíření reflexních trhlin z betonového podkladu. Infiltrační postřik na vrstvě štěrku nemá technické opodstatnění, nebyl tedy aplikován. ZL 1.3 – VRN Výše uvedené práce související se stavbou je nutné provést.</p>	

Označení změny dle ZL	Stručný popis změny	Vliv na cenu (v Kč bez DPH) vícepráce	Vliv na cenu (v Kč bez DPH) méněpráce	Výsledná cena změny části díla
1	Obruba autobusového stání	26 537,60	0,00	26 537,60
2	Plocha rekonstrukce	44 182,30	-26 471,98	17 710,32
3	VRN	41 000,00	0,00	41 000,00
		Cena celkem bez DPH (Kč)		85 247,92
		Cena celkem s DPH (Kč)		103 149,98

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 099 695,72 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	103 149,98 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	1 202 845,70 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele:



Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Podpi

Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

Datum:

Podpi

Příloha změnového listu:

Změnový položkový ro

Dodatek č.1

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Obnova povrchu vozovky v ulici Jiráskova, Chomutov
Klasifikace	
Fáze	Rozpracovaná realizace
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	LAMA GROUP s.r.o., Bezručova 5877, 43003 Chomutov
-----------	---


Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Obnova povrchu vozovky v ulici Jiráskova, Chomutov

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
D_01: Dodatek 01	85 247,92	23,28	17 902,06	103 149,98
SO_01: Stavební objekt 01	85 247,92	23,28	17 902,06	103 149,98
001: Zemní práce	11 022,80		2 314,79	13 337,59
005: Komunikace	16 442,04	14,33	3 452,83	19 894,87
009: Ostatní konstrukce a práce	13 539,71	8,95	2 843,34	16 383,05
099: Přesun hmot HSV	3 243,37		681,11	3 924,48
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000,00		1 260,00	7 260,00
V03: Zařízení staveniště	35 000,00		7 350,00	42 350,00
Celkem (bez DPH)	85 247,92			
DPH	17 902,06			
DPH 21 % ze základny: 85 248			17 902,06	
Celkem (včetně DPH)	103 149,98			103 149,98 CZK



Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	řméra bez zti	Ztratiné	Vřméra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
D_01: Dodatek 01								85 247,92		23,3		34,8		17 902,06	103 149,98
SO_01: Stavební objekt 01								85 247,92		23,3		34,8		17 902,06	103 149,98
001: Zemní práce								11 022,80		-		34,8		2 314,79	13 337,59
2.	SP	113107244R	Odstranění podkladu živičného tl 160 mm strojně pl do 200 m2	m2	36,0	-	36,0	89,30			0,45		21	675,11	3 889,91
7.	SP	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	64,0	-	64,0	122,00			0,29		21	1 639,68	9 447,68
005: Komunikace								16 442,04		14,3		-		3 452,83	19 894,87
16.	SP	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	36,0	-	36,0	405,00	0,18463	6,6			21	3 061,80	17 641,80
18.	SUB	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	36,0	-	36,0	16,50	0,00031	0,0			21	124,74	718,74
19.	SUB	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	- 662,0	-	- 662,0	16,50	-10 923,00	0,00031	- 0,2		21	-2 293,83	-13 216,83
21.	SUB	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	36,0	-	36,0	285,00	0,10373	3,7			21	2 154,60	12 414,60
44.	SP	564811111	Podklad ze šterkdrťe ŠD tl 50 mm	m2	36,0	-	36,0	53,64	0,11500	4,1			21	405,52	2 336,56
009: Ostatní konstrukce a práce								13 539,71		8,9		-		2 843,34	16 383,05
24.	SP	916241112	Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	64,0	-	64,0	240,00	0,13945	8,9			21	3 225,60	18 585,60
31.	SP	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m	64,0	-	64,0	52,65		-			21	707,62	4 077,22
40.	SP	919721101	Geomříř pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	m2	- 161,8	-	- 161,8	96,10	-15 548,98	0,00029	- 0,0		21	-3 265,29	-18 814,27
49.	SP	915231111	Vodorovně dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	44,1	-	44,1	234,90	0,00160	0,1			21	2 175,41	12 534,50
			2*3, 5*6, 3				44,1								
099: Přesun hmot HSV								3 243,37		-		-		681,11	3 924,48
34.	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	12,96	-	12,96	48,76					21	132,71	764,63
35.	SP	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovně dopravy suti z kusových materiálů	t	64,8	-	64,8	12,30					21	167,38	964,42
			12, 96*5 skládku 6km				64,8								
37.	SP	99722184R.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	12,96	-	12,96	140,00					21	381,02	2 195,42
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce								6 000,00		-		-		1 260,00	7 260,00
48.	ON	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kč	1,0	-	1,0	6 000,00					21	1 260,00	7 260,00
V03: Zařízení staveniště								35 000,00		-		-		7 350,00	42 350,00
45.	ON	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,0	-	1,0	25 000,00					21	5 250,00	30 250,00
46.	ON	034303000	Dopravní značení na staveništi	kč	1,0	-	1,0	10 000,00					21	2 100,00	12 100,00