

Stavba: Tréninkové centrum mládeže 1.FC Brno - 1 vzorová šatna - elektropráce

Popis	počet	mj	Kč/mj	Kč/celkem
cyky 2,5	14	m		
cyky 1,5	56	m		
světla 4x LED chodba, pisoary	4	kus		
svetla 2x LED záchod	2	kus		
svetla 2x ip 65 sprchy	2	kus		
vypinac 3x	3	kus		
detektor pohybu 2x	2	kus		
zasuvka 3x s ochranou	3	kus		
propoj mat a vago, uchyty	1	kus		
doprava a presun materialu	1	soubor		
Práce	1	soubor		
Celkem				

LED denní 4000K

Položkový rozpočet

S:	Tréninkové centrum mládeže 1.FC Brno - 1 vzorová šatna
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310271519F00	Zazdívká otvorů do 2 m ² , pórobet.tvárnice, tl.15cm	m ²			
2	317121021RU2	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm, včetně dodávkv překladu 125 x 11.5 x 7.1 cm	kus			
3	342013123R10	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,2x oplášť.12,5mm, s impregnací do vlhka	m ²			
		1400				
4	342090342R00	Otvor v SDK, pro dveře 1kř 2xopl., 70 x 200 cm	kus			
		1692				
5	342090442R00	Otvor v SDK pro průchod 2xopl., 115 x 200 cm	kus			
		1862				
6	342263320RF0	Montáž sádkartonové příčky po osazení WC	kus			
7	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK do 0,25 m ² , mat. ve specifikaci	kus			
8	342263422R00	Osazení revizních dvířek regulační ven, do 0,25 m ² , mat. ve specifikaci	kus			
9	311PC 201	revizní dvířka lisovaná panty s deskou SDK 12.5, s tlačným zámkem konstrukce US 60x60 cm	kus			
10	342PC 202	dvířka 60x60 cm plastová na regulační ventil	kus			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11	416021124R10	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska 12,5 mm, s impregnací do vlhka	m ²			
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
12	602011112RT3	Omítka jádrová 082, ručně, tloušťka vrstvy 15 mm	m ²			
13	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m ² , po montáži zárubní	kus			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
14	632411105R00	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování do tl.5 mm	m ²			
15	63 PC 101	Zabetonování odpadu	kus			
Díl: 64		Výplně otvorů				
16	642942111R00	Osazení zárubní ocelových, pl. do 2,5 m ²	kus			
17	642942212R00	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 100 mm	kus			
18	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m, v.č. kování	kus			
19	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křidlových	kus			
20	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřidlových š. nad 10 cm, vč. dodávkv prahu	kus			
21	64 PC 01	Montáž okení ochranné fólie	kus			
22	64 PC 02	D+M dveřního kování, vč. zámku	kus			
23	64 PC 202	dveře vnitřní plné, 1kř. 70x197 cm	kus			
24	64 PC 203	dveře vnitřní plné, 1kř. 80x197 cm	kus			
25	64 PC 204	zárubeň ocelová lakovaná 70x197 cm, barevná	kus			
26	64 PC 205	zárubeň ocelová lakovaná 80x197 cm, barevná	kus			
Díl: 711.3		Izolace proti vodě - stěrková izolace				
27	711212002RW2	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti vlhk.a tlakové vodě	m ²			
28	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m			
29	711212602R00	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus			
30	711212611R00	Těsnicí pás do svislých koutů	m			
31	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%			
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
32	720PC 101	Zdravotechnická instalace, viz příloha - samostatný rozpočet	kpl			
Díl: 728		Montáž vzduchotechniky				

33	728PC 101	Montáž vzduchotechniky 1. Demontáž stávající vzduchotechniky 2. Úprava na další montáž 3. Montáž repasované vzduchotechniky 4. Přezkoušení a uvedení do provozu	kpl				
34	728PC 102	Zednická výpomoc vč. mat	soubor				
Díl:	730	Ústřední vytápění					
35	730PC 101	Ústřední vytápění, viz příloha - samostatný rozpočet	kpl				
36	730PC 102	Zednická výpomoc vč. mat	soubor				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské					
37	776PC 1001	Dodávka dělicí stěny vč. dveří pro kabinky WC Souhrn cen služeb: Zaměření, konzultace Doprava materiálu Montáž a ostatní náklady	souhrn				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady					
38	633811111F00	Přebroušení podlah po stěře	m2				
39	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku	m2				
40	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby, mat. ve specifikaci	m2				
41	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm, mat. ve specifikaci	m2				
42	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem, mat. ve specifikaci	m				
43	59767090	dlažba protiskl. 200x200x9 mm, dle výběru investora	m2				
44	771PC 01	základ hloubkový	kg				
45	771PC 01	tmel lepicí flexibilní	kg				
46	771PC 02	tmel spárovací flexibilní	kg				
47	771PC 03	tmel silikonový 300 ml	kus				
48	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%				
Díl:	776	Podlahy povlakové					
49	771578011RF0	Spára lišta - stěna, silikonem, mat. ve specifikaci	m				
50	775413040R00	Montáž podlahové lišty lepením	m				
51	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	kpl				
52	776511810R00	Odstranění PVC lepených bez podložky Část nášlapné vrstvy PVC podlahy	kpl				
53	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, pouze montáž - mat. ve specifikaci	m2				
54	965048150F01	Dočištění povrchu po odstanění PVC z podlah, odstranění zbvtků lepidla - obroušením	m2				
55	776PC 01	PVC podlahová krytina, (na doplnění ve stejné kvalitě barva červená)	m2				
56	776PC 02	podlahová lišta, (na doplnění ve stejné kvalitě barva červená)	m				
57	776PC 03	tmel silikonový 300 ml	kus				
58	776PC 04	lepidlo na PVC podlahu	kg				
59	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%				
Díl:	781	Obklady keramické					
60	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady, mat. ve specifikaci	m2				
61	781419197U00	Přípl obklad spáry silikon, mat. ve specifikaci	m				
62	781475115R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, mat. ve specifikaci	m2				
63	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilat, mat. ve specifikaci	m				
64	781PC 01	tmel lepicí flexibilní	kg				
65	781PC 02	tmel spárovací flexibilní	kg				
66	781PC 03	tmel silikonový 300 ml	kus				
67	781PC 04	obkladová lišta PVC bílá 2,5 m	ks				
68	781PC 201	obkládačka, dle výběru investora	m2				
69	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%				

Díl:	783	Nátěry				
70	783426260R00	Nátěry syntetický (potrubí u ohřevných těles)	kpl			
Díl:	784	Malby				
71	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2			
72	784195222R00	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x	m2			
73	784403801R00	Příprava podkladu pro malbu v místnostech, (škrábání staré malby)	m2			
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
74	941000	D+M lešení vč pronájmu a manipulace	kpl			
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
75	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách, během	m2			
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
76	622904120F10	Ruční čištění povrchu stěn kartáčem	m2			
77	725240000R00	Demontáž sprchových zástěn	soubor			
78	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2			
79	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2			
80	784011221RT2	Zakrytí předmětů v šatně při bouracích pracích, včetně dodávk fólie tl. 0.04 mm	m2			
81	952902121F00	Zametení drsná podlaha, po bouracích pracích	m2			
82	961031000FX1	Bourání základu z tvárníc pórobetonových, sprchový kout a přízdívka	kpl			
83	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm, vč. ker. obkladů stěn	m2			
84	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2			
85	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2			
86	967031735R00	Přisekání ostění zdiva cihelného do tl. 15 cm pro usatění zárubní	m2			
87	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus			
88	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2			
89	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2			
90	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus			
91	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, pod obklad	m2			
92	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2			
93	979010000FX1	Montáž a demontáž shozu	kpl			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
94	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t			
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
95	979097011R00	Pronájem kontejneru 4 t	den			
96	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 10,6523	t			
97	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			
99	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t			
100	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t			
101	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t			
102	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl:	M21	Elektromontáže				
103	M21 PC 101	Elektromontáže, viz příloha - samostatný rozpočet	kpl			
104	M21PC 102	Zednická výpomoc vč. mat	soubor			
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				
105	619991001F00	Zakrytí venkovních ploch geotextilií, proti znečištění opatření proti poškození nášlapné vrstvy v šatnách při bouracích	kpl			
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
106	VN 101	Vybudování a odstranění zařízení staveniště Vybudování zařízení staveniště Odstranění zařízení staveniště	soubor			

CELKOVÁ CENA ZA 1 ŠATNU



Stavba: Tréninkové centrum mládeže 1.FC Brno - 1 vzorová šatna - sociální zařízení - ZTI

Popis		mj	počet	Kč/mj	Kč/celkem
Vodoinstalace pro jednu sociálku.					
Voda:					
Demontáže stáv. Zař. Předmětů	soub		1		
likvidace zař. Předmětů na skládku	soub		1		
Demontáž a likvidace stáv. Rozvodů	soub		1		
Potrubí pPr DN 32	m		20		
DN 25	m		30		
DN 20	m		32		
izolace návleková d 32/9	m		16		
d 25/9	m		30		
d 20/6	m		20		
KK 1"	ks		2		
šroubení 1"	ks		2		
zástřík d 32/1"	ks		4		
d 20/1/2"	ks		2		
výustka d 1/2"	ks		30		
drážka na potrubí 10x10 cm	m		20		
napojení na stávající rozvody	soub		1		
tlaková zkouška	soub		1		
podomítková sprchová baterie	ks		5		
montáž baterie	ks		5		
Odpady:					
Potrubí HT DN 100	m		15		
DN 75	m		12		
DN 50	m		10		
DN 40	m		16		
výustka d 100	ks		3		
d 50	ks		7		
d 40	ks		3		
drážka na potrubí 10x10 cm	m		10		
jádrový vrt přes strop DN 90 mm	ks		4		
úprava stávajících rozvodů odpadů	soub		1		
Duofix do sádkartonu Geberit WC	ks		2		
montáž duofixu	ks		2		
sádra stavební	ks		1		
Sprchový žlab Alcaplast se spodním vývodem:					
APZ 1101 LOW 950	ks		5		
mřížka nerzová ke žlabům Alcaplast Pure	ks		5		
Zařizovací předměty:					
Vrchní díl k sprch. Podom. Baterii	ks		5		
hlavice sprchová hlavová cca 20 cm	ks		5		
rameno pro hlavovou sprchu	ks		5		
montáž hlavové sprchy	ks		5		
umyvadlo dit 55 cm	ks		3		
upevnění umyvadl	ks		3		
sífon. Um.	ks		3		
montáž umyvadla	ks		3		
baterie um. Stoj. S vysokým výtokem	ks		3		
montáž baterie	ks		2		

rohový ventil	ks	6		
Pisoar s radarovým splach. Golem na baterie	ks	2		
Dělicí stěna pro pisoar	ks	1		
Závěsný WC Jika Lyra	ks	2		
sedátko WC Jika	ks	2		
podložka pod WC	ks	2		
Tlačítko WC Geberit Sigma	ks	2		
montáž WC záv.	ks	2		
silikon sanitární	ks	2		
nepředvídatelné překážky	soub	1		
pomocný materiál	soub	1		
režie,doprava	soub	1		
Celkem bez DPH				

Stavba: Tréninkové centrum mládeže 1.FC Brno - 1 vzorová šatna - sociální zařízení - UT				
Popis	mj	počet	Kč/mj	Kč/celkem
Úprava topení:				
Koupelnové těleso 1800/750	ks	1		
multilux rohový	ks	1		
term.hlavice	ks	1		
úprava rozvodů topení, vypuštění a napuštění syst.	soub	1		
Celkem bez DPH				

Stavba: Tréninkové centrum mládeže 1.FC Brno - 1 vzorová šatna - elektropráce

Popis	počet	mj	Kč/mj	Kč/celkem
cyky 2,5	14	m		
cyky 1,5	56	m		
světla 4x LED chodba, pisoary	4	kus		
svetla 2x LED záchod	2	kus		
svetla 2x ip 65 sprchy	2	kus		
vypinac 3x	3	kus		
detektor pohybu 2x	2	kus		
zasuvka 3x s ochranou	3	kus		
propoj mat a vago, uchyty	1	kus		
doprava a presun materialu	1	soubor		
Práce	1	soubor		
Celkem				

LED denní 4000K