



S00AP00WEZ5P

PVMU 128609/2021 60

56.8 510

L. 2, P. 1/11L.

DODATEK č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 6/SSP/2021
Číslo smlouvy objednatele: 22/03/ORI-OVZ/2021
Číslo Dodatku č. 1: 10/08/20/2021
Číslo Dodatku č. 2: 16/09/20/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **FCC Prostějov, s.r.o.**
Sídlo: **Průmyslová 1b, 796 01 Prostějov**
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 38133
zastoupený: **Martin Grepl, jednatel společnosti**
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
IČO **26224178**
DIČ: **CZ26224178**
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 22/03/ORI-OVZ/2021 ze dne 22. 6. 2021, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Osvětlení přechodu pro chodce v Kojetínské ulici“ se mění příloha č. 2 smlouvy o dílo:

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:
2. Oceněný soupis prací

Dochází ke změně členění položkového rozpočtu dle požadavku poskytovatele dotace. Nové členění položkového rozpočtu nemá vliv na celkový finanční objem investiční akce.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2



1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 22/03/ORI-OVZ/2021 ze dne 22. 6. 2021, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 2:

2. Oceněný soupis prací

V Prostějově, dne ..1.2...10...2021

V Prostějově, dne ...0.8...10...2021



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **S104** Osvětlení přechodu pro chodce v Kojetínské ulici

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

FCC Prostějov, s.r.o.

IČO: **26224178**

Průmyslová 1b

DIČ: **CZ26224178**

796 01

Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			408 552,32
PSV			0,00
MON			115 068,57
Vedlejší náklady			7 000,00
Ostatní náklady			23 000,00
Celkem			553 620,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	553 620,89 CZK
Základní DPH	21 %	116 260,39 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

669 881,28 CZK

v _____ dne _____

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
1	SO 01 - Úprava přechodu pro chodce	0,00	399 652,32	83 926,99	483 579,31	72
12	Způsobilé náklady	0,00	182 496,88	38 324,34	220 821,22	33
13	Nezpůsobilé náklady	0,00	217 155,44	45 602,64	262 758,08	39
2	SO 02 - Osvětlení přechodu	0,00	123 968,57	26 033,40	150 001,97	22
21	Způsobilé náklady	0,00	103 024,28	21 635,10	124 659,38	19
22	Vedlejší způsobilé náklady	0,00	20 944,29	4 398,30	25 342,59	4
3	Vedlejší náklady	0,00	7 000,00	1 470,00	8 470,00	1
1	1	0,00	7 000,00	1 470,00	8 470,00	1
4	Ostatní náklady	0,00	23 000,00	4 830,00	27 830,00	4
1	1	0,00	23 000,00	4 830,00	27 830,00	4
Celkem za stavbu		0,00	553 620,89	116 260,39	669 881,28	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			72 484,96	13
5	Komunikace	HSV			164 305,90	30
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	HSV			8 900,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			78 763,51	14
99	Staveništní přesun hmot	HSV			34 479,81	6
M21	Elektromontáže	MON			26 914,00	5
M46	Zemní práce při montážích	MON			88 154,57	16
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			49 618,14	9
VN	Vedlejší náklady	VN			7 000,00	1

ON	Ostatní náklady	ON			23 000,00	4
Cena celkem					553 620,89	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S104	Osvětlení přechodu pro chodce v Kojetínské ulici
O:	1	SO 01 - Úprava přechodu pro chodce
R:	12	Způsobitelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						42 415,76		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	28,00000	65,00	1 820,00	822-1	RTS 21/ II
		28		28,00000				
2	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	75,00000	155,00	11 625,00	822-1	RTS 21/ II
		28		28,00000				
		8*2,5		20,00000				
		19		19,00000				
		8		8,00000				
3	113108318R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm	m2	47,00000	229,00	10 763,00	822-1	RTS 21/ II
		8*2,5		20,00000				
		19		19,00000				
		8		8,00000				
4	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	21,00000	95,00	1 995,00	822-1	RTS 21/ II
		6*2+5+8		21,00000				
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	10,00000	85,00	850,00	822-1	RTS 21/ II
		4+3+3		10,00000				
6	120001101R00	Ztlížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	3,00000	750,00	2 250,00	800-1	RTS 21/ II
		příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,						
7	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	2,45000	175,00	428,75	800-1	RTS 21/ II
		7*0,35		2,45000				
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	7,50000	220,00	1 650,00	800-1	RTS 21/ II
		(5+5+5+2+15+13)*0,03*2		2,70000				
		8*0,3*2		4,80000				
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3,75000	222,00	832,50	800-1	RTS 21/ II
		(5+5+5+2+15+13)*0,03		1,35000				
		8*0,3		2,40000				
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,	m3	1,35000	190,00	256,50	800-1	RTS 21/ II
		(5+5+5+2+15+13)*0,03		1,35000				
11	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	90,00000	32,00	2 880,00	823-1	RTS 21/ II
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	56,33400	15,00	845,01	800-1	RTS 21/ II
		(15+3,5+1,7+1,7+1,2+1,2+1+1+3)		29,30000				
		(7+3,2+3,5)		13,70000				
		56,17*0,20		11,23400				
		3*0,35*2		2,10000				
13	181301103R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	8,00000	65,00	520,00	800-1	RTS 21/ II
		8		8,00000				
14	182001131R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	90,00000	55,00	4 950,00	823-1	RTS 21/ II
15	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 bez ohledu na způsob založení, tj. pokosením se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvozením do 20 km a se složením,	m2	90,00000	6,00	540,00	823-1	RTS 21/ II
		(5+5+5+2+15+13)*2		90,00000				
16	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	2,00000	105,00	210,00	SPCM	RTS 21/ II
Díl: 5 Komunikace						36 542,30		
17	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	12,66000	205,00	2 595,30	822-1	RTS 21/ II
		(7+2+2+7)*0,6		10,80000				
		(3,1+3,1)*0,3		1,86000				
18	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	43,00000	222,00	9 546,00	822-1	RTS 21/ II
		(15+3,5+1,7+1,7+1,2+1,2+1+1+3)		29,30000				
		(7+3,2+3,5)		13,70000				
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	43,00000	230,00	9 890,00	822-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S104	Osvětlení přechodu pro chodce v Kojetínské ulici
O:	1	SO 01 - Úprava přechodu pro chodce
R:	12	Způsobitelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<p>V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.</p> <p>(15+3,5+1,7+1,7+1,2+1,2+1+1+3) 29,30000 (7+3,2+3,5) 13,70000</p>								
20	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm 7+2+1,7*4+3,02+2,11	m	20,93000	150,00	3 139,50	822-1	RTS 21/ II
21	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm (15+3,5+1,7+1,7+1,2+1,2+1+1+3)*1,05	m2	30,76500	220,00	6 768,30	SPCM	RTS 21/ II
22	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm (7+3,2+3,5)*1,05	m2	14,38500	320,00	4 603,20	SPCM	RTS 21/ II
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						47 182,40		
23	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 5+5,2+2+5+2,5+2,5	m	22,20000	420,00	9 324,00	822-1	RTS 21/ II
24	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 1,5+1,5	m	3,00000	405,00	1 215,00	822-1	RTS 21/ II
25	917862111RU4	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, obloukového 780/150/250, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 2*3,14	m	6,28000	405,00	2 543,40	822-1	RTS 21/ II
26	917862111RV3	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, nájezdového 1000/150/150 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 3+3+3+3	m	12,00000	450,00	5 400,00	822-1	RTS 21/ II
27	917862111RV4	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, nájezdového náběhového 1000/150/150-250, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 8	m	8,00000	450,00	3 600,00	822-1	RTS 21/ II
28	91400111RR	Přemístění svislé dopravní značky a sloupku, bet.základ	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
29	91400112RR	Osaz.svislé dopr.značky na sloupek osvětlení, včetně dodávky značky	kus	2,00000	3 450,00	6 900,00		Vlastní
30	91400112RR1	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ, včetně dodávky sloupku a značky	kus	2,00000	3 850,00	7 700,00		Vlastní
31	9154951RR	Osazení a dodávka dopravních relexních knoflíků	ks	16,00000	500,00	8 000,00		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						11 457,28		
32	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	50,92125	225,00	11 457,28	822-1	RTS 21/ II
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						44 899,14		
33	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	62,79600	135,00	8 477,46	822-1	RTS 21/ II
34	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	941,94000	12,00	11 303,28	822-1	RTS 21/ II
35	979	Poplatek za skládku 142 688,00	t	62,79600	400,00	25 118,40		Vlastní
Celkem						182 496,88		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S104	Osvětlení přechodu pro chodce v Kojetínské ulici
O:	1	SO 01 - Úprava přechodu pro chodce
R:	13	Nezpůsobilé náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						30 069,20		
Díl: 1	Zemní práce							
1	113151155R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 200 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, 15	m2	15,00000	225,00	3 375,00	822-1	RTS 21/ II
				15,00000				
2	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 30*1,3*0,75	m3	29,25000	175,00	5 118,75	800-1	RTS 21/ II
				29,25000				
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 31,7-3,75	m3	27,95000	272,00	7 602,40	800-1	RTS 21/ II
				27,95000				
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.	m3	27,95000	29,00	810,55	800-1	RTS 21/ II
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhučněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 30*1,3	m2	39,00000	15,00	585,00	800-1	RTS 21/ II
				39,00000				
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	27,95000	450,00	12 577,50	800-1	RTS 21/ II
Díl: 5	Komunikace							
7	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhučněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhučnění 150 mm 30*1,4*2	m2	84,00000	205,00	17 220,00	822-1	RTS 21/ II
				84,00000				
8	564851114RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhučněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhučnění 180 mm 30*1,3	m2	39,00000	245,00	9 555,00	822-1	RTS 21/ II
				39,00000				
9	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhučněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhučnění 200 mm 30*1,4	m2	42,00000	207,00	8 694,00	822-1	RTS 21/ II
				42,00000				
10	565141111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhučnění 60 mm s rozprostřením a zhučněním 30*1,1 (7+7+2*3,14)*0,75 3*0,75 15	m2	65,46000	370,00	24 220,20	822-1	RTS 21/ II
				33,00000				
				15,21000				
				2,25000				
				15,00000				
11	565161111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhučnění 80 mm s rozprostřením a zhučněním 30*1,15 (7+7+2*3,14)*0,75 3*0,75 15	m2	66,96000	505,00	33 814,80	822-1	RTS 21/ II
				34,50000				
				15,21000				
				2,25000				
				15,00000				
12	573111111R00	Poslík živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2 z asfaltu silničního 30*1,15 (7+7+2*3,14)*0,75 3*0,75 15	m2	66,96000	24,00	1 607,04	822-1	RTS 21/ II
				34,50000				
				15,21000				
				2,25000				
				15,00000				
13	573231111R00	Poslík živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 30*2*1,1 (7+7+2*3,14)*0,75*2 3*0,75*2 15*2	m2	130,92000	18,00	2 356,56	822-1	RTS 21/ II
				66,00000				
				30,42000				
				4,50000				
				30,00000				
14	577131211RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhučněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2 30 (7+7+2*3,14)*0,75 3*0,75 15	m2	62,46000	420,00	26 233,20	822-1	RTS 21/ II
				30,00000				
				15,21000				
				2,25000				
				15,00000				
15	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živичnou záplivkou jakékoliv tloušťky a vyčištění spár 30+1+1+7,5+7,5+2,5+2,5+3,02+3,02	m	58,04000	70,00	4 062,80	822-1	RTS 21/ II
				58,04000				
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
16	915711121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehučně, dělicích čar šířky 120 mm 20+20+6 20+20+4	m	90,00000	60,00	5 400,00	822-1	RTS 21/ II
				46,00000				
				44,00000				
17	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehučně, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. 1,5*8	m2	19,09500	550,00	10 502,25	822-1	RTS 21/ II
				12,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S104	Osvětlení přechodu pro chodce v Kojetínské ulici
O:	1	SO 01 - Úprava přechodu pro chodce
R:	13	Nezpůsobilé náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		14*0,33		4,62000				
		7,5*0,33		2,47500				
18	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky slíkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	90,00000	8,00	720,00	822-1	RTS 21/ II
		20+20+6		46,00000				
		20+20+4		44,00000				
19	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody slíkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	19,09500	10,00	190,95	822-1	RTS 21/ II
		1,5*8		12,00000				
		14*0,33		4,62000				
		7,5*0,33		2,47500				
20	916261111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	22,03360	420,00	9 254,11	822-1	RTS 21/ II
		v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou						
		2,24*3,14		7,03360				
		5+5+5		15,00000				
21	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	58,04000	95,00	5 513,80	822-1	RTS 21/ II
		30+1+1+7,5+7,5+2,5+2,5+3,02+3,02		58,04000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				23 022,53		
22	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	102,32233	225,00	23 022,53	822-1	RTS 21/ II
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 719,00		
23	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	6,60000	135,00	891,00	822-1	RTS 21/ II
24	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	99,00000	12,00	1 188,00	822-1	RTS 21/ II
25	979	Poplatek za skladku 142 688,00	t	6,60000	400,00	2 640,00		Vlastní
Celkem						217 155,44		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S104	Osvětlení přechodu pro chodce v Kojetinské ulici
O:	2	SO 02 - Osvětlení přechodu
R:	21	Způsobilé náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				5 250,00		
1	900RT9	HZS - dokumentace skutečného stavu včetně zaměření	h	5,00000	600,00	3 000,00		Vlastní
2	905R01	Hzs-revize provoz.souboru a sl.obj.	h	5,00000	250,00	1 250,00		Vlastní
3	909R00	Hzs-vytyčení stávajících sítí	h	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				18 582,00		
4	210010124R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, 63	m	30,00000	60,00	1 800,00		Vlastní
5	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	42,00000	112,00	4 704,00		Vlastní
6	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	2,00000	160,00	320,00		Vlastní
7	210202111R00	Svítilno veřejného osvětlení na výložník	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
8	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní
9	210204104RS2	Výložník ocelový 1ramenný nad 35 kg	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
10	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	2,00000	520,00	1 040,00		Vlastní
11	210220002R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn 10/13mm PVC	m	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
12	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	30,00000	55,00	1 650,00		Vlastní
13	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	7,00000	112,00	784,00		Vlastní
14	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	44,00000	30,00	1 320,00		Vlastní
15	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	10,00000	40,00	400,00		Vlastní
16	210950201R00	Příplatek na zatáhování kabelů váhy do 0,75 kg	m	36,00000	9,00	324,00		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				79 192,28		
17	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	4,48000	450,00	2 016,00		Vlastní
18	141700102R00	Protlak neřízený z trub D 110 mm v hor.1 - 4	m	13,60000	1 200,00	16 320,00		Vlastní
19	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím	m3	4,48000	50,00	224,00		Vlastní
20	199000002R00	Poplatek za skládku	m3	0,83800	420,00	351,96		Vlastní
21	460010011RT2	Vytyčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci	km	0,02500	2 500,00	62,50		Vlastní
22	460100005RT1	Pouzdrový základ 400x1500 mm mimo osu trasy	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00		Vlastní
23	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
24	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	13,50000	11,00	148,50		Vlastní
25	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se ztuhnutím	m	13,50000	70,00	945,00		Vlastní
26	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy	m3	0,83800	400,00	335,20		Vlastní
27	460620006RT1	Osetí povrchu trávou	m2	21,00000	21,00	441,00		Vlastní
		Ostatní materiál						
28	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	15,50000	40,00	620,00		Vlastní
29	15615225-	zemní drát na připojení stožárů FeZn průměr 10 mm PVC izolace	m	3,00000	106,59	319,77		Vlastní
30	15615235	Drát lažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm	kg	18,00000	37,18	669,24		Vlastní
31	31672199.v1	stožár pozinkovaný veřejného osvětlení vysoký 6m pro přechod	kus	2,00000	6 137,13	12 274,26		Vlastní
32	316777431v	rovný výložník 2 metry	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00		Vlastní
33	31678615-V1	Svorkovnice stožárová	kus	2,00000	520,00	1 040,00		Vlastní
34	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	10,00000	12,95	129,50		Vlastní
35	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	42,00000	110,22	4 629,24		Vlastní
36	3457114702	Trubka kabelová chránička 63	m	32,00000	19,79	633,28		Vlastní
37	345-VL1	Rozdělovací hlava pro ukončení kabelu do 4x10	kus	4,00000	132,77	531,08		Vlastní
38	348-NAB	Led svítilno pro přechod 1x 79 W, 11467 lm, Ra 70, OK	kus	2,00000	11 365,01	22 730,02		Vlastní
39	35441895	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	1,00000	11,89	11,89		Vlastní
40	35441996	Svorka SR 3a	kus	6,00000	26,64	159,84		Vlastní
Celkem						103 024,28		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S104	Osvětlení přechodu pro chodce v Kojetínské ulici
O:	2	SO 02 - Osvětlení přechodu
R:	22	Vedlejší způsobilé náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				3 650,00		
1	900RT9	HZS - dokumentace skutečného stavu včetně zaměření	h	2,00000	600,00	1 200,00		Vlastní
2	905R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	3,00000	250,00	750,00		Vlastní
3	909R00	Hzs-vytyčení stávajících sítí	h	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
4	909R00	HZS - přepojení venkovního vedení VO	h	8,00000	150,00	1 200,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				8 332,00		
5	210010124R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, 63	m	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
6	210040092R00	Konzola	kus	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
7	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	2,00000	112,00	224,00		Vlastní
8	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	2,00000	160,00	320,00		Vlastní
9	210202111R00	Svítilidlo veřejného osvětlení na výložník	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
10	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
11	210204104RS2	Výložník ocelový 1ramenný nad 35 kg	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
12	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	1,00000	520,00	520,00		Vlastní
13	210220002R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn 10/13mm PVC	m	1,50000	80,00	120,00		Vlastní
14	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	4,00000	55,00	220,00		Vlastní
15	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	3,00000	112,00	336,00		Vlastní
16	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	10,00000	40,00	400,00		Vlastní
17	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	8,00000	9,00	72,00		Vlastní
18	210040092R00	Konzola - demontáž	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
19	210202111R00	Svítilidlo veřejného osvětlení na výložník demontáž	kus	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
20	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m demontáž	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
21	210204104RS2	Výložník ocelový 1ramenný nad 35 kg-demontáž	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
22	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh demontáž	kus	1,00000	320,00	320,00		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				8 962,29		
23	199000002R00	Poplatek za skládku	m3	0,10000	420,00	42,00		Vlastní
24	460010011RT2	Vylýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci	km	0,00600	2 500,00	15,00		Vlastní
25	460100005RT1	Pouzdrový základ 400x1500 mm mimo osu trasy	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
26	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	3,40000	300,00	1 020,00		Vlastní
27	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	3,50000	11,00	38,50		Vlastní
28	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se ztuhnutím	m	3,50000	70,00	245,00		Vlastní
29	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy	m3	0,10000	400,00	40,00		Vlastní
30	460620006RT1	Osetí povrchu trávou	m2	7,00000	21,00	147,00		Vlastní
		Ostatní materiál						
31	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	3,50000	40,00	140,00		Vlastní
32	15615225-	zemní drát na připojení stožárů FeZn průměr 10 mm PVC izolace	m	1,50000	106,59	159,89		Vlastní
33	15615235	Drát lažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm	kg	4,00000	37,18	148,72		Vlastní
34	31678615-V1	Svorkovnice stožárová	kus	1,00000	520,00	520,00		Vlastní
35	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	10,00000	12,95	129,50		Vlastní
36	3457114702	Trubka kabelová chránička 63	m	6,00000	19,79	118,74		Vlastní
37	345-VL1	Rozdělovací hlava EN 2	kus	1,00000	132,77	132,77		Vlastní
38	35441895	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	1,00000	11,89	11,89		Vlastní
39	35441996	Svorka SR 3a	kus	2,00000	26,64	53,28		Vlastní
40	460100005RT1	Pouzdrový základ 400x1500 mm mimo osu trasy demontáž	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Celkem						20 944,29		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S104	Osvětlení přechodu pro chodce v Kojetínské ulici
O:	3	Vedlejší náklady
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				7 000,00		
1	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 21/ II
2	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 21/ II
3	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 21/ II
Celkem						7 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S104	Osvětlení přechodu pro chodce v Kojetínské ulici
O:	4	Ostatní náklady
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: ON		Ostatní náklady				23 000,00		
1	ON1	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
2	ON2	Přechodné dopravní značení	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
3	ON3	Zaměření skutečného stavu	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
4	ON4	Geologické statické zkoušky	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
Celkem						23 000,00		