

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: havarijní oprava vstupní rampy na dětské hřiště ZŠ a MŠ Emy Destinnové

Objekt:

Objednatel: Městská část Praha 6

Zhotovitel: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

Místo:

Zpracoval: ■■■■■

Datum: 6. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 CELKOVÁ REKAPITULACE 87 432,00

D18 Bourací práce

1	R	78394 - 3311	Odstranění graffiti z betonového zdiva	m2	27,000	■■■■■	■■■■■
2	R	R1	Oškrabání a otlučení vadných částí zdi rampy	m2	6,000	■■■■■	■■■■■
3	R	Rpoložka.2	Očištění a odmaštění stávajícího zdiva	m2	27,000	■■■■■	■■■■■

D2 Práce H S V

D7 ÚPRAVY POVRCHŮ

4	R	R2	Sjednocující stěrka	m2	48,000	■■■■■	■■■■■
5	R	62290 - 4112	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	48,000	■■■■■	■■■■■
6	R	R3	Reprofilace betonových konstrukcí zdi,tl 65mm	m2	21,000	■■■■■	■■■■■
7	R	R4	Bednění stěn pro doplnění betonových konstrukcí zdi - zřízení a odstranění	m2	4,000	■■■■■	■■■■■
8	R	R položka	Nátěr stěny prodyšným vrchním nátěrem	m2	48,000	■■■■■	■■■■■

podlaha rampy natřena nátěrem se vsypem proti skluzu