

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : **Oprava jihovýchodní fasády kina Luna, Výškovická 2651/113, O.-Zábřeh.**

Objednávka ag.č.: O/2092/2021/OBH ze dne 23.08.2021

Objednatel : Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : Dobré stavby, s.r.o., IČ: 25828495

Pův.cena dle objednávky : 334 782,53 Kč bez DPH

Odpočet – méněpráce : - 38 332,59 Kč bez DPH

Přípočet – vícepráce : 82 971,50 Kč bez DPH

Rozdíl : 44 638,91 Kč bez DPH

Cena díla celkem : 379 421,44 Kč bez DPH

Objednatel : Ing. Blanka Jalovíková - vedoucí odboru bytového a ostatního hosp

Janulíková Alena - technik odboru

Zhotovitel : Ing. Cigánek M

Projektant : Ing. Lampa Mar

V Ostravě dne : 6.10.2021

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava jihovýchodní fasády kina Luna

Objekt: MNP/VCP - Rozdílový rozpočet - SoD vs. skutečnost

JKSO:

Místo: OBJEKT VÝŠKOVICKÁ 2651/113

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2021

Objednatel:

MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH

IČ: 008 45 451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

Dobré stavby s.r.o.

IČ: 258 28 495

DIČ: CZ25828495

Projektant:

Ing. MARTIN LAMPA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

44 638,91

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

44 638,91

DPH základní

21,00%

ze

44 638,91

9 374,17

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

54 013,08

Projektant

Zpracovatel

Datum

Datum

Objedn

Zhotov

Datum

Datum

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava jihovýchodní fasády kina Luna

Objekt: MNP/VCP - Rozdílový rozpočet - SoD vs. skutečnost

Místo: OBJEKT VÝŠKOVICKÁ 2651/113

Datum: 1. 10. 2021

Objednatel: MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH

Projektant: Ing. MARTIN LAMPA

Zhotovitel: Dobré stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	44 638,91
62 - Úpravy povrchů vnější	-37 758,09
96 - Bourání konstrukcí	-574,50
HSV - Práce a dodávky HSV	54 877,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	24 757,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 120,00
M21 - Elektromontáže	28 094,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	44 638,91

ROZPOČET

Stavba: Oprava jihovýchodní fasády kina Luna

Objekt: MNP/VCP - Rozdílový rozpočet - SoD vs. skutečnost

Místo: OBJEKT VÝŠKOVICKÁ 2651/113

Datum: 1. 10. 2021

Objednatel: MĚSTSKÝ OBYVOD OSTRAVA - JIH

Projektant: Ing. MARTIN LAMPA

Zhotovitel: Dobré stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							44 638,91
62 - Úpravy povrchů vnější							-37 758,09
13	K	622461511R00	Oprava vnějších omítek šlechtěných v množství opravované plochy přes 40 do 50 % skladba S01 "rozpočet" 65,7696 "skutečnost" 48,51+14+8,1 Součet	m2			
14	K	622300131R00	Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu skladba S02 "rozpočet" -23,665 "skutečnost" 15,5 Součet	m2			
15	K	622300141R01	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním tmelem a hmoždinky - ks/m2, kotvy se zátkou skladba S02 "rozpočet" -23,665 "skutečnost" 15,5 Součet	m2			
16	K	28375707R	deska izolační fasádní; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 15,00 kg/m3 skladba S02 "rozpočet (0,03949 m3/m2)" -0,93445 "skutečnost" 15,5*0,03949 Součet	m3			
17	K	622481211RU1	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrku s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmele skladba S02 "rozpočet" -23,665 "skutečnost" 15,5 skladba S01 (záměna viz. pol. níže) 65,770 Součet	m2			
19	K	601011112RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 15 mm, záměna za stěrku s tmelem "rozpočet" -18,5196	m2			
23	K	602011112RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 15 mm, záměna za stěrku s tmelem "rozpočet skladba S01" -65,7696	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

96 - Bourání konstrukcí

-574,50

32	K	978036161R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 50 % skladba S01 "rozpočet" -65,7696 "skutečnost" 48,51+14+8,1 Součet	m2			
33	K	978036191R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 100 % skladba S02 "rozpočet" -23,665 "skutečnost" 15,5 Součet	m2			

HSV - Práce a dodávky HSV

54 877,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 757,50

34	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2			
42	K	621142001a	Potažení vnějších podhledů tepícím tmelem bez sklovláknitého pletiva 18,52*2	m2			
41	K	622142001a	Potažení vnějších stěn lepícím tmelem bez sklovláknitého pletiva 65,77*2	m2			

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

38	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2			
39	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š do 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2			
40	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2			

M21 - Elektromontáže

28 094,00

1	K	210900101	Venkovní stropní svítidla, dodávka, montáž	kus			
2	K	210900102	Venkovní stropní pohybové čidlo, dodávka, montáž	kus			
3	K	210900103	Elektroinstalace, napojení svítidel, revize	SOUB			
4	K	2109ag1a	D+M venkovní svítidlo Lucande Lengo nástěnné světlo 50cm grafit 2 zdroje	kus			
37	K	2109ag10	VRN - podružný materiál, přesun hmot	KUHI			
5	K	2109ag2	D+M pohybové čidlo IP66 spínání Led osvětlení vč. instalační krabice	kus			
6	K	2109ag3	D+M zásuvka IP 44 ABB Tango	kus			
7	K	2109ag4	D+M vypínač IP 44 ABB Tango	kus			
8	K	2109ag5	D+M kabel CYKY-J 3x1,5	m			
9	K	2109ag6	D+M kabel CYKY-J 3x2,5	m			
10	K	2109ag7	Úprava stávajícího rozvaděče	KUHI			
35	K	2109ag8	Stavební práce - vysekání rýh, vykružení kapes, zapravení rýh	kom			
36	K	2109ag9	Komplexní vyzkoušení, výchozí revize	pl			