

Položkový rozpočet

Oprava místností kuřáren 1. a 2. NP budovy A					
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	Omítka stropů vnitřní vápenocementová štuková	m2	12,0	673,00	8 076,00
2	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	34,0	705,00	23 970,00
3	Začištění omítek kolem oken a dveří	m	10,0	185,00	1 850,00
4	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 25 mm	m2	6,0	640,00	3 840,00
5	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 2 mm, webernívelit, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	6,0	320,00	1 920,00
6	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	46,0	280,00	12 880,00
7	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	20,0	380,00	7 600,00
8	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2	6,0	53,00	318,00
9	Bourání dlažeb keramických	m2	6,0	258,00	1 548,00
10	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 %	m2	34,0	185,00	6 290,00
11	Otlučení vnitřních omítek stropů vápenocem. 100 %	m2	12,0	221,00	2 652,00
12	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,5	412,00	206,00
13	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,5	1 200,00	600,00
14	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,5	21,00	10,50
15	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,5	1 668,00	834,00
16	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,0		0,00
17	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	12,0	1 100,00	13 200,00
18	dlažba keramická	m2	15,0	675,00	10 125,00
19	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	10,0	172,80	1 728,00
20	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	10,0	73,00	730,00
21	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba	m2	12,0	15,00	180,00
22	Příplatek za podlahy keram. v omezeném prostoru	m2	12,0	111,00	1 332,00
23	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	8,0	9,00	72,00
24	Obklad vnitř. stěn, keram. rezný, hladký, MC, 30x20 cm	m2	6,0	930,00	5 580,00
25	obklad keramický	m2	8,0	685,00	5 480,00
26	Přípl. za práci v omez. prostoru, vnitř. obkl. keram.	m2	6,0	412,00	2 472,00
27	Přípl. za spárovací hmotu - plošně, keram. vnitř. obklad	m2	6,0	11,00	66,00
28	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	4,0	158,00	632,00
29	Odstranění stávajících maleb, oškrábáním	m2	46,0	45,00	2 070,00
30	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	46,0	28,00	1 288,00
31	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x	m2	46,0	78,00	3 588,00
32	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,0	3 000,00	3 000,00
33	VRN, ostatní, doprava	Soubor	1,0	12 500,00	12 500,00
Cena bez DPH					136 637,50
DPH 15%					20 495,63
Cena celkem s DPH					157 133,13