

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby LC Do Borové doliny  
 Název objektu  
 Název části

JKSO  
 EČO  
 Místo

Objednatel LČR, s.p.  
 Projektant  
 Zhotovitel Petr Švik spol. s.r.o.

IČO DIČ  
 42196451 CZ 42196451  
 28616987 CZ 28616987

Rozpočet číslo Zpracoval  
 29/2021 Ing. Kubíček

Dne  
 6.9.2021

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00


## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	195 633,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		195 633,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant  
 Datum a podpis

Razítko

Objednatel  
 Datum a podpis




Zhotovitel  
 Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22	195 633,00
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	195 633,00 DPH
26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>236 716,00</b>

E Přípočty a odpočty		
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Do Borové doliny

Objekt: 0

Část:

JKSO:

Objednatel: LČR, s.p.

Zhotovitel: Petr Švik spol. s.r.o.

Datum: 6.9.2021

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	195 633,00
1	Zemní práce	73 168,00
5	Komunikace a pozemní letiště	103 675,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	18 790,00
	<u>Celkem</u>	<u>195 633,00</u>

# ROZPOČET

Stavba: LC Do Borové doliny

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: LČR,s.p.

Zhotovitel: Petr Švik spol. s.r.o.

Datum: 6.9.2021

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				195 633,00	
	D	1	Zemní práce				73 168,00	
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně <i>odstranění naplavenin, zhotovení zemních žlábků a pěr</i>	m3	258,000	135,00	34 830,00	21,0
2	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	850,000	19,00	16 150,00	21,0
3	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	258,000	86,00	22 188,00	21,0
	D	5	Komunikace a pozemní letiště				103 675,00	
4	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm <i>doplnění odplaveného kameniva do koleji a výtluků</i>	m2	715,000	145,00	103 675,00	21,0
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				18 790,00	
5	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes C,15 do 0,30 m3/m	m	25,000	22,00	550,00	21,0
6	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm <i>odstranění nánosů na středě a kraji LC Do Borové doliny</i>	m2	960,000	19,00	18 240,00	21,0
			<u>Celkem</u>				<u>195 633,00</u>	

