

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava přibližovací linky na revíru Obora, Odd. 266

KSO:

Místo: k.ú. Sviňomazy

CC-CZ:

Datum: 8.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Luboš Jonáš

IČ:

8410666

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				129 295,50
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	129 295,50	21,00%		27 152,06
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		156 447,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava přibližovací linky na revíru Obora, Odd. 266

Místo: k.ú. Sviňomazy

Datum: 8.9.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Luboš Jonáš

Zpracovatel: Jan Kalser

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							129 295,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				129 295,50
D	1		Zemní práce				129 295,50
4	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	11,000	502,00	5 522,00
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm				
	W		11		11,000		
5	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	7,000	805,00	5 635,00
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm				
	W		7		7,000		
6	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	81,000	59,00	4 779,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3				
	W		10% objemu				
	W		(3*1,8)/2*300*0,1		81,000		
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	283,500	88,00	24 948,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3				
	W		35% objemu				
	W		(3*1,8)/2*300*0,35		283,500		
1	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	405,000	138,00	55 890,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3				
	W		50% objemu				
	W		(3*1,8)/2*300*0,5		405,000		
7	K	122501102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 6 objem do 1000 m3	m3	40,500	453,00	18 346,50
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 6 přes 100 do 1 000 m3				
	W		5% objemu				
	W		(3*1,8)/2*300*0,05		40,500		
3	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	810,000	17,50	14 175,00
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin				
	W		81,000+283,500+405,000+40,500		810,000		

TECHNICKÁ ZPRÁVA – POPIS OPRAVY

Oprava přibližovací linky na revíru Obora

p.p.č. 755/1, k.ú. Sviňomazy
revír Obora

Investor: Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství západní Čechy, Krušnohorská
1010/7, 360 10 Karlovy Vary
IČO: 421 964 51

Současný stav lesní cesty: Jedná se o z části o obnovu dnes již téměř neznatelné „koňské“ přibližovací linky a z části o její prodloužení na svážnici „Rochlovská“ v porostu 266 E 10 a 12o celkové délce 300 m. Jedná se o lokalitu v současné době jen obtížně dostupnou a to zejména lanovkami. Ve zmíněných porostech se opakovaně zpracovává kůrovcové dříví a jeho přiblížení činí značné potíže. Úpravou přibližovací linky se výrazně zjednoduší přiblížování dříví z této lokality a i následné pěstební práce.

Cílem opravy je umožnění bezpečného přiblížování dříví a

Technické řešení: Bude proveden zářez odkopávkami ve vyznačené trase v šířce 3 m. Výkopek bude ukládán podél upravované linky a urovnán.

V Tachově 8.9.2021


technik stavebních investic

Přílohy: Výkaz výměr ve formátu XLS
Přehledná situace 1:10 000