

SMLOUVA O DÍLO

Název: Městská část Praha – Lysolaje
IČO: 002 31 207
DIČ: CZ00231207
Sídlo: Kovářenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00
Zástupce: Ing. Petr Hlubuček, starosta
(dále jen „Objednatel“)

a

Název: PSP - GDS, s.r.o.
IČO: 25686011
DIČ: CZ25686011
Sídlo: Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 88/55, PSČ 19800
Zástupce: Ing. Aleš Novák, jednatel
Zápis v OR, sp.zn.: C 61099 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“)

1. Obecná ustanovení

- 1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných oprávnění nezbytných k řádnému plnění této Smlouvy a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl Dílo (jak je definováno níže) dle této Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že nabídku Zhotovitele podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na zadání veřejné zakázky „Zařízení pro údržbu zeleně – prodloužení stoky splaškové kanalizace, přípojky vodovodu a kanalizace, Lysolaje, ulice Květová“, vybral Objednatel jako nabídku nejvýhodnější dle ust. § 122 ZZVZ.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný Dílo (jak je definováno níže) dle této Smlouvy provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení Díla (jak je definováno níže) ve sjednané době plnění, za sjednanou cenu a způsobilé k účelu sjednanému touto Smlouvou.

2. Předmět Smlouvy



Veřejná zakázka
„Zařízení pro údržbu zeleně – prodloužení stoky splaškové kanalizace, přípojky
vodovodu a kanalizace, Lysolaje, ulice Květová“
Smlouva o dílo

- 2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo spočívající ve výstavbě prodloužení stoky splaškové kanalizace v ulici Květová v délce 20,0m v profilu 315PVC; na stoce budou osazeny 2 typové betonové revizní šachty o vnitřním průměru 1000mm. Na stoku bude napojena nová přípojka splaškové kanalizace od novostavby zařízení pro provoz a údržbu zeleně – profil PVC 200, délka 3,9m. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad v ulici Květová, materiál PE100-40x3,7mm, délka 5,0m (dále jen „**Dílo**“), tak jak je Dílo specifikováno v projektové dokumentaci pro provádění stavby prodloužení stoky splaškové kanalizace, vodovodní přípojky, a kanalizační přípojky, vše zpracováno Ing. Tomášem Hockem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0008368, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále „**projektová dokumentace**“). Zhotovitel je povinen Dílo provádět v souladu s rozhodnutím o společném povolení k vodnímu dílu ze dne 17. 5. 2021, č.j.: MCP6 224374/2021, a rozhodnutím o schválení stavebního záměru ze dne 12. 5. 2021, č.j.: MCP6 165164/2021, včetně grafického znázornění celkové situace, které tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „**povolení**“).
- 2.2. Provádění Díla podléhá dohledu Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., IČO: 25656635, se sídlem Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 (dále jen „**PVK**“), a proto se Zhotovitel zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost Objednateli k realizaci dohledu a při provádění Díla zohledňovat připomínky PVK.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto Smlouvou.
- 2.4. Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede Dílo a splní ostatní povinnosti vyplývající z této Smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do jeho předání.
- 2.6. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s místem provádění Díla a jsou mu jasné všechny okolnosti plynoucí z faktu, že na předmětném pozemku a jeho těsném okolí probíhá výstavba Objednatele a třetích osob.
- 2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem projektové dokumentace seznámil a prozkoumal ji s odbornou péčí. Zhotovitel prohlašuje, že je odborníkem ve smyslu ustanovení § 2950 občanského zákoníku. Zhotovitel se současně zavazuje, v souladu s ustanovením § 2594 občanského zákoníku, upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu Objednatel dal, a zavazuje se provést Dílo tak, aby po jeho provedení řádně plnilo účel dle této Smlouvy.
- 2.8. Objednatel se zavazuje, že provedené Dílo převezme poté, co bude dokončeno v souladu s touto Smlouvou a že zaplatí smluvně dohodnutou cenu.
- 2.9. Součástí předmětu Díla je také:
- 2.9.1. zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového vytýčení stavby v místě provedení Díla a současně i zaměření Díla



Veřejná zakázka
„Zařízení pro údržbu zeleně – prodloužení stoky splaškové kanalizace, přípojky
vodovodu a kanalizace, Lysolaje, ulice Květová“
Smlouva o dílo

v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, je-li to nezbytné;

- 2.9.2. veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce;
- 2.9.3. geodetické zaměření skutečného provedení Díla, zpracování a ověření geometrických plánů;
- 2.9.4. zajištění vytyčení všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedení případných kopaných sond dle požadavku správců sítí, je-li to nezbytné;
- 2.9.5. veškeré nutné pomocné a přidružené činnosti a práce (včetně: závěsné a kotevní prvky, vodorovná a svislá doprava materiálu a výrobků), zkoušky a revize spojené s komplexním a bezvadným provedením Díla, jeho předáním a zprovozněním a provedením úřední kolaudace;
- 2.9.6. zajištění zařízení staveniště, pomocné lešení, oplocení a osvětlení staveniště, zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení Díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace;
- 2.9.7. veškerá prováděcí dílenská, výrobní a montážní dokumentace nutná k úplnému a bezvadnému provedení Díla, tato dokumentace bude poskytnuta Objednateli k odsouhlasení před zahájením jeho prací;
- 2.9.8. vyklizení a úklid staveniště dle této Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek povolení k Dílu;
- 2.9.9. provedení opatření při realizaci Díla vyplývající z umístění a návaznosti Díla a zohledňující tyto skutečnosti;
- 2.9.10. komunikace a plochy v okolí místa provádění Díla lze využít jako skládky materiálu na pozemcích Objednatele po písemné dohodě s Objednatelem;
- 2.9.11. dodání podkladů pro zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení a vypracování dokumentace skutečného provedení Díla ve třech (3) vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě na CD. Projektová dokumentace skutečného provedení Díla bude provedena v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;
- 2.9.12. zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- 2.9.13. splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb;



Veřejná zakázka
„Zařízení pro údržbu zeleně – prodloužení stoky splaškové kanalizace, přípojky
vodovodu a kanalizace, Lysolaje, ulice Květová“
Smlouva o dílo

- 2.9.14. účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, účast při případných jiných kontrolách stavby a jejího financování;
- 2.9.15. zřízení, odstranění, oplocení a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění Díla a uvedení do původního stavu po dokončení Díla, v souladu s pokyny Objednatele a v koordinaci s ostatními dodavateli, jak jsou definovány níže;
- 2.9.16. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či zábor veřejného prostranství, včetně úhrady poplatků a nájemného s tím spojených; bude-li třeba k provedení Díla;
- 2.9.17. průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci Díla a dalšího odpadu vzniklého v souvislosti s realizací Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převedení těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, včetně zápisu do stavebního deníku;
- 2.9.18. zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
- 2.9.19. případná dopravní omezení včetně jejich projednání, zajištění stanoveného dopravního značení včetně jeho umístění a případných objízdných tras;
- 2.9.20. zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění Díla;
- 2.9.21. zajištění přejímacího řízení a přejímky Díla;
- 2.9.22. pořízení průběžné fotodokumentace Díla a její uložení na datovém nosiči; a
- 2.9.23. kolaudační souhlas k Dílu vydaný příslušným stavebním úřadem.
- 2.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu.
- 2.11. Pokud se v projektové dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu, a Objednatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimálně požadavky projektové dokumentace.

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do 30. 11. 2021.
- 3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v bezprostředním okolí místa provádění Díla probíhá výstavba objektu Zařízení pro provoz a údržbu zeleně (dále jen „ZPUZ“), a proto Zhotovitel musí koordinovat provádění Díla se zhotovitelem ZPUZ, poskytnout mu nezbytnou součinnost a řídit se pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen přerušit a opětovně zahájit provádění Díla, nebo jeho jednotlivé části, na základě pokynu Objednatele. Objednatel je



Veřejná zakázka
„Zařízení pro údržbu zeleně – prodloužení stoky splaškové kanalizace, přípojky
vodovodu a kanalizace, Lysolaje, ulice Květová“
Smlouva o dílo

povinen pokyn k přerušení nebo opětovnému zahájení provádění Díla učinit vůči Zhotoviteli nejpozději tři dny před přerušením nebo zahájením provádění Díla, nebo jeho jednotlivé části. Takový pokyn musí obsahovat údaj o předpokládané délce přerušení. Bude-li přerušení prací v součtu celkem trvat více než 30 kalendářních dnů, zavazují se smluvní strany prodloužit o tuto dobu termín plnění Smlouvy a za tímto účelem uzavřít dodatek této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že Zhotoviteli nevznikají jakákoli práva nebo nároky vůči Objednateli v souvislosti s přerušením provádění Díla z důvodu dle tohoto odstavce.

- 3.3. Zhotovitel zahájí plnění Díla na základě písemné výzvy Objednatele. Součástí výzvy k zahájení plnění Díla bude i výzva k předání a převzetí staveniště.

4. Místo provádění Díla

- 4.1. Místem plnění je parc. č. 339/1, 339/20 a 551, k.ú. Lysolaje, blíže viz projektová dokumentace.
- 4.2. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli přístup na místo provádění Díla, a to přes sousední pozemky, které jsou ve vlastnictví třetích osob, a které se napojují na veřejnou komunikaci. Přístup na místo provádění Díla je zajištěn přes ulici Květová a Laťka (dále jen „**přístupová komunikace**“). Zhotovitel je povinen nejméně tři (3) pracovní dny předem informovat Objednatele o omezení přístupu na přístupové komunikaci po dobu déle, než 1 hodina denně, a vyžádat si k takovému postupu předchozí souhlas Objednatele.
- 4.3. Zhotovitel bere na vědomí, že po dobu provádění Díla budou na sousedních pozemcích místa provádění Díla realizovány jiné stavby případnými dalšími dodavateli Objednatele, nebo třetích osob (dále jen „**dodavatelé**“). Zhotovitel bere dále na vědomí, že přístupovou komunikaci budou užívat i dodavatelé za obdobným účelem jako Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat Objednatele o jakékoli překážce spočívající v omezení přístupu k přístupové cestě ze strany dodavatele a/nebo jiné třetí osoby, pokud by takové omezení mohlo mít vliv na provádění Díla.
- 4.4. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů ostatních staveb prováděných dodavateli Objednatele v místě staveniště, nebo třetích osob, které přímo souvisí anebo je nutná koordinace s předmětem Díla. Kontrolní dny se konají zpravidla jedenkrát týdně.

5. Cena za Dílo a platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny takto:
- 5.1.1. **Cena za Dílo bez DPH 1 196 031,- Kč (slovy: milion sto devadesát šest tisíc třicet jedna korun českých)**
- 5.1.2. **DPH ceny za Dílo činí 251 166,51 Kč (slovy: dvě stě padesát jedna tisíc sto šedesát šest korun českých a padesát jedna haléřů),**



Veřejná zakázka
„Zařízení pro údržbu zeleně – prodloužení stoky splaškové kanalizace, přípojky
vodovodu a kanalizace, Lysolaje, ulice Květová“
Smlouva o dílo

5.1.3. Cena za Dílo včetně DPH ve výši 1 447 197,51 ,- Kč (slovy: milion čtyři sta čtyřicet sedm tisíc sto devadesát sedm korun českých a padesát jedna haléřů).

(cena za Dílo dále též „Cena“). Cena je stanovena dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této Smlouvy.

- 5.2. Cena za provedení Díla vztahující se k předmětu Díla jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto Smlouvou. Součástí jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr jsou mimo jiné i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
- 5.3. Objednatelem nebudou na Cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění Díla. Zhotovitel má právo na úhradu části Ceny, a to v rozsahu dle provedených prací na Díle zpětně, a to v pravidelných obdobích jednoho (1) měsíce, ve kterých Zhotovitel provádí Dílo s tím, že právo na úhradu příslušné části Ceny vzniká Zhotoviteli vždy první den v kalendářním měsíci za předchozí měsíc. Výše části Ceny účtované Zhotovitelem v daném období bude odpovídat skutečně provedeným pracím na Díle s tím, že soupis prací bude tvořit přílohu daňového dokladu dle podmínek uvedených v následujícím odstavci. Právo na úhradu poslední části Ceny vzniká Zhotoviteli den následujícím po předání Díla.
- 5.4. Do pěti (5) pracovních dnů ode dne vzniku práva na úhradu části Ceny dle předchozího odstavce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad. K daňovému dokladu musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený technickým dozorem Objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem Objednatele.
- 5.5. Zhotovitel je povinen částku účtovanou na základě daňového dokladu identifikovat v souladu s přílohou č. 3 této Smlouvy, a to na částku účtovanou v souladu se soupisem prací. Zhotovitel je dále povinen v každém jednotlivém soupisu prací, který bude součástí daňového dokladu, identifikovat provedenou část Díla, s ohledem na její identifikaci dle přílohy č. 3 této Smlouvy a příslušnou položku ve výkazu prací takto označit.
- 5.6. Daňový doklad bude vždy obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, případně vystavit nový daňový doklad, lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.
- 5.7. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňového dokladu smluvními stranami dohodnuta na třicet (30) kalendářních dnů ode dne řádného předání daňového dokladu Zhotovitelem



Veřejná zakázka
„Zařízení pro údržbu zeleně – prodloužení stoky splaškové kanalizace, přípojky
vodovodu a kanalizace, Lysolaje, ulice Květová“
Smlouva o dílo

Objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

- 5.8. Pro ocenění případných víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil Zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení Díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu Zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku Zhotovitele, aktuálního v době ocenění. V případě zadávání jakýchkoliv víceprací se bude vždy postupovat v souladu se ZZVZ.

6. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednatelovi ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

7. Prohlášení Zhotovitele, oprávnění Objednatele

- 7.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s pokyny Objednatele či osoby, kterou Objednatel za účelem plnění této Smlouvy určí, za tu se považuje krom jiných osob také koordinátor BOZP a technický dozor. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu Objednatelem, či jím určenou osobou k provedení Díla dle této Smlouvy, jestliže Zhotovitel měl nebo mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění Díla, je Zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny pokynu Objednatele nebo písemného sdělení, že Objednatel trvá na provádění Díla podle daných pokynů. Poruší-li Zhotovitel tuto povinnost, odpovídá za vady Díla způsobené v důsledku nevhodných pokynů daných Objednatelem v plném rozsahu.
- 7.2. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné.



Veřejná zakázka
„Zařízení pro údržbu zeleně – prodloužení stoky splaškové kanalizace, přípojky
vodovodu a kanalizace, Lysolaje, ulice Květová“
Smlouva o dílo

- 7.3. Před nástupem na staveniště Zhotovitel zajistí prokazatelně školení všech vlastních i smluvních pracovníků a svých poddodavatelů z předpisů bezpečnosti práce na staveništi, a to minimálně v takovém rozsahu, v jakém byl seznámen on před předáním staveniště.
- 7.4. Zhotovitel zajistí dodržování zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o BOZP**“), především se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP na staveništi po celou dobu přípravy a realizace Díla v případě, že bude Objednatel ustanoven. Současně je Zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti všechny své poddodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací Díla.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
- 7.5.1. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**insolvenční zákon**“), jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
 - 7.5.2. vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
 - 7.5.3. změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styl; a/nebo
 - 7.5.4. rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
 - 7.5.5. omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této Smlouvy; a/nebo
 - 7.5.6. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou souvisejících; a/nebo
 - 7.5.7. rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.
- 7.6. V případě porušení některé z povinností dle odst. 7.5. Smlouvy je Objednatel oprávněn od této Smlouvy bez dalšího odstoupit.
- 7.7. Objednatel je oprávněn:
- 7.7.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění Díla, uvádění dokončeného Díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování Díla. Zhotovitel je povinen vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly;
 - 7.7.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění Díla kontrolně-technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů



Veřejná zakázka
„Zařízení pro údržbu zeleně – prodloužení stoky splaškové kanalizace, přípojky
vodovodu a kanalizace, Lysolaje, ulice Květová“
Smlouva o dílo

- a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění Díla upozorní Objednatel a/nebo jeho zástupce zápisem ve stavebním deníku;
- 7.7.3. provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření a sankce při zjištění jejich porušení;
- 7.7.4. v případě, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy. Případně je Objednatel oprávněn zajistit nápravu sám na náklady Zhotovitele;
- 7.7.5. dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li ohrožena bezpečnost Díla, život nebo zdraví osob pracujících na Díle při provádění Díla či třetích osob;
- 7.7.6. zkontrolovat předmět Díla na určitém stupni jeho provádění. Zhotovitel v takovém případě pozve Objednatele ke kontrole, a to písemně, 10 pracovních dní předem. Nepozve-li jej sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě nebo pozve-li jej ve zjevně v nevhodné době, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
- 7.8. Technický dozor nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním jakkoli propojená.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje uchovat veškerou dokumentaci související s realizací Díla, včetně účetních dokumentů nejméně 10 let od předání a převzetí Díla. Pokud obsahuje právní předpis lhůtu delší, potom platí tato zákonná lhůta.
- 7.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči Objednateli třetím osobám bez písemného souhlasu Objednatele.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje po dobu plnění této Smlouvy platit svým poddodavatelům, kteří se na ní podílejí. V případě, že se na plnění této Smlouvy podílí poddodavatel Zhotovitele, Zhotovitel se zavazuje, že:
- 7.11.1. si sjedná a bude dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelnými s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se Smlouvou;
- 7.11.2. bude řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá za plnění této Smlouvy (nebo jeho části), a to vždy do patnácti (15) dnů od obdržení platby ze strany Příkazce za konkrétní plnění.

8. Stavební deník a staveniště



Veřejná zakázka
„Zařízení pro údržbu zeleně – prodloužení stoky splaškové kanalizace, přípojky
vodovodu a kanalizace, Lysolaje, ulice Květová“
Smlouva o dílo

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“). Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Pokud bude Dílo rozděleno na dva či více samostatných celků, bude na každý samostatný celek vedený stavební deník zvlášť, a to pouze po předchozí domluvě s Objednatelem. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle této Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době, kdy budou na staveništi přítomni zástupci Zhotovitele nebo jiné Zhotovitelem pověřené osoby. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.
- 8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
- 8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu stavebního dohledu.
- 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran, pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.
- 8.7. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven Zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništem se pro účely této Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení Díla dle této Smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek povolení k Dílu a této Smlouvy. Součástí předání staveniště není zabezpečení dodávky elektrické energie, vody a možnosti používání WC. Zhotovitel si toto zajišťuje sám. Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se nachází prostoru staveniště dodavatele s tím, že Objednatel zajistí Zhotoviteli nezbytné podmínky pro provádění Díla.



Veřejná zakázka
„Zařízení pro údržbu zeleně – prodloužení stoky splaškové kanalizace, přípojky
vodovodu a kanalizace, Lysolaje, ulice Květová“
Smlouva o dílo

- 8.8. Spolu se stavenišťem budou Zhotoviteli předána tři (3) paré projektové dokumentace. Jedno (1) kompletní paré projektové dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na staveništi.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen pravidelně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně Díla. Zhotovitel se zavazuje co nejméně zatěžovat okolí staveniště zejména prachem, kouřem, emisí, hlukem, pachem, vibracemi a světlem, nadměrným provozem stavebních strojů, mechanizací a dalších zařízení nad rozsah nezbytně nutný k řádnému provedení Díla, a zavazuje se za tímto účelem použít vhodné opatření, stínící prostředky nebo jiná vhodná zařízení, která zabrání znečišťování prostředí či zatěžování nepříznivými účinky provádění Díla. Do Lysolají nebude vjíždět stavební mechanizace nad 3,5t.
- 8.10. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- 8.10.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
- 8.10.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení případného dopravního značení; a
- 8.10.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 8.11. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 8.12. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této Smlouvy, na vlastní účet.
- 8.13. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se stavenišťem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. Podmínky a způsob provádění Díla



Veřejná zakázka
„Zařízení pro údržbu zeleně – prodloužení stoky splaškové kanalizace, přípojky
vodovodu a kanalizace, Lysolaje, ulice Květová“
Smlouva o dílo

- 9.1. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, Objednatel má však právo dávat Zhotoviteli příkazy ohledně provádění Díla, kterými je Zhotovitel vázán.
- 9.2. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré účinné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na případné výrobky, které budou zabudovány do Díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o technických požadavcích na výrobky**“), bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude Zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení. Zhotovitel se zavazuje předat prohlášení o vlastnostech výrobků dle zákona o technických požadavcích na výrobky, nebo „Ujištění o existenci prohlášení o vlastnostech výrobků“ na zabudované výrobky a materiály.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení Díla a po dokončení Díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu.
- 9.4. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsané ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.
- 9.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost v plném rozsahu dle této Smlouvy, a to včetně odpovědnosti za náhradu škody způsobené poddodavatelem třetí osobě.
- 9.6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním Díla žádného dalšího poddodavatele než ty, které jsou uvedeni v příloze č. 4 této Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Porušení této povinnosti Zhotovitele je podstatným porušením Smlouvy.
- 9.7. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel kvalifikační předpoklady, které požadoval Objednatel v zadávací dokumentaci, je Zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikačních předpokladů.



Veřejná zakázka
„Zařízení pro údržbu zeleně – prodloužení stoky splaškové kanalizace, přípojky
vodovodu a kanalizace, Lysolaje, ulice Květová“
Smlouva o dílo

- 9.8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen předat Objednateli geometrický plán k odsouhlasení. Zhotovitel je povinen po odsouhlasení geometrického plánu Objednatelem zajistit jeho potvrzení na místně příslušném katastrálním úřadě.
- 9.9. Zhotovitel je povinen po dobu provádění Díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu, na základě kterého dochází k předání Díla.
- 9.10. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na staveništi budou konat každý týden (tzn. 1 x týdně) nebude-li smluvními stranami domluveno jinak, v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor Objednatele. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci smluvních stran a jsou pro všechny smluvní strany závazné.
- 9.11. Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, technický dozor Objednatele a další přizvané osoby v souladu se stavebním zákonem a zákonem o BOZP. Při kontrolním dnu bude předloženo k nahlédnutí zejména:
- 9.11.1. stavební deník,
 - 9.11.2. doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k Dílu,
 - 9.11.3. seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů k Dílu,
 - 9.11.4. seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.
- 9.12. Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.
- 9.13. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění Díla.
- 9.14. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání Díla Zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní zprávy, zaměření stavby skutečného provedení stavby, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, doklad o likvidaci odpadu, případně další požadované doklady.
- 9.15. Zhotovitel je povinen zajišťovat provoz z/na staveništi v souvislosti manipulací s materiálem, zeminou, odpadem výhradně za podmínek uvedených v zásadách organizace výstavby, jež jsou schválené pro celou akci ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí a pro povolení stavby a jsou součástí dokladové části v příloze 2.



Veřejná zakázka
„Zařízení pro údržbu zeleně – prodloužení stoky splaškové kanalizace, přípojky
vodovodu a kanalizace, Lysolaje, ulice Květová“
Smlouva o dílo

10. Záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude Dílo provedené dle této Smlouvy způsobilé ke smlouvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného povolení na provedení Díla a této Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost:
- 10.1.1. provedeného Díla v délce šedesát (60) měsíců – tato doba běží ode dne předání Díla jako celku Zhotovitelem;
- 10.1.2. výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce dvacet čtyři (24) měsíců.
- 10.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle odst. 10.1. této Smlouvy vady Díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určuje nárok Objednatele z vady Díla, případně požadavek na způsob odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla Zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má Objednatel právo:
- 10.2.1. na odstranění vady opravou věci
- 10.2.2. na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění, nebo
- 10.2.3. na přiměřenou slevu z ceny.
- Výše uvedené nároky je Objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením Smlouvy. Zhotovitel má vždy právo odstranit důsledky vadného plnění prostřednictvím opravy věci. Pokud Zhotovitel neodstraní důsledky vadného plnění opravou věci, Objednatel má právo volby náhradního způsobu odstranění důsledku vadného plnění dle způsobů uvedených v čl. 10.2.2 a 10.2.3. této Smlouvy. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace do tří (3) pracovních dnů, nebude-li stanoven jiný termín. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtyřiceti osmi (48) hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od projednání reklamace, či jeho části zahájit odstraňování vady Díla, či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly. Zhotovitel je povinen vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne nahlášení vady. V případě prokázání nemožnosti odstranění vady ve lhůtě dle předchozí věty ze strany Zhotovitele, prodlužuje se lhůta pro odstranění vady o nezbytnou dobu, pro kterou Zhotovitel nemůže vadu odstraňovat pro okolnosti neležící na straně Zhotovitele. Za tyto okolnosti se považují technologické a dodací lhůty Zhotovitele nebo třetích osob, které je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat. V případě havarijního stavu způsobujícího nemožnost užívání Díla se Zhotovitel zavazuje provést do čtyřiceti osmi (48)



Veřejná zakázka
„Zařízení pro údržbu zeleně – prodloužení stoky splaškové kanalizace, přípojky
vodovodu a kanalizace, Lysolaje, ulice Květová“
Smlouva o dílo

hodin od nahlášení závady taková opatření, aby bylo možné předmět Díla provizorně nebo omezeně užívat do doby odstranění závady.

- 10.4. V případě odstranění vady Díla, či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v odst. 10.1. této Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 10.5. Smluvní strany se dohodly, že:
- 10.5.1. neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 10.3. této Smlouvy; a/nebo
 - 10.5.2. nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad Díla v termínech dle odst. 10.3. této Smlouvy, či neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo
 - 10.5.3. oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad Díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - 10.5.4. je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla, či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní;
- má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení odstranění vady třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady Díla a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.
- 10.6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.
- 10.7. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

11. Předání a převzetí Díla

- 11.1. Smluvní strany si sjednávají, že Zhotovitel předá Objednateli Dílo nejpozději do odst. 3.1. této Smlouvy. Nejpozději na poslední den, kdy má Zhotovitel dle této Smlouvy Dílo dokončit a předat Objednateli, svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň deset (10) pracovních dnů předem. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého (10) pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, pokud se strany nedohodnou jinak.



Veřejná zakázka
„Zařízení pro údržbu zeleně – prodloužení stoky splaškové kanalizace, přípojky
vodovodu a kanalizace, Lysolaje, ulice Květová“
Smlouva o dílo

- 11.2. K předání Díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu vyhotoveného Zhotovitelem (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dle dohody smluvních stran je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí Díla i pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628 občanského zákoníku. V průběhu přejímacího řízení Zhotovitel předvede Objednateli způsobilost Díla sloužit svému účelu a prokáže tak, že Dílo je dokončeno, jako celek, a je způsobilé k převzetí Objednatelem.
- 11.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Díla, místo provedení Díla a zhodnocení jakosti Díla. Protokol bude rovněž obsahovat vyjádření Objednatele, zda je Dílo způsobilé sloužit svému účelu a zda Dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu Dílo nepřejímá.
- 11.4. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání a provozování Díla, a Objednatel s těmito vadami Dílo převezme, bude protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad Díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 11.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení Díla musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění Díla, včetně provedení Díla v souladu s touto Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se Dílo, jako celek, za řádně ukončené a Objednatel není povinen Dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění Díla do předchozího stavu.
- 11.6. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení k předání Díla dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle projektové dokumentace a právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se Dílo za řádně ukončené.
- 11.7. V případě oprávněného odmítnutí převzetí Díla Objednatelem veškeré náklady související s opakovanou přejímkou jdou k tíži Zhotovitele.

12. Úrok z prodlení, smluvní pokuta

- 12.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností si smluvní strany dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody



Veřejná zakázka
„Zařízení pro údržbu zeleně – prodloužení stoky splaškové kanalizace, přípojky
vodovodu a kanalizace, Lysolaje, ulice Květová“
Smlouva o dílo

vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení Ceny, a to i v případě, že Cena není splatná.

- 12.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení Díla (nebo jeho části) v termínu dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny, a to za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady jakkoli spojené s činností technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP, v případě že tyto Objednateli vzniknou v souvislosti s prodlením Zhotovitele s provedením Díla.
- 12.3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo Dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 500,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 12.4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy nebo stanovenou Objednatelům je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
- 12.5. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
- 12.6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany této Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.7. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění nedodržení podmínek a pravidel BOZP, PO a ŽP dle právních předpisů. Výše smluvní pokuty je 2.500,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ. Za každé další opakované porušení pravidel BOZP, PO a ŽP je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Úhradu takové pokuty je oprávněn uložit Zhotoviteli krom Objednatele též jím pověřený koordinátor BOZP.
- 12.8. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě porušení povinnosti dle odst. 7.5. této Smlouvy. Výše smluvní pokuty je 25.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
- 12.9. Pro případ porušení povinnosti dle bodu 7.9., 7.10. a 7.11. této Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 25.000,- Kč, pro každý jednotlivý případ porušení.
- 12.10. Smluvní strany mohou v odůvodněných případech po dohodě od výše uvedených smluvních pokut ustoupit.
- 12.11. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do dvaceti jednoho (21) dne od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.



13. Odstoupení od Smlouvy

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, záruk, řešení sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména, kdy:
- 13.1.1. Zhotovitel nezahájí provádění Díla, nepokračuje s prováděním Díla, nebo přeruší provádění Díla před jeho dokončením na dobu delší než třiceti (30) dnů a důvody tohoto stavu nejsou na straně Objednatele;
 - 13.1.2. Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla a termínům, stanoveným na kontrolních dnech stavby o třicet (30) dnů, a to natolik, že podle odůvodněného názoru Objednatele nebude Dílo dokončeno ve smluvním termínu, nebo tento stav brání v postupu prací Objednatele nebo jeho jiných zhotovitelů;
 - 13.1.3. Zhotovitel provádí Dílo v zásadním rozporu se Smlouvou, pokyny Objednatele, povolením, projektovou dokumentací, technickými normami, nebo obecně závaznými předpisy, a nezjedná i po písemné výzvě Objednatele nápravu;
 - 13.1.4. Zhotovitel závažným způsobem nebo opakovaně nedodržuje některou ze svých povinností podle této Smlouvy;
 - 13.1.5. Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 15 této Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 15 této Smlouvy;
 - 13.1.6. bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele;
 - 13.1.7. Zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - 13.1.8. Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu;
 - 13.1.9. Zhotovitel nesplní povinnost udržovat bankovní záruku za řádné plnění a pojištění po dobu plnění Smlouvy.
- 13.2. V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je Zhotovitel povinen do čtyř (4) pracovních dnů vyklidit staveniště a předat Objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním Díla.
- 13.3. V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této Smlouvy k datu účinnosti odstoupení



Veřejná zakázka
„Zařízení pro údržbu zeleně – prodloužení stoky splaškové kanalizace, přípojky
vodovodu a kanalizace, Lysolaje, ulice Květová“
Smlouva o dílo

od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení Díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle této Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr, uvedeného v příloze č. 3 této Smlouvy. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedenou částku, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě. Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli náklady a škody, které mu vzniknou nesplněním povinnosti Zhotovitele.

14. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 14.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného Díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody nebo zničení Díla a jiné nebezpečí na:
 - 14.1.1. Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
 - 14.1.2. plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání Díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 14.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání Díla Objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení Díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím Díla a které jsou, či byly, použity k provedení Díla, kterými jsou zejména:
 - 14.2.1. zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - 14.2.2. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - 14.2.3. ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či jeho části.
- 14.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení Díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby protokolárního předání řádně dokončeného Díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 14.4. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této Smlouvy použil.
- 14.5. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení Díla, od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení Díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.



Veřejná zakázka
„Zařízení pro údržbu zeleně – prodloužení stoky splaškové kanalizace, přípojky
vodovodu a kanalizace, Lysolaje, ulice Květová“
Smlouva o dílo

- 14.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.

15. Pojištění

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje, že předloží Objednateli při uzavření Smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě ve výši min. 1.000.000, - Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny Zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění Díla není přípustné.
- 15.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 15.1 této Smlouvy po celou dobu plnění Díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii Objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání Díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

16. Bankovní záruka

- 16.1. Obecné podmínky zajištění závazků formou bankovních záruk:
- 16.1.1. Jakákoliv bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této Smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**banka**“).
- 16.1.2. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této Smlouvě Objednateli. V případě, že Objednatel odmítne vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této Smlouvy, je Zhotovitel v prodlení s předáním bankovní záruky.
- 16.1.3. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této Smlouvy nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 16.1.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči Objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 16.1.5. Nejpozději deset (10) dní před datem, kdy má být příslušná bankovní záruka poskytnuta, doloží Zhotovitel Objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny



Veřejná zakázka
„Zařízení pro údržbu zeleně – prodloužení stoky splaškové kanalizace, přípojky
vodovodu a kanalizace, Lysolaje, ulice Květová“
Smlouva o dílo

obdrží. Toto ustanovení platí pro bod 16.2. a 16.3. této Smlouvy pouze v případě prodlužování platnosti bankovní záruky řádné plnění Díla v době realizace.

16.1.6. Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně.

16.2. Bankovní záruka za kvalitu Díla v záruční době.

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch Objednatele bankovní záruku:

16.2.1. banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Objednatele ve výši 500.000, - Kč, a to v případě, že Zhotovitel poruší závazky vyplývající z této Smlouvy během záruční doby:

16.2.1.1. u provedeného Díla v délce šedesáti (60) měsíců – tato doba běží ode dne předání Díla Zhotovitelem;

16.2.1.2. výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

16.2.2. Zhotovitel se zavazuje Objednateli předat v den protokolárního předání a převzetí Díla originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch Objednatele platný nejméně na šedesáti (60) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí Díla.

16.2.3. Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky Objednatele z titulu odpovědnosti za vady v záruce, bude Zhotovitel povinen dle Smlouvy předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude Zhotovitel povinen udržovat až do dne uspokojení všech nároků Objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost, zejména do doby odstranění všech reklamovaných vad.

16.3. Záruka za řádné plnění Díla v době realizace

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch Objednatele bankovní záruku:

16.3.1. banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Objednatele ve výši 500.000, - Kč, a to v případě, že Zhotovitel poruší závazky vyplývající z této Smlouvy během doby provádění Díla;

16.3.2. Zhotovitel se zavazuje Objednateli předat při podpisu této Smlouvy originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch Objednatele na dobu realizace Díla. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti do dokončení Díla dle této Smlouvy. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude tato doba provádění Díla delší, bude Zhotovitel povinen dle Smlouvy předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude Zhotovitel povinen udržovat až do dne odstranění všech vad, s nimiž bylo Dílo převzato.



Veřejná zakázka
„Zařízení pro údržbu zeleně – prodloužení stoky splaškové kanalizace, přípojky
vodovodu a kanalizace, Lysolaje, ulice Květová“
Smlouva o dílo

16.3.3. Bankovní záruka za řádné plnění Díla v době realizace bude uvolněna v den předání bankovní záruky za jakost Objednateli.

17. Doručování a osoby oprávněné jednat

- 17.1. Veškeré písemnosti, oznámení či další sdělení (dále jen „**sdělení**“) doručují strany následujícím způsobem:

Poštou prostřednictvím poštovního doručovatele na následující adresy:

17.1.1. korespondenční adresa Objednatele: Kovářenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00

17.1.2. korespondenční adresa Zhotovitele: Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 88/55, PSČ 19800.

E-mailem na následující e-mailové adresy stran:

17.1.3. e-mailová adresa Objednatele: umc@praha-lysolaje.cz

17.1.4. e-mailová adresa Zhotovitele: psp-gds@psp-gds.cz

- 17.2. Každá smluvní strana je oprávněna jednostranně změnit svou korespondenční a/nebo e-mailovou adresu, a to doručením sdělení obsahujícím novou adresu. Taková změna je účinná jeden (1) den po doručení sdělení druhé straně.

- 17.3. Sdělení se považuje za doručené okamžikem potvrzení doručení ze strany adresáta. Bez takového potvrzení se považuje sdělení za doručené též:

17.3.1. v případě odeslání sdělení prostřednictvím provozovatele poštovní služby na korespondenční adresu strany dle této Smlouvy třetím (3.) dnem ode dne jeho prokazatelného odeslání, přičemž sdělení se v případě nezastižení adresáta uloží na poště;

17.3.2. v případě odeslání na e-mailovou adresu strany dle této Smlouvy prvním (1.) dnem po jeho prokazatelném odeslání;

Doručení se považuje za účinné, i když se o něm adresát nedozvěděl. Je-li sdělení odesláno z e-mailové adresy dle této Smlouvy se zaručeným elektronickým podpisem nebo ve formě PDF s podpisem smluvní strany, je takové sdělení považováno za písemné, nestanoví-li v konkrétním případě jinak donucující ustanovení právního předpisu.

- 17.4. Smluvní strany si určují zástupce, kteří jsou oprávněni jednat v rozsahu, jak je popsáno níže:

za Objednatele

17.4.1. zástupci Objednatele:

17.4.1.1. Ing. Petr Hlubuček, email: petr.hlubucek@praha-lysolaje.cz, tel: +420 777 855 465,

17.4.1.2. Ing. Dana Malečková, email: dana.maleckova@praha-lysolaje.cz, tel: +420 734 715 508,

přičemž jmenovaní jsou oprávněni jednat v následujícím rozsahu:



Veřejná zakázka
„Zařízení pro údržbu zeleně – prodloužení stoky splaškové kanalizace, přípojky
vodovodu a kanalizace, Lysolaje, ulice Květová“
Smlouva o dílo

- 17.4.1.3. kontrolou provádění Díla a vydáváním pokynů k jeho provádění,
 - 17.4.1.4. potvrzováním soupisů provedených prací, kontrolou faktur,
 - 17.4.1.5. projednávání cenových změn, změn předmětu Díla, termínových změn,
 - 17.4.1.6. jednáním se Zhotovitelem stran plnění této Smlouvy (věci technické i obchodní),
 - 17.4.1.7. předání staveniště, převzetí Díla.
- 17.4.2. Technický dozor Objednatele, který je oprávněn zastupovat Objednatele v následujícím rozsahu (konkrétní osoba bude Objednatelem oznámena Zhotoviteli před předáním staveniště, či nejpozději k tomuto dni):
- 17.4.2.1. kontrolou provádění Díla a vydáváním pokynů k jeho provádění,
 - 17.4.2.2. potvrzováním soupisů provedených prací, kontrolou faktur,
 - 17.4.2.3. projednávání cenových změn, změn předmětu Díla, termínových změn (nikoliv však uzavření potřebné dohody).

za Zhotovitele

17.4.3. Zástupci Zhotovitele:

- 17.4.3.1. Ing. Miloš Sluše, email: sluse@psp-gds.cz, tel: 602215535,
- 17.4.3.2. Ing. Aleš Novák, email: novak@psp-gds.cz, tel: 603865943,

přičemž jmenovaní jsou oprávněni jednat ve všech záležitostech týkající se této Smlouvy a plnění Díla. Zhotovitel prohlašuje, že nevymění svého zástupce bez vědomí a se zjevným nesouhlasem Objednatele a bez závažného důvodu (např. dlouhodobá nemoc, ukončení pracovního poměru).

18. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele ve smyslu ust. § 219 ZZVZ a souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích příloh na profilu zadavatele – Objednatele.
- 18.2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a zavazuje se plnit veškeré povinnosti z uvedeného vyplývající. Současně se Zhotovitel zavazuje v obdobném rozsahu smluvně zavázat také své poddodavatele.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 18.4. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jejím uveřejněním podpisem této Smlouvy vyslovují souhlas.



Veřejná zakázka
„Zařízení pro údržbu zeleně – prodloužení stoky splaškové kanalizace, přípojky
vodovodu a kanalizace, Lysolaje, ulice Květová“
Smlouva o dílo

- 18.5. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra České republiky.
- 18.6. Zhotovitel se zavazuje všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly Díla, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy, a to podobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), nejméně však do konce roku 2031 a po tuto dobu doklady související s plněním této Smlouvy archivovat.
- 18.7. Přílohy Smlouvy jsou následující:
- 18.7.1. Příloha č. 1: Projektová dokumentace,
- 18.7.2. Příloha č. 2: Povolení,
- 18.7.3. Příloha č. 3: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr,
- 18.7.4. Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů.
- 18.8. Nestanoví-li tato Smlouva pro konkrétní případ výslovně jinak, lze ji měnit jen písemným dodatkem, uzavřeným mezi smluvními stranami.
- 18.9. Smluvní strany sjednávají, že právní vztah založený touto Smlouvou se řídí právem České republiky s vyloučením jeho kolizních norem.
- 18.10. Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.
- 18.11. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Lysolajích dne _____

V _____ dne _____

Objednatel:

Zhotovitel:

Městská část Praha – Lysolaje
Ing. Petr Hlubuček, starosta

Ing. Aleš Novák
jednatel



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

ODBOR VÝSTAVBY

Toto Rozhodnutí nabylo
právní moci dne 10.6.2021
za ÚMČ Praha 6
V Praze dne 14.7.2021

Č.J.: MCP6 224374/2021

V Praze dne: 17-05-2021

SPIS. ZN.: SZ MCP6 351667/2020/OV/Mz

Značka: P-339/1/Lysolaje

Vyřizuje: David Marmazinský

Kontaktní spojení: tel.: 220 189 817 / dmarmazi@praha6.cz

Referentské č.: 178

ROZHODNUTÍ

SPOLEČNÉ POVOLENÍ K VODNÍMU DÍLU

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 6, jako místně příslušný úřad dle ust. § 11 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků a podle § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve společném správním řízení posoudil žádosti podle § 94o odst. 1 stavebního zákona a § 45 správního řádu, které dne 25.9.2020 podala

Městská část Praha-Lysolaje, IČO 00231207, Kovárenská 8/5, Praha 6-Lysolaje, 165 00 Praha 620 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení

rozhodl takto:

stavebníkovi, jako účastníkovi řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona, kterým je

Městská část Praha-Lysolaje, IČO 00231207

podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona

schvaluje stavební záměr

spočívající v umístění a provedení stavby vodního díla:

- **prodloužení splaškové kanalizační stoky pro veřejnou potřebu DN 300 z PP SN12 délky cca 20,0 m v ulici Květová na pozemcích č.parc. 339/1, 339/20, 551, k.ú. Lysolaje, Praha 6**
- v rámci akce s názvem „Novostavba zařízení pro provoz a údržbu zeleně“.

Orientační určení polohy stavby:

Zač.: X = 1038470 Y = 745942

Kon.: X = 1038500 Y = 745955

Druh a účel stavby:

- Jedná se o nové prodloužení stávající kanalizační stoky v ulici Květová za účelem odvádění odpadních vod z novostavby zařízení pro provoz a údržbu zeleně.

Umístění stavby a její prostorové řešení:

- Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou koordinační situací v měřítku 1:500 z 02/2021, autorizovaná Ing. Tomášem Hockem (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT-0008368) se zakreslením stavebních pozemků a požadovaným umístěním stavby, kterou obdrží navrhovatel po nabytí právní moci společného povolení.
- Kanalizační stoka bude umístěna ve střední části komunikace Květová, přičemž koncová šachta bude umístěna min. 7 m od západního okraje komunikace (parkovací plochy) se zelení a min. 5,0 m od západního okraje komunikace, který tvoří hranici s pozemkem č.parc. 371/2, k.ú. Lysolaje
- Kanalizační potrubí bude napojeno do stávající koncové šachty kanalizační stoky PVC 315 (stoka „E3“ rok výstavby 2000) nacházející se v úrovni pozemku č.parc. 371/2, k.ú. Lysolaje v ulici Květová.
- Pro celý úsek kanalizačního potrubí je navržen jednotný sklon 14 ‰. Potrubí bude uloženo do hloubky nad 1,5 m (1,72 – 2,30 m pod terénem).
- V koncové šachtě bude provedena odbočka pro navrhovanou kanalizační přípojku novostavby pro zařízení a údržbu zeleně (kanalizační přípojka není předmětem tohoto rozhodnutí).

Pro umístění a provedení stavby se podle § 94p odst. 1 stavebního zákona stanoví tyto závazné podmínky:

1. Stavba kanalizační stoky bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace z 02/2021 ověřené ve společném řízení, kterou vypracoval Ing. Tomáš Hocke, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT-0008368.
2. Práce musí být provedeny k tomu oprávněnou, odborně vybavenou právnickou nebo fyzickou osobou, jejíž oprávnění stavebník předloží zdejšímu odboru výstavby min. 7 dní před zahájením prací.
3. Stavba bude dokončena do **30.6.2022**.
4. Výstavba kanalizační stoky bude věcně a časově koordinována s výstavbou novostavby zařízení pro provoz a údržbu zeleně, která je projednávána v samostatném řízení obecným stavebním úřadem (vedeno pod spis. zn. SZ MCP6 058681/2020/OV/Kot) a pro níž je stavba kanalizační stoky podmiňující stavbou.
5. Při provádění stavby musí zůstat zachován přístup k objektům přístupným z ulice Květová, vjezdy dopravní obsluhy a pohotovostním vozidlům.
6. Před zahájením stavebních prací projedná stavebník s odborem dopravy a životního prostředí Úřadu m. č. Praha 6 přepravní trasy staveništní dopravy.
7. Vedení sítí, se kterými se stavba bude křížit, musí být vytyčeny. Při realizaci stavby bude postupováno v souladu s podmínkami dotčených správců těchto sítí.
8. „Zařízení staveniště“ včetně ukládání stavebního materiálu bude umístěno na pozemcích stavebníka, tj. Městské části Praha-Lysolaje (objekty zařízení staveniště podléhají ohlášení stavebnímu úřadu).
9. K žádosti o kolaudační souhlas dle ust. § 122 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebnímu řádu (nový stavební zákon) v platném znění, budou předloženy mimo jiné následující doklady:
 - a) doklad o uložení odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné
 - b) geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve výškovém systému Balt p.v.
 - c) doklad o předání geodetického zaměření Institutu městské informatiky hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2

- d) povolení k provozování veřejné kanalizace (souhlas Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. s kolaudací)
- e) doklady o provedených zkouškách těsnosti kanalizačního potrubí
- f) doklad o převzetí povrchu komunikace od správce komunikace
- g) hutní zkoušky zeminy

Odůvodnění:

Dne 25.9.2020 podal stavebník žádost o společné rozhodnutí (umístění a provedení) na stavbu výše uvedeného prodloužení kanalizační stoky pro veřejnou potřebu v ulici Květová rámci akce s názvem „Novostavba zařízení pro provoz a údržbu zeleně“. Uvedeným dnem bylo zahájení společné řízení.

Žádost byla doložena projektovou dokumentací a následujícími doklady:

- Vyjádření Pražské vodohospodářské společnosti, a.s. zn. 1082/19/2/02 ze dne 4.4.2019
- Vyjádření Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. zn. PVK 15336/ÚTPČ/19 ze dne 19.3.2019
- Společné vyjádření Pražské vodohospodářské společnosti, a.s. a Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. zn. ZADOST202103938 ze dne 7.4.2021
- Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi smluvními stranami č. SPO/44/2020 ze dne 14.9.2020 uzavřená mezi stavebníkem, Pražskou vodohospodářskou společností a Pražskými vodovody a kanalizacemi, a.s.
- Koordinované závazné stanovisko odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy č.j. MHMP 698644/2019, spis. zn. S-MHMP 416719/2019 ze dne 23.4.2019 zahrnující:
 - 1) stanoviska a vyjádření odboru ochrany prostředí MHMP spis. zn. S-MHMP 416719/2019 OCP ze dne 8.4.2019 (zahrnující souhlas k umístění a povolení stavby, která snižuje nebo mění krajinný ráz)
 - 2) stanovisko odboru územního rozvoje MHMP č.j. S-MHMP-0416719/2019/1/UZR ze dne 3.4.2019
 - 3) stanovisko odboru bezpečnosti MHMP č.j. MHMP 523880/2019, spis. zn. S-MHMP 0416719/2019 ze dne 19.3.2019
 - 4) vyjádření odboru památkové péče MHMP č.j. MHMP 690944/2019, spis. zn. S-MHMP 659396/2019 Daňhel ze dne 16.4.2019
 - 5) vyjádření odboru dopravních agend MHMP spis. zn. S-MHMP 0416719/2019 ODA ze dne 9.4.2019
- Závazná stanoviska a vyjádření odboru dopravy a životního prostředí Úřadu m. č. Praha 6 č.j. MCP6 309425/2019 ze dne 27.1.2020
- Souhlas odboru dopravy a životního prostředí Úřadu m. č. Praha 6 s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF ze dne 30.4.2021 vydaný pod č.j. MCP6 105372/2021
- Rozhodnutí (povolení) o uložení sítí do tělesa komunikace odboru dopravy a životního prostředí Úřadu m. č. Praha 6 č.j. MCP6 440063/2020 ze dne 14.1.2021
- Závazné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy č.j. HSHMP 45903/2019, spis. zn. S-HSHMP 11196/2019 ze dne 26.9.2019
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy č.j. HSAA-2445-3/2019 ze dne 22.3.2019

vyjádření správců inženýrských sítí

- PREdistribuce, a.s. č. 0120003177 ze dne 13.7.2020 včetně smlouvy č. 99/S24/ZD/1947324 ze dne 20.11.2019
- Technologie hl. m. Prahy, a.s. č. 6200/2020 ze dne 13.7.2020

- T-Mobile Czech Republic, a.s. zn. E29746/20 ze dne 13.7.2020
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s. zn. 2019/OSDS/07582 ze dne 27.11.2019
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. zn. 791415/19 ze dne 24.10.2019
- vyjádření stavbou nedotčených správců

V předložených dokladech (stanoviska, vyjádření apod.) je uváděná celá novostavba zařízení pro provoz a údržbu zeleně. Předmětem tohoto řízení je však pouze prodloužení kanalizační stoky v ulici Květová. Kanalizační přípojka ani jiné stavby nejsou součástí tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad přezkoumal úplnost žádosti o vydání společného rozhodnutí podle § 94o stavebního zákona a ust. § 7a a přílohy č. 6 vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že je úplná a pro projednání ve společném řízení schopná.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry na staveništi a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení, vodoprávní úřad upustil v souladu s § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Zároveň stanovil lhůtu 15 dnů pro uplatnění námitek a připomínek. Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námítky ani připomínky.

V průběhu řízení bylo zjištěno:

Žadatel: Městská část Praha-Lysolaje, IČO 00231207, Kovářenská 8/5, Praha 6-Lysolaje, 165 00 Praha 620

Projektant: Ing. Tomáš Hocke, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT-0008368

Místo stavby: pozemky č.parc. 339/1, 339/20, 551 katastrální území Lysolaje

Zhotovitel: bude nahlášen po provedeném výběrovém řízení

Dokončení stavby: 30.6.2022

Navrženou stavbou jsou dotčeny následující pozemky:

<i>Katastrální území</i>	<i>Lysolaje</i>
<i>Pozemek č.parc.</i>	<i>Vlastnické právo k pozemku</i>
339/1, 339/20, 551	Městská část Praha-Lysolaje

Popis stavby:

Předmětem záměru je prodloužení stávající kanalizační stoky v ulici Květová za účelem odvádění odpadních vod z připravované „Novostavby zařízení pro provoz a údržbu zeleně“.

Kanalizační stoka bude umístěna ve střední části komunikace Květová, přičemž koncová šachta bude umístěna min. 7 m od západního okraje komunikace (parkovací plochy) se zelení a min. 5,0 m od západního okraje komunikace, který tvoří hranici s pozemkem č.parc. 371/2, k.ú. Lysolaje. Kanalizační potrubí bude napojeno do stávající koncové šachty kanalizační stoky PVC 315 (stoka „E3“ rok výstavby 2000) nacházející se v úrovni pozemku č.parc. 371/2, k.ú. Lysolaje v ulici Květová. Pro celý úsek kanalizačního potrubí je navržen jednotný sklon 14 ‰. Potrubí bude uloženo do hloubky nad 1,5 m (1,72 – 2,30 m pod terénem). V koncové šachtě bude provedena odbočka pro navrhovanou kanalizační přípojku novostavby pro zařízení a údržbu zeleně (kanalizační přípojka není předmětem tohoto rozhodnutí).

Soulad stavby s veřejnými zájmy, stanovení podmínek a účastníků řízení:

Vodoprávní úřad posoudil umístění a provedení stavby dle § 94o a § 94p stavebního zákona a dospěl k závěru, že umístění stavby vodního díla vyhovuje obecným požadavkům na využívání území a technickým požadavkům na stavby podle ustanovení **nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (pražské stavební předpisy)**. Projektová dokumentace splňuje technické požadavky na výstavbu a současně splňuje ustanovení **vyhl. č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla** ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 94o odst. 2 je projektová dokumentace úplná a přehledná a jelikož je kanalizační stoka umístována v rámci komunikace, je tudíž zajištěn i příjezd ke stavbě.

Umístění kanalizační stoky je v souladu s § 18 (požadavky na technickou infrastrukturu a vybavenost) a § 19 (požadavky na prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury) pražských stavebních předpisů. Stoka je umístěna v uličním prostranství a je umístěna pod terénem. Z hlediska uspořádání sítí byly předloženy vyjádření dotčených správců inženýrských sítí a z hlediska kořenových systémů bylo předloženo stanovisko orgánu ochrany přírody – odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6 č.j. MCP6 309425/2019 ze dne 27.1.2020.

Uložení kanalizační stoky jako inženýrské sítě do tělesa komunikace bylo povoleno odborem dopravy a životního prostředí Úřadu m. č. Praha 6 dne 14.1.2021 pod č.j. MCP6 440063/2020 na základě ustanovení § 36 odst. 3 a odst. 4 a podle § 25 odst. 1 a odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatelem kanalizační stoky pro veřejnou potřebu bude po dokončení společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ochranná pásma

Stavba je navržena v **přírodním parku Šárka-Lysolaje**. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy vydal dne 8.4.2019 v rámci závazného stanoviska spis. zn. S-MHMP 416719/2019 OCP souhlas k umístění a povolení stavby, která snižuje nebo mění krajinný ráz dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na nařízení hl. m. Prahy č. 10/2014 Sb., o zřízení přírodních parků na území hl. m. Prahy. V rámci souhlasu je posuzována celá stavba s názvem „Novostavba zařízení pro provoz a údržbu zeleně“, tedy zejm. nadzemní objekt budovy. Dle souhlasu je celá **stavba v souladu s podmínkami využití území přírodního parku i s požadavky na ochranu krajinného rázu**. Kanalizační stoka jako vodní dílo a podzemní stavba navíc splňuje definici § 15 nařízení hl. m. Prahy č. 10/2014 Sb., kdy platí „*Na území přírodních parků nelze umísťovat nové stavby s výjimkou staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků*“.

Současně je v závazném stanovisku tohoto orgánu ochrany přírody a krajiny uvedeno, že záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí dle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.

Opatřením odboru dopravy a životního prostředí Úřadu m. č. Praha 6 č.j. MCP6 105372/2021 ze dne 30.4.2021 byl udělen souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu v souladu s § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, v platném znění. Součástí všech pozemků, ke kterým byl souhlas udělen, jsou i pozemky s navrhovanou kanalizační stokou, tj. 339/1 a 339/20, k.ú. Lysolaje.

Územní plán

Při posuzování záměru dospěl stavební úřad k závěru, že stavba kanalizační stoky uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí je z hlediska funkčního i z hlediska prostorového uspořádání v souladu s územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále též ÚPn), schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, včetně platných změn i změny Z 2832/00 vydané usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/85 dne 6.9.2018 formou opatření obecné povahy č. 55/2018 s účinností od 12.10.2018.

Z hlediska územního plánu vydal odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy jako dotčený orgán územního plánování závazné stanovisko č.j. S-MHMP-0416719/2019/1/UZR ze dne 3.4.2019.

Předložený záměr se nachází v nezastavitelném území v ploše **ZP – parky, historické zahrady, hřbitovy** a zastavitelném území **OB - čistě obytné** (část kanalizační stoky).

Záměr se dále nachází v těchto závazných a směrných prvcích územního plánu, které musí být respektovány:

- ochranná zóna nadregionálního biokoridoru (výkres č. 19 - územní systém ekologické stability)
- návrh záboru ZPF pro zeleň, SO a ÚSES III – V. tř. ochrany (výkres č. 20 - vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL LPF)
- celoměstský systém zeleně (výkres č. 31 - podrobné členění ploch zeleně)

Část kanalizační stoky (s koncovou revizní šachtou) leží v nezastavitelném území v ploše ZP, kde je pouze podmíněně přípustná, jelikož se jedná o liniové vedení technické infrastruktury ve stávající zpevněné komunikaci a o technickou infrastrukturu související s hlavním a přípustným využitím. Kanalizační stoka jako technická infrastruktura je nezbytná pro fungování objektu a její umístění je součástí celkové koncepce předmětné plochy. Záměr je umístěn na okraji plochy ZP a realizací záměru tedy nedojde k znehodnocení ani ohrožení využitelnosti dotčených pozemků. Proto byl záměr v dané ploše ZP vyhodnocen jako přípustný.

Druhá část kanalizační stoky (s napojením na stávající stoku) leží v zastavitelném území v ploše OB, kde je v souladu s přípustným využitím, jelikož se jedná o liniové vedení technické infrastruktury.

Vzhledem k výše uvedenému a po zvážení všech relevantních aspektů konstatoval úřad územního plánování soulad záměru s platným Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy.

Stanovení podmínek

Pro umístění a provedení stavby byly stanoveny podmínky podle § 94p odst. 1 stavebního zákona, které se týkají samotného umístění a provádění stavby kanalizační stoky.

Podmínka č. 1 byla stanovena s ohledem na provázanost společného povolení a předložené projektové dokumentace, neboť právě k této projektové dokumentaci je společné povolení vydáváno. Kanalizační stoku je tedy možné provést pouze na základě předložené projektové dokumentace z 02/2021, kterou v souladu s ustanovením § 158 stavebního zákona (vybraná činnost ve výstavbě) vypracoval oprávněný projektant v oboru vodního hospodářství (Ing. Tomáš Hocke, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinového inženýrství ČKAIT-0008368) dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 2 byla stanovena z důvodu provádění stavby odborným subjektem. Stavba kanalizační stoky jako vodní dílo není stavbou dle § 103 a § 104 stavebního zákona, kterou by bylo možné provádět svépomocí. Dle § 160 stavebního zákona může stavbu provádět pouze stavební podnikatel, tzn. osoba, která je dle § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona oprávněna k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů).

Lhůta výstavby byla dle návrhu stavebníka a s přihlédnutím k celkovému rozsahu stavby, tj. zejm. ke koordinaci s výstavbou celé novostavby zařízení pro provoz a údržbu zeleně a ke způsobu provádění stavby (provádění výkopů, pokládka potrubí a následný zásyp s hutněním zeminy) stanovena podmínkou č. 3 do 30.6.2022.

Koordinační podmínka č. 4 byla stanovena z důvodu provázanosti výstavby kanalizační stoky s výstavbou celé stavby „Novostavby zařízení pro provoz a údržbu zeleně“. Prodloužení kanalizační stoky je navrženo za účelem odvádění odpadních vod z novostavby zařízení, a proto je kanalizační stoka pro novostavbu zařízení podmiňující stavbou. Stavba zařízení pro provoz a údržbu zeleně je projednávána odborem výstavby Úřadu m. č. Praha 6 jako obecný stavebním úřadem pod spis. zn. SZ MCP6 058681/2020/OV/Kot.

Podmínky č. 5, 6 a 9a byly stanoveny na základě závazných stanovisek dotčených orgánů. Do podmínek tohoto rozhodnutí nebyly převzaty takové podmínky dotčených orgánů, jejichž dodržování vyplývá z platných právních předpisů nebo které byly zapracovány do projektové dokumentace. Dále nebyly převzaty podmínky týkající se případných škod či omezení jiných staveb, zařízení apod., jelikož vlivem

stavebních prací nesmí docházet k ohrožení či poškození jiných staveb, což všeobecně vyplývá ze zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

Podmínka č. 7 byla stanovena z důvodu zajištění nutné ochrany stávajících inženýrských sítí, které se nacházejí pod komunikací Květová a v předmětných pozemcích. Podmínky pro realizaci jsou pak stanoveny v jednotlivých vyjádřeních správců inženýrských sítí.

Podmínka č. 8 se týká zajištění ploch pro „zařízení stanoviště“ a zejm. skladování stavebního materiálu na pozemcích stavebníka, aby byla co nejméně zatěžována práva jiných osob. Stavební objekty „zařízení staveniště“, tj. stavební buňky, sociální zázemí apod., nejsou předmětem tohoto rozhodnutí.

Podmínka č. 9 se týká předložení dokladů, které je nutné předložit ke kolaudaci stavby. Podmínka byla stanovena v souladu s § 13a vyhlášky č. vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (obsahuje rovněž předepsané doklady stanovené dotčenými orgány) a to za účelem prokázání řádného a bezpečného užívání stavby.

Účastníci řízení

Při stanovování okruhu účastníků řízení vycházel vodoprávní úřad z ust. § 115 vodního zákona, § 94k stavebního zákona, a § 18 zákona č. o hlavním městě Praze.

Do účastníků řízení byl zahrnut stavebník jako účastník společného řízení, dle § 94k písm. a) stavebního. Stavebník je současně vlastníkem pozemků, na kterých je stavba navržena a je tedy současně hlavním účastníkem dle § 94k písm. d) stavebního zákona. Stavebník je současně v pozici obce jako účastníka dle § 18 odst. 1 písm. h) zákona o hl. m. Praze.

Dle § 94k písm. d) byly dále do účastníků řízení zahrnuty osoby, které mají věcná práva k předmětným pozemkům se stavbou, tj. majitelé (správci) inženýrských sítí, které se nacházejí pod rekonstruovanou komunikací, tj. PREDistribuce, a.s., Technologie hl. m. Prahy, a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s. a CETIN, a.s.

Hl. m. Praha, zast. Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, bylo do řízení zahrnuto jako účastník dle § 94k písm. b) stavebního zákona.

Dále byly do účastníků řízení zahrnuty osoby, jejichž vlastnická i jiná věcná práva mohou být společným povolením dotčena (prach, hluchost výstavby, omezení provozu apod.) jako účastníci společného řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona. Jedná se o vlastníky sousedních nemovitostí, tj. Zuzana Namurová, František Kučera, Zdeňka Kučerová, Ing. Jiří Kočar, Státní pozemkový úřad. Žádné jiné osoby nejsou umístěním ani prováděním stavby kanalizace dotčeny.

Jak je již výše uvedeno, nebyly v rámci řízení vzneseny žádné námítky ani připomínky.

Z hlediska účastenství spolků vodoprávní úřad neeviduje žádné spolky, které by měly podané přihlášení v souladu s § 115 odst. 6 vodního zákona s vymezením oblasti v k.ú. Lysolaje. Z hlediska společného povolení za účelem umístění a provedení stavby vodoprávní úřad konstatuje, že k celé stavbě vydal z hlediska krajinného rázu odbor ochrany prostředí magistrátu hl. m. Prahy konstatoval, že celý záměr novostavby zařízení pro provoz a údržbu zeleně je v souladu s podmínkami využití území přírodního parku Šárka-Lysolaje i s požadavky na ochranu krajinného rázu (výstavba kanalizace nemá jako podzemní stavba technické infrastruktury na krajinný ráz žádný vliv).

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění pro stavebníka

- Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy společné povolení nabylo právní moci.
- Stavební práce mohou být zahájeny teprve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- Případné změny proti schválené dokumentaci projednejte předem u zdejšího odboru výstavby.
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména na dodržení požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti právnických a fyzických osob, stanovených zákonem č. 133/1985 Sb. v platném znění, o požární ochraně.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku podle nařízení vlády České Republiky č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- Při provádění stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství podle vyhl. č. 8/2008 Sb. o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě).
- Během realizace stavby budou plněny požadavky vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hl. m. Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).
- Případný zábor veřejného prostranství je nutno předem projednat s příslušným silničním správním úřadem.
- Stavbu kanalizační stoky je možné užívat na základě kolaudačního souhlasu podle § 119 stavebního zákona.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podle ust. § 81 a násled. správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, podáním učiněným u odboru výstavby Úřadu městské části Praha 6.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

za správnost vyhotovení:
Martina Lukešová



v.r. ing. Petr Malotín
Vedoucí odboru výstavby

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 3.3.2021.

Ověřená projektová dokumentace stavby vodního díla bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Obdrží:

žadatel – účastník řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu (v zastoupení):

1. Městská část Praha-Lysolaje, IDDS: einbsz9

obec – účastník řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona

2. Hlavní město Praha, zast. Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu

účastníci řízení podle § 94k písm. c) a d) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu

3. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2

4. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3

5. Technologie hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji

6. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

7. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt

8. CETIN a.s., IDDS: qa7425t

účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona –

9. Zuzana Namurová, Lysolajské údolí č.p. 107/25, Praha 6-Lysolaje, 165 00 Praha 620

10. František Kučera, Květová č.p. 171/18, Praha 6-Lysolaje, 165 00 Praha 620

11. Zdeňka Kučerová, Květová č.p. 171/18, Praha 6-Lysolaje, 165 00 Praha 620

12. Ing. Jiří Kočar, Nobelova č.p. 811/1, 160 00 Praha 6-Vokovice

13. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

dotčené orgány:

14. ODŽP ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00 Praha 6-Bubeneč

15. Odbor územního rozvoje MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP

16. Odbor ochrany prostředí MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP

17. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j

18. Hygienická stanice hl. m. Prahy, IDDS: zpqai2i

Na vědomí:

19. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf

20. Ing. Arch. Jitka Krásná – evidence ÚR

21. Ing. Petr Malotín

Hlavní město Praha a dotčené orgány MHMP

22. MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, podatelna - za odbory MHMP uvedené v rozdělovníku, IDDS: 48ia97h

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0046_HOC
Stavba: Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje parc. č. 339/1, /16, /20, /24, /27, /29 a 450/14, k. ú. Lysolaje

KSO: 827 29
Místo: Praha 6 - Lysolaje
CZ-CPV: 45231300-8
CC-CZ: 22231
Datum:
CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: MČ Praha - Lysolaje
Uchazeč: PSP - GDS, s.r.o., Pobebradská 88/55, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
Projektant: Ing. Tomáš Hocke
Zpracovatel: Roman Valík
Poznámka:
IČ:
DIČ:
IČ: 25686011
DIČ: CZ25686011
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 196 031,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 196 031,00	251 166,51
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 447 197,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0046_HOC		
Stavba:	Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje parc. č. 339/1, /16, /20, /24, /27, /29 a 450/14, k. ú. Lysolaje		
Místo:	Praha 6 - Lysolaje	Datum:	
Zadavatel:	MČ Praha - Lysolaje	Projektant:	Ing. Tomáš Hocke
Uchazeč:	PSP - GDS, s.r.o., Podebradská 88/55, 198 00 Praha 9 - Hl	Zpracovatel:	Roman Valík

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 196 031,00	1 447 197,51
02	Prodloužení splaškové kanalizace	753 004,55	911 135,51
03	Přípojka splaškové kanalizace	179 809,24	217 569,18
04	Přípojka vody	175 467,21	212 315,32
VRN/DRN	Vedlejší a doplňkové rozpočtové náklady	87 750,00	106 177,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje parc. č. 339/1, /16, /20, /24, /27, /29 a 450/14, k. ú. Lysolaje

Objekt: 02 - Prodloužení splaškové kanalizace

Místo: Praha 6 - Lysolaje Datum: 00.01.1900
Zadavatel: MČ Praha - Lysolaje Projektant: Ing. Tomáš Hocke
Uchazeč: PSP - GDS, s.r.o., Podebradská 88/55, 198 00 Praha 9 - Hloubětín Zpracovatel: Roman Valík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 753 004,55

D HSV Práce a dodávky HSV 753 004,55

D 1 Zemní práce 295 598,94

1	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překozech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	8,000	650,00	5 200,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"Všechny výměry odečteny z příloh č. 1 - 4; platí pro celý Soupis prací"					
	VV		"Všechny odvozní vzdálenosti stanoveny na 20 km pro potřeby kontrolního rozpočtu"					
	VV		"Skutečné odvozní vzdálenosti jsou věci zhotovitele a budou oceněny dle jeho potřeb bez změny Soupisu prací"					
	VV	dlažba	8		8,000			
2	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	8,000	290,00	2 320,00	CS ÚRS 2021 01
	VV	odstr_ŠD150mm	"tl. 150 mm" dlažba		8,000			
3	K	113107424	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	10,000	334,00	3 340,00	CS ÚRS 2021 01
	VV	asfalt	"cca 350 mm" 10		10,000			
4	K	113107431	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV	odstr_bet150mm	"podklad pod dlažbou" dlažba		8,000			
5	K	113107442	Odstranění podkladu živých tl 100 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	10,000	466,00	4 660,00	CS ÚRS 2021 01
	VV	odstr_asfalt100mm	asfalt		10,000			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	12,000	161,00	1 932,00	CS ÚRS 2021 01
	VV	obrub	12		12,000			
7	K	132154202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3	m3	19,750	1 455,00	28 736,25	CS ÚRS 2021 01
	VV	rýha2	"uvažováno 50% h. tř. 2 a 50% h. tř. 3" 39,5/2		19,750			
8	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3	m3	19,750	1 524,00	30 099,00	CS ÚRS 2021 01
	VV	rýha3	"uvažováno 50% h. tř. 2 a 50% h. tř. 3" 39,5/2		19,750			
9	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4	m2	80,000	380,00	30 400,00	CS ÚRS 2021 01
	VV	pažení	80		80,000			
10	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	80,000	100,00	8 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		pažení		80,000			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	39,500	466,00	18 407,00	CS ÚRS 2021 01
	VV	odvoz_výkopku	rýha2+rýha3		39,500			
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	395,000	14,00	5 530,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		odvoz_výkopku*10		395,000			
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	67,150	863,00	57 950,45	CS ÚRS 2021 01
	VV		odvoz_výkopku*1,7		67,150			
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	23,700	558,00	13 224,60	CS ÚRS 2021 01
	VV	zásyp	"Zásyp výkopu betonovým recyklatem, případně vhodnější zeminou" 23,7		23,700			
15	M	58981122	recyklat betonový frakce 0/32	t	62,568	472,00	29 532,10	CS ÚRS 2021 01
	VV		zásyp*2,4*1,1		62,568			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	10,600	334,00	3 540,40	CS ÚRS 2021 01
	VV	obsyp_potrubí	10,6		10,600			
17	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	48,972	995,00	48 727,14	CS ÚRS 2021 01
	VV		obsyp_potrubí*2,1*1,1		24,486			
	VV		24,486*2 'Přepočtené koeficientem množství		48,972			

D 4 Vodorovné konstrukce 3 582,00

18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,600	995,00	3 582,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

D 5 Komunikace pozemní 36 828,00

19	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm	m2	8,000	253,00	2 024,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		dlažba		8,000			
20	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	10,000	282,00	2 820,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"celkem 350 mm; 150+200 mm" asfalt		10,000			
21	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	10,000	282,00	2 820,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"celkem 350 mm; 150+200 mm" asfalt		10,000			
22	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	10,000	1 259,00	12 590,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		asfalt		10,000			
23	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	8,000	155,00	1 240,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV dlažba					8,000			
24	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01
VV asfalt					10,000			
25	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,000	955,00	9 550,00	CS ÚRS 2021 01
VV asfalt					10,000			
26	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,000	598,00	4 784,00	CS ÚRS 2021 01
VV "vyzískaná a očištěná" dlažba					8,000			
D 8 Trubní vedení					324 608,57			
27	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	20,000	730,00	14 600,00	CS ÚRS 2021 01
28	M	28617028	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN12	m	20,000	4 094,00	81 880,00	CS ÚRS 2021 01
29	K	890451851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 5 m3	m3	3,237	7 671,00	24 831,03	CS ÚRS 2021 01
VV odstr šachty (3,14*1,3²)/4*2,44					3,237			
30	K	89227R117	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 300 vč. zabezpečení konců potrubí dodávky potřebných hmot	m	20,000	190,00	3 800,00	
31	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	10,967	14,00	153,54	CS ÚRS 2021 01
VV (2,44+2,28+1,86)/0,6					10,967			
32	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	11 903,00	35 709,00	CS ÚRS 2021 01
33	M	5922021001	Dno šachtové TBZ-Q 300-750 tl. Stěny 150 04/2021	kus	3,000	12 432,00	37 296,00	
34	M	5922021002	Vyrovňovací prstenec TBW-Q 100/800/150	kus	3,000	730,00	2 190,00	
35	M	5922021003	Vyrovňovací prstenec TBW-Q 80/800/150	kus	3,000	690,00	2 070,00	
36	M	5922021004	Zákrytová deska TZK-Q 230/120-800 T SP	kus	3,000	7 671,00	23 013,00	
37	M	5922021005	Šachtová skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	kus	1,000	2 053,00	2 053,00	
38	M	5922021006	Šachtová skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP	kus	2,000	2 582,00	5 164,00	
39	M	5922021007	Těsnění pro DN 1000	kus	6,000	782,00	4 692,00	
40	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	730,00	2 190,00	CS ÚRS 2021 01
41	M	5922021008	Litínový poklop DN800 D400 Rexel Praha s odvětráním, zámek PVK + logo Prahy	kus	3,000	20 102,00	60 306,00	
42	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	1,000	661,00	661,00	CS ÚRS 2021 01
43	K	89999R001	Vytýčení kanalizace	m	20,000	1 200,00	24 000,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					92 387,04			
44	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	385,00	4 620,00	CS ÚRS 2021 01
VV "vyzískaná a očištěná" obruba					12,000			
45	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závlivku v živiném krytu	m	18,000	113,00	2 034,00	CS ÚRS 2021 01
VV 2*9					18,000			
46	K	919122111	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	18,000	138,00	2 484,00	CS ÚRS 2021 01
VV 2*9					18,000			
47	K	919735112	Řezání stávajícího živiného krytu hl do 100 mm	m	18,000	113,00	2 034,00	CS ÚRS 2021 01
VV 2*9					18,000			
48	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m	12,000	86,00	1 032,00	CS ÚRS 2021 01
VV obruba					12,000			
49	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	8,000	86,00	688,00	CS ÚRS 2021 01
VV dlažba					8,000			
50	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	7,992	2 393,00	19 124,86	CS ÚRS 2021 01
VV "ložení očištěné zámkové dlažby a obrub v místě stavby, tam a zpět" (dlažba*0,08*2,4+obrub*0,205)*2					7,992			
51	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	9,400	466,00	4 380,40	CS ÚRS 2021 01
VV odvoz kameniva asfalt*0,35*2+odstr ŠD150mm*0,15*2					9,400			
52	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	178,600	14,00	2 500,40	CS ÚRS 2021 01
VV odvoz kameniva*19					178,600			
53	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	6,875	466,00	3 203,75	CS ÚRS 2021 01
VV odvoz asfaltu odstr asfalt100mm*0,1*2,35					2,350			
VV odvoz betonu odstr bet150mm*0,15*2,4+"lože obrub" obruba*0,04					3,360			
VV odvoz žebetonu "vybouraná šachta" odstr šachty*0,36					1,165			
VV odvoz kus suti Součet					6,875			
54	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	130,625	14,00	1 828,75	CS ÚRS 2021 01
VV odvoz kus suti*19					130,625			
55	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	20,000	466,00	9 320,00	CS ÚRS 2021 01
56	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3,800	14,00	53,20	CS ÚRS 2021 01
VV odvoz hmot*19					3,800			
57	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,360	863,00	2 899,68	CS ÚRS 2021 01
VV odvoz betonu					3,360			
58	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,165	863,00	1 005,40	CS ÚRS 2021 01
VV odvoz žebetonu					1,165			
59	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,350	161,00	378,35	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		odvoz_asfaltu			2,350			
60	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	130,338	267,00	34 800,25	CS ÚRS 2021 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje parc. č. 339/1, /16, /20, /24, /27, /29 a 450/14, k. ú. Lysolaje

Objekt: 03 - Přípojka splaškové kanalizace

Místo: Praha 6 - Lysolaje Datum: 00.01.1900
Zadavatel: MČ Praha - Lysolaje Projektant: Ing. Tomáš Hocke
Uchazeč: PSP - GDS, s.r.o., Podebradská 88/55, 198 00 Praha 9 - Hloubětín Zpracovatel: Roman Valík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 179 809,24

D HSV Práce a dodávky HSV 179 809,24

D 1 Zemní práce 61 428,25

1	K	113107424	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	6,500	334,00	2 171,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"Všechny výměry odečteny z příloh č. 2 - 5; platí pro celý Soupis prací"					
	vv		"Všechny odvozní vzdálenosti stanoveny na 20 km pro potřebu kontrolního rozpočtu"					
	vv		"Skutečné odvozní vzdálenosti jsou věcí zhotovitele a budou oceněny dle jeho potřeb beze změn Soupisu prací"					
	vv	odstr_kameniva	"cca 350 mm z vozovky" 6,5		6,500			
2	K	113107442	Odstranění podkladu živiničných tl 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	6,500	950,00	6 175,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"Všechny výměry odečteny z příloh č. 1 - 4; platí pro celý Soupis prací"					
	vv		"Všechny odvozní vzdálenosti stanoveny na 20 km pro potřebu kontrolního rozpočtu"					
	vv		"Skutečné odvozní vzdálenosti jsou věcí zhotovitele a budou oceněny dle jeho potřeb beze změn Soupisu prací"					
	vv	odstr_asfaltu	" z vozovky" 6,5		6,500			
3	K	132154201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	4,350	1 455,00	6 329,25	CS ÚRS 2021 01
	vv	rýha2	"uvažováno 50% h. tř. 2 a 50% h. tř. 3" 8,7/2		4,350			
4	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	4,350	1 524,00	6 629,40	CS ÚRS 2021 01
	vv	rýha3	"uvažováno 50% h. tř. 2 a 50% h. tř. 3" 8,7/2		4,350			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2	m2	12,800	380,00	4 864,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	12,800	100,00	1 280,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,700	466,00	4 054,20	CS ÚRS 2021 01
	vv	odvoz_výkopku	rýha2+rýha3		8,700			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	87,000	14,00	1 218,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		odvoz_výkopku*10		87,000			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	14,790	863,00	12 763,77	CS ÚRS 2021 01
	vv		odvoz_výkopku*1,7		14,790			
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	6,400	587,00	3 756,80	CS ÚRS 2021 01
11	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	16,896	472,00	7 974,91	CS ÚRS 2021 01
	vv		6,4*2,4*1,1		16,896			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,600	334,00	534,40	CS ÚRS 2021 01
13	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	3,696	995,00	3 677,52	
	vv		1,6*2,1*1,1		3,696			

D 4 Vodorovné konstrukce 597,00

14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,600	995,00	597,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

D 5 Komunikace pozemní 19 526,00

15	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	6,500	253,00	1 644,50	CS ÚRS 2021 01
	vv		"celkem 350 mm; 150+200mm" 6,5		6,500			
16	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	6,500	265,00	1 722,50	CS ÚRS 2021 01
	vv		"celkem 350 mm; 150+200mm" 6,5		6,500			
17	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	6,500	1 259,00	8 183,50	CS ÚRS 2021 01
18	K	573231106	Postřík živinový spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	6,500	100,00	650,00	CS ÚRS 2021 01
19	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,500	1 127,00	7 325,50	CS ÚRS 2021 01

D 8 Trubní vedení 69 803,94

20	K	871355231	Kanalizační potrubí KG PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200	m	3,900	1 696,00	6 614,40	CS ÚRS 2021 01
21	K	89227R116	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 200 vč. zabezpečení konců potrubí dodávky potřebných hmot	m	3,900	161,00	627,90	
22	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	0,617	14,00	8,64	CS ÚRS 2021 01
	vv		(1,87-1,5)/0,6		0,617			
23	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	7 935,00	7 935,00	CS ÚRS 2021 01
24	M	5922021010	Dno šachtové TBZ-Q 200-650 tl. Stěny 150	kus	1,000	11 241,00	11 241,00	
25	M	5922021011	Šachtová skruž TBS-Q 1000/330/120-SK	kus	1,000	1 921,00	1 921,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	5922021004	Zákrytová deska TZK-Q 230/120-800 T SP	kus	1,000	7 671,00	7 671,00	
27	M	5922021007	Těsnění pro DN 1000	kus	2,000	661,00	1 322,00	
28	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	661,00	661,00	CS ÚRS 2021 01
29	M	5922021008	Litínový poklop DN800 D400 Rexel Praha s odvětráním, zámek PVK + logo Prahy	kus	1,000	20 102,00	20 102,00	
30	K	89999R001	Vytýčení kanalizace	m	3,900	3 000,00	11 700,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 454,05	
31	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	11,500	100,00	1 150,00	CS ÚRS 2021 01
32	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	11,500	93,00	1 069,50	CS ÚRS 2021 01
33	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	11,500	201,00	2 311,50	CS ÚRS 2021 01
34	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,550	466,00	2 120,30	CS ÚRS 2021 01
VV		odvoz_kameniva	odstr_kameniva*0,35*2		4,550			
35	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	86,450	14,00	1 210,30	CS ÚRS 2021 01
VV			odvoz_kameniva*19		86,450			
36	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,528	466,00	712,05	CS ÚRS 2021 01
VV		odvoz_asfaltu	odstr_asfaltu*0,1*2,35		1,528			
37	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	29,032	14,00	406,45	CS ÚRS 2021 01
VV			odvoz_asfaltu*19		29,032			
38	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,528	863,00	1 318,66	CS ÚRS 2021 01
VV			odvoz_asfaltu		1,528			
39	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,550	863,00	3 926,65	CS ÚRS 2021 01
VV			odvoz_kameniva		4,550			
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	25,363	561,00	14 228,64	CS ÚRS 2021 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje parc. č. 339/1, /16, /20, /24, /27, /29 a 450/14, k. ú. Lysolaje

Objekt: 04 - Přípojka vody

Místo: Praha 6 - Lysolaje Datum: 00.01.1900
Zadavatel: MČ Praha - Lysolaje Projektant: Ing. Tomáš Hocke
Uchazeč: PSP - GDS, s.r.o., Podebradská 88/55, 198 00 Praha 9 - Hloubětín Zpracovatel: Roman Valík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 175 467,21

D HSV Práce a dodávky HSV 175 467,21

D 1 Zemní práce 44 319,76

1	K	113107424	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	7,500	201,00	1 507,50	CS ÚRS 2021 01
			"Všechny výměry odečteny z příloh č. 1 - 4; platí pro celý Soupis prací"					
			"Všechny odvozní vzdálenosti stanoveny na 20 km pro potřebu kontrolního rozpočtu"					
			"Skutečné odvozní vzdálenosti jsou věci zhotovitele a budou oceněny dle jeho potřeb beze změn Soupisu prací"					
		odstr_kameniva	"cca 350 mm z vozovky" 7,5		7,500			
2	K	113107442	Odstranění podkladu živичných tl 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	7,500	334,00	2 505,00	CS ÚRS 2021 01
		odstr_asfaltu	"z vozovky" 7,5		7,500			
3	K	132154201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	3,250	1 455,00	4 728,75	CS ÚRS 2021 01
		rýha2	"uvažováno 50% h. tř. 2 a 50% h. tř. 3" 6,5/2		3,250			
4	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	3,250	1 524,00	4 953,00	CS ÚRS 2021 01
		rýja3	"uvažováno 50% h. tř. 2 a 50% h. tř. 3" 6,5/2		3,250			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2	m2	18,720	380,00	7 113,60	CS ÚRS 2021 01
		pažení	11,7*1,6		18,720			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	18,720	100,00	1 872,00	CS ÚRS 2021 01
		pažení			18,720			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,500	466,00	3 029,00	CS ÚRS 2021 01
		odvoz_výkopku	rýha2+rýja3		6,500			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	65,000	14,00	910,00	CS ÚRS 2021 01
			odvoz_výkopku*10		65,000			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11,050	863,00	9 536,15	CS ÚRS 2021 01
			odvoz_výkopku*1,7		11,050			
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	2,300	587,00	1 350,10	CS ÚRS 2021 01
11	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	6,072	472,00	2 865,98	CS ÚRS 2021 01
			2,3*2,4*1,1		6,072			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,500	334,00	501,00	CS ÚRS 2021 01
13	M	58337308	šterkop/sek frakce 0/2	t	3,465	995,00	3 447,68	CS ÚRS 2021 01
			1,5*2,1*1,1		3,465			

D 4 Vodorovné konstrukce 2 416,90

14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,700	995,00	696,50	CS ÚRS 2021 01
15	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,400	4 301,00	1 720,40	CS ÚRS 2021 01
			"pod rovinnou šachtu" 0,4		0,400			

D 5 Komunikace pozemní 22 530,00

16	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	7,500	253,00	1 897,50	CS ÚRS 2021 01
			"celkem 350 mm; 150+200 mm" 7,5		7,500			
17	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	7,500	265,00	1 987,50	CS ÚRS 2021 01
			"celkem 350 mm; 150+200 mm" 7,5		7,500			
18	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	7,500	1 259,00	9 442,50	CS ÚRS 2021 01
19	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	7,500	100,00	750,00	CS ÚRS 2021 01
20	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,500	1 127,00	8 452,50	CS ÚRS 2021 01

D 8 Trubní vedení 77 381,80

21	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop D 40 x 3,7 mm	m	5,000	334,00	1 670,00	CS ÚRS 2021 01
			"potrubí PE100 40x3,7 mm (SDR11 - PN16) s modrým pruhem" 5		5,000			
22	M	28613171	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm	m	5,000	113,00	565,00	CS ÚRS 2021 01
23	K	89118R211	Montáž vodoměrné soupravy v šachtě	kus	1,000	1 587,00	1 587,00	
24	M	42290100	souprava vodoměrná závitová se šroubením kohouty a zpětnou klapkou 1"-1"	kus	1,000	5 951,00	5 951,00	CS ÚRS 2021 01
25	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	5,000	397,00	1 985,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	5,000	201,00	1 005,00	CS ÚRS 2021 01
27	K	89227R112	Tlaková zkouška vodou vodovodního potrubí DN 100 vč. zabezpečení konců potrubí dodávky potřebných hmot	m	5,000	67,00	335,00	
28	K	89381R263	Osazení vodoměrné šachty PVC - Ø1200x1800 mm s komínkem výšky 200 mm a stupadly obetonované betonem C20/25 XC3 vč. bednění	kus	1,000	8 596,00	8 596,00	
29	M	56230575	šachta vodoměrná PVC - Ø1200x1800 mm s komínkem výšky 200 mm a stupadly	kus	1,000	32 401,00	32 401,00	CS ÚRS 2021 01
30	K	894302262	Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,300	7 142,00	2 142,60	CS ÚRS 2021 01
VV "Zakrytá deska na vodoměrnou šachtu" 0,3					0,300			
31	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet	m2	1,100	661,00	727,10	CS ÚRS 2021 01
32	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,027	48 300,00	1 304,10	CS ÚRS 2021 01
VV 0,3*90/1000					0,027			
33	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	661,00	661,00	CS ÚRS 2021 01
34	M	55241402	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání	kus	1,000	5 227,00	5 227,00	CS ÚRS 2021 01
VV "litinový poklop 600/600 vč. Betonového rámu" 1					1,000			
35	K	89999R002	Vytýčení vodovodu	m	5,000	2 645,00	13 225,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							28 818,75	
36	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	11,700	106,00	1 240,20	CS ÚRS 2021 01
37	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	11,700	100,00	1 170,00	CS ÚRS 2021 01
38	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	11,700	132,00	1 544,40	CS ÚRS 2021 01
39	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,250	466,00	2 446,50	CS ÚRS 2021 01
VV odvoz_kameniva odstr_kameniva*0,35*2					5,250			
40	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	99,750	14,00	1 396,50	CS ÚRS 2021 01
VV odvoz_kameniva odstr_kameniva*19					99,750			
41	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,763	466,00	821,56	CS ÚRS 2021 01
VV odvoz_asfaltu odstr_asfaltu*0,1*2,35					1,763			
42	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	33,497	14,00	468,96	CS ÚRS 2021 01
VV odvoz_asfaltu odstr_asfaltu*19					33,497			
43	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,250	863,00	4 530,75	CS ÚRS 2021 01
VV odvoz_kameniva					5,250			
44	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,763	863,00	1 521,47	CS ÚRS 2021 01
VV odvoz_asfaltu					1,763			
45	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	12,892	1 061,00	13 678,41	CS ÚRS 2021 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje parc. č. 339/1, /16, /20, /24, /27, /29 a 450/14, k. ú. Lysolaje

Objekt: VRN/DRN - Vedlejší a doplňkové rozpočtové náklady

Místo: Praha 6 - Lysolaje Datum: 00.01.1900
Zadavatel: MČ Praha - Lysolaje Projektant: Ing. Tomáš Hocke
Uchazeč: PSP - GDS, s.r.o., Podebradská 88/55, 198 00 Praha 9 - Hloubětín Zpracovatel: Roman Valík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 87 750,00

D VRN/DRN Vedlejší a doplňkové rozpočtové náklady 87 750,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000	22 250,00	22 250,00	
VV		"vytýčení stávajících inž. sítí" 1			1,000			
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	22 250,00	22 250,00	
VV		"Geodetické zaměření, dokumentace skutečného stavu, protokol" 1			1,000			
3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	37 250,00	37 250,00	
4	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	

SEZNAM FIGUR

Kód:0046 HOC

Stavba:Zařízení pro provoz a údržbu zeleně Lysolaje parc. č. 339/1, /16, /20, /24, /27, /29 a 450/14, k. ú. Lysolaje

Datum:00.01.1900

Kód	Popis	MJ	Výměra
02	Prodloužení splaškové kanalizace		
asfalt			10,000
asfalt	"cca 350 mm" 10		10,000
Použití figury:			
113107424	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	10,000
113107442	Odstranění podkladu živichných tl 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	10,000
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	10,000
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	10,000
565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	10,000
573231106	Postřík živichný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	10,000
577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,000
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	9,400
dlažba			8,000
	"Všechny výměry odečteny z příloh č. 1 - 4; platí pro celý Soupis prací"		0,000
	"Všechny odvozní vzdálenosti stanoveny na 20 km pro potřebu kontrolního rozpočtu"		0,000
	"Skutečné odvozní vzdálenosti jsou věci zhotovitele a budou oceněny dle jeho potřeb beze změn Soupisu prací"		0,000
dlažba	8		8,000
Použití figury:			
113106071	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	8,000
113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	8,000
113107431	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	8,000
564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	8,000
567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	8,000
596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,000
979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžkého při překopech inženýrských sítí	m2	8,000
997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	7,992
obruba			12,000
obruba	12		12,000
Použití figury:			
113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	12,000
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000
979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m	12,000
997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	7,992
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	6,875
obsyp_potrubí			10,600
obsyp_potrubí	10,6		10,600
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,600
58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	48,972
odstr_asfalt100mm			10,000
odstr_asfalt100mm	asfalt		10,000
Použití figury:			
113107442	Odstranění podkladu živichných tl 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	10,000
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	6,875
odstr_bet_dlažby			10,000
	"Všechny výměry odečteny z příloh D.1.2.1 Situace, D.1.2.2. Charakteristické příčné řezy a D.1.2.3. Vzorové příčné řezy; platí pro celý Soupis prací"		0,000
	"Všechny odvozní vzdálenosti stanoveny na 20 km pro potřebu kkontrolního rozpočtu"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"Skutečné odvozní vzdálenosti jsou věcí zhotovitele a budou oceněny dle jeho potřeb bez změn Soupisu prací"		0,000
odstr_bet_dlažby	10		10,000
odstr_bet150mm			8,000
odstr_bet150mm	"podklad pod dlažbou" dlažba		8,000
Použití figury:			
113107431	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	8,000
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	6,875
odstr_šachty			3,237
odstr_šachty	(3,14*1,3^2)/4*2,44		3,237
Použití figury:			
890451851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 5 m3	m3	3,237
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	6,875
odstr_ŠD150mm			8,000
odstr_ŠD150mm	"tl. 150 mm" dlažba		8,000
Použití figury:			
113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	8,000
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	9,400
odvoz_asfaltu			2,350
odvoz_asfaltu	odstr_asfalt100mm*0,1*2,35		2,350
Použití figury:			
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	6,875
997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,350
odvoz_betonu			3,360
odvoz_betonu	odstr_bet150mm*0,15*2,4+"lože obrub" obruba*0,04		3,360
Použití figury:			
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	6,875
997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,360
odvoz_hmot			0,200
odvoz_hmot	"poklop" 1*0,2		0,200
Použití figury:			
997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	20,000
997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3,800
odvoz_kameniva			9,400
odvoz_kameniva	asfalt*0,35*2+odstr_ŠD150mm*0,15*2		9,400
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	9,400
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	178,600
odvoz_kus_suti			6,875
odvoz_asfaltu	odstr_asfalt100mm*0,1*2,35		2,350
odvoz_betonu	odstr_bet150mm*0,15*2,4+"lože obrub" obruba*0,04		3,360
odvoz_želbetonu	"vybouraná šachta" odstr_šachty*0,36		1,165
odvoz_kus_suti	Součet		6,875
Použití figury:			
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	6,875
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	130,625
odvoz_štěrku			0,000
odvoz_výkopku			39,500
odvoz_výkopku	rýha2+rýha3		39,500
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	39,500
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	395,000
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	67,150
odvoz_želbetonu			1,165
odvoz_želbetonu	"vybouraná šachta" odstr_šachty*0,36		1,165

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	6,875
997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,165
pažení			80,000
pažení	80		80,000
Použití figury:			
151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	80,000
151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	80,000
rýha2			19,750
rýha2	"uvažováno 50% h. tř. 2 a 50% h. tř. 3" 39,5/2		19,750
Použití figury:			
132154202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3	m3	19,750
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	39,500
rýha3			19,750
rýha3	"uvažováno 50% h. tř. 2 a 50% h. tř. 3" 39,5/2		19,750
Použití figury:			
132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3	m3	19,750
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	39,500
zásyp			23,700
zásyp	"Zásyp výkopu betonovým recyklátem, případně vhodnější zeminou" 23,7		23,700
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,700
58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	62,568
03 Přípojka splaškové kanalizace			
dlažba			8,000
	"Všechny výměry odečteny z příloh č. 1 - 4; platí pro celý Soupis prací"		0,000
	"Všechny odvozní vzdálenosti stanoveny na 20 km pro potřebu kontrolního rozpočtu"		0,000
	"Skutečné odvozní vzdálenosti jsou věci zhotovitele a budou oceněny dle jeho potřeb bez změny Soupisu prací"		0,000
dlažba	8		8,000
odstr_asfaltu			6,500
	"Všechny výměry odečteny z příloh č. 1 - 4; platí pro celý Soupis prací"		0,000
	"Všechny odvozní vzdálenosti stanoveny na 20 km pro potřebu kontrolního rozpočtu"		0,000
	"Skutečné odvozní vzdálenosti jsou věci zhotovitele a budou oceněny dle jeho potřeb bez změny Soupisu prací"		0,000
odstr_asfaltu	" z vozovky" 6,5		6,500
Použití figury:			
113107442	Odstranění podkladu živichných tl 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	6,500
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,528
odstr_kameniva			6,500
	"Všechny výměry odečteny z příloh č. 2 - 5; platí pro celý Soupis prací"		0,000
	"Všechny odvozní vzdálenosti stanoveny na 20 km pro potřebu kontrolního rozpočtu"		0,000
	"Skutečné odvozní vzdálenosti jsou věci zhotovitele a budou oceněny dle jeho potřeb bez změny Soupisu prací"		0,000
odstr_kameniva	"cca 350 mm z vozovky" 6,5		6,500
Použití figury:			
113107424	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	6,500
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,550
odvoz_asfaltu			1,528
odvoz_asfaltu	odstr_asfaltu*0,1*2,35		1,528
Použití figury:			
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,528
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	29,032
997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,528
odvoz_kameniva			4,550

Kód	Popis	MJ	Výměra
odvoz_kameniva	odstr_kameniva*0,35*2		4,550
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,550
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	86,450
997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,550
odvoz_výkopku			8,700
odvoz_výkopku	rýha2+rýha3		8,700
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,700
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	87,000
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	14,790
rýha2			4,350
rýha2	"uvažováno 50% h. tř. 2 a 50% h. tř. 3" 8,7/2		4,350
Použití figury:			
132154201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	4,350
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,700
rýha3			4,350
rýha3	"uvažováno 50% h. tř. 2 a 50% h. tř. 3" 8,7/2		4,350
Použití figury:			
132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	4,350
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,700
04 Přípojka vody			
dlažba			8,000
	"Všechny výměry odečteny z příloh č. 1 - 4; platí pro celý Soupis prací"		0,000
	"Všechny odvozní vzdálenosti stanoveny na 20 km pro potřebu kontrolního rozpočtu"		0,000
	"Skutečné odvozní vzdálenosti jsou věci zhotovitele a budou oceněny dle jeho potřeb beze změn Soupisu prací"		0,000
dlažba	8		8,000
odstr_asfaltu			7,500
odstr_asfaltu	"z vozovky" 7,5		7,500
Použití figury:			
113107442	Odstranění podkladu živichných tl 100 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	7,500
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,763
odstr_kameniva			7,500
	"Všechny výměry odečteny z příloh č. 1 - 4; platí pro celý Soupis prací"		0,000
	"Všechny odvozní vzdálenosti stanoveny na 20 km pro potřebu kontrolního rozpočtu"		0,000
	"Skutečné odvozní vzdálenosti jsou věci zhotovitele a budou oceněny dle jeho potřeb beze změn Soupisu prací"		0,000
odstr_kameniva	"cca 350 mm z vozovky" 7,5		7,500
Použití figury:			
113107424	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	7,500
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,250
odvoz_asfaltu			1,763
odvoz_asfaltu	odstr_asfaltu*0,1*2,35		1,763
Použití figury:			
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,763
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	33,497
997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,763
odvoz_kameniva			5,250
odvoz_kameniva	odstr_kameniva*0,35*2		5,250
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,250
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	99,750

Kód	Popis	MJ	Výměra
997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,250
odvoz_výkopku			6,500
odvoz_výkopku	rýha2+rýja3		6,500
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,500
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	65,000
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11,050
pažení			18,720
pažení	11,7*1,6		18,720
Použití figury:			
151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	18,720
151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	18,720
rýha2			3,250
rýha2	"uvažováno 50% h. tř. 2 a 50% h. tř. 3" 6,5/2		3,250
Použití figury:			
132154201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	3,250
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,500
rýja3			3,250
rýja3	"uvažováno 50% h. tř. 2 a 50% h. tř. 3" 6,5/2		3,250
Použití figury:			
132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	3,250
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,500



PODĚBRADSKÁ 55,
198 00 PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN

MČ PRAHA 6 - LYSOLAJE

Věc: Seznam subdodavatelů

Kanalizace: HAVLÍN TZB s.r.o.

IČO: 649 428 56

Zemní práce: WEST1 Konstruktion S.r.o.

IČO: 108 345 67

V Praze

ing. Aleš Novák

