

Příloha č. 1 k objednávce č. 21/63520

Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Datum: 4.10.2021

MŽT Stavitelství a.s.

Suderova 2024/8
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4524/2020 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 175/2021. Jedná se o opravu hydroizolace v prostoru odpočinkové zóny a s tím spojené práce.

Třinec, výpravní budova, IC6000385048.

Zadatelná činnost.

Dohodnutá cena: 606 879,71 Kč bez DPH

Termín: 15.10.2021 – 30.11.2021

Příloha: Nabídkový list 175/2021 ze dne 30.9.2021

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	175/2021			
Název majetku	Třinec, výpravní budova	inventurní číslo	IC6000385048	
zahájení prací	15.10.2021	ukončení prací	30.11.2021	

popis prací

Oprava hydroizolace v prostoru odpočinkové zóny.

Objednáváme u Vás opravu hydroizolace v prostoru odpočinkové zóny, která se nachází vedle VB o ploše 637 m² (zakázka č. E216HES01VQR):

- 1) Demontování dlažby a následné zpětné položení
- 2) Odstranění terčíků nesoucí dlažbu a následně zpětné položení
- 3) Oprava HI
- 4) Vyčištění odvodňovacích kanálků + kontrola v celé délce
- 5) Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Příloha:

- 1) fotodokumentace
- 2) návrh řešení
- 3) PD

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	SOUČET HZS				0,00	
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
					0,00	
					0,00	
	SOUČET PSV					
	PRÍRÁŽKA/SLEVA		1,13			
	Cena za zakázku celkem				606 879,71	

za zhotovitele vyhotovil

dne

30.09.2021

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

4.10.2021

podpis

razítko

SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

175 Třinec, výpravní budova

Objekt:

01 - oprava hydroizolace, demontáž a zpětná montáž dlažby v odočinkové zóně

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	636311125	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 150 mm, bez terčů (1100-765=335,- Kč/m2)	m2	636,730		
D		9	Ostatní konstrukce, bourání				
2	K	764R1	Čištění a kontrola odvodňovacích kanálků 0,19Nh/m x 380,-Kč/hod	m	59,200		
3	K	952902501	Čištění konstrukcí před provedením izolace vč. začištění stáv. izolace	m2	636,730		
4	K	965081427	Bourání podlah z dlaždic betonových kladených na sucho na terče o výšce přes 100 mm plochy přes 1 m2	m2	636,730		
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	70,218		
6	K	034103000	Oplocení staveniště	m	50,000		
D		998	Přesun hmot				
7	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,592		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
8	K	711142559u	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP - lemování	m	119,600		
9	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	167,273		
10	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP - oprava 30%	m2	191,019		
11	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP	m2	191,019		
12	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	256,028		
13	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1 102,962		

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 175

Stavba: 175 Třinec, výpravní budova

Objekt: 01 - oprava hydroizolace, demontáž a zpětná montáž dlažby v odočinkové zóně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	2,00	---	---
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	1,00	---	---
3	034 20-3000	oplocení staveniště (vymezení staveniště páskou)	ks	1,00	---	---
4	071 10-3000	provoz investora (20 dnů)	den	20,00	---	---
5						
6						
7						
8						
9						