

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výměna podlahové krytiny, m.č. 117, budova Xa	JKSO	
Název objektu	MBÚ AV ČR v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4	EČO	
		Místo	Praha 4
		IČO	DIČ
Objednatel	Mikrobiologický ústav AVČR, Vídeňská 1083, Praha 4	61388971	CZ61388971
Projektant			
Zhotovitel	T-bro CZ s.r.o., Hlavní 2728, Praha 4	49060104	CZ49060104
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	29.9.2021	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	413,86	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	5 712,20	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimotoštav. doprava	3,00% 2 383,69
3	PSV	Dodávky	46 057,22	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	27 272,91	11		0,00	16	Provozní vlivy	3,00% 2 383,69
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		79 456,19	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	4 767,38
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	2 526,71	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 86 750,28

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	0,00	0,00
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	0,00	
základní	21,0	86 750,28	
Daň odvede zákazník.			

Cena s DPH 86 750,28

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výměna podlahové krytiny, m.č.117 budova Xa, MBÚ AV ČR v.v.i.

Objekt:

Objednatel: Mikrobiologický ústav AVČR, Vídeňská 1083, Praha 4

Zhotovitel: T-bro CZ s.r.o., Hlavní 2728, Praha 4

Místo: Praha 4

Zpracoval:

Datum: 29.9.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				6 126,06	0,142
6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				5 148,42	0,142
1	610991111	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	15,000			
6	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	31,200			
63	634662119	Výplň spár a trhlin do 10mm, dilatace po obvodě pružným tmelem před nivelačním tmelením	m	31,200			
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
61	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,197			
62	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,910			
60	979098213	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,197			
99		Přesun hmot					
10	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,197			
13	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,197			
14	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	0,985			
15	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,142			
PSV		Práce a dodávky PSV					
776		Podlahy povlakové					
59	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	31,200			
32	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	31,200			
33	284110040	lišta podlahová PVC 17271, 30 x 30 mm	m	31,200			
34	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	37,150			
35	776519910	Přebroušení podlah - odstranění původních lepidel, včetně podložky, příprava podkladu pro nivelaci - zvýšená pracnost!!!!	m2	37,150			
36	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	37,150			
37	284122850	podlahovina Tarkett RUBY, odstín dle výběru inv., balení á 46m2	m2	46,000			
38	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	37,150			
39	776590130	Úprava podkladu nášlapných ploch betonových nivelačním tmelením	m2	37,150			
40	585816960	hmota podl. samonivelační Teralit R 25 kg	t	0,625			
41	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	37,150			
42	611552200	penetrace THOMSIT R 760 (á 10 kg)	kg	7,402			
43	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,780			

Celkem