


Technické služby Český Brod
Palackého 339, 282 01 Český Brod

Objednávka č. 2021 - 96

číslo objednávky uvádějte prosím na faktuře

Dodavatel:	Odběratel:
GreVis a.s.	<i>Technické služby Český Brod</i>
Kutnohorská 55/10, 109 00 Praha 10	<i>Palackého 339, 282 01 Český Brod</i>
IČ: 25695673 DIČ CZ25695673:	IČ: 00875180 DIČ: CZ00875180
1) Specifikace zboží či služeb	Objednávka na zemní práce v ulici v Chobotě v Českém Brodě dle cenové nabídky ze dne 12.10.2021. Celkem cena 58 763,40 bez DPH
2) Termín a místo dodání:	měsíc říjen- listopad, ul. V Chobotě naproti Karmě
3) forma fakturace, úhrady :	PP
V Českém Brodě 13.10.2021	
odběratel: TS Český Brod Ing. Miroslav Kruliš	

Cenová nabídka zjištění stavu odpojeného vodovodního řadu

ul. V Chobotě naproti provozně Karma

Zemní práce - výkop v asfaltové komunikaci

Položka	Název položky	Jedn.	Množství	Cena Kč/ks	Celková cena
1	Koordinace stavby, administrativní zpracování	kmpl.	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
2	Vytváření sítí	kmpl.	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
3	Zajištění DIO - návrh, vlastní pronájem a instalace dopravního značení bude naceněna dle DIO	kmpl.		- Kč	- Kč
4	Zařízení hran - živice	m	7	109,00 Kč	763,00 Kč
5	Vybourání asfaltových vrstev tl. 10 cm	m2	5	258,00 Kč	1 290,00 Kč
6	Odstranění podkladních štěrkových vrstev do 15 cm	m2	5	256,00 Kč	1 280,00 Kč
7	Zhotovení podkladní betonové vrstvy KSC I do tl 15 cm	m2	5	388,00 Kč	1 940,00 Kč
8	Pokládka živичného krytu tl. 10 cm	m2	5	1 950,00 Kč	9 750,00 Kč
9	Ošetření spáry teplou zálivkou	m	7	155,00 Kč	1 085,00 Kč
10	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - do hl. 4 m	m2	12	162,00 Kč	1 944,00 Kč
11	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh - příložné - do hl. 4 m	m2	12	83,00 Kč	996,00 Kč
12	Hloubení zapažených jam v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	9	866,00 Kč	7 794,00 Kč
13	Přípl. za ztížení vykopávky v blízkosti podz. vedení	m3	9	486,00 Kč	4 374,00 Kč
14	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 - 4 do 100 m3	m3	9	42,50 Kč	382,50 Kč
15	Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. 1-4 do 10 km	m3	9	28,60 Kč	257,40 Kč
16	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hor. tř. 1-4 za další 1 km délka 10 km	m3	9	14,50 Kč	130,50 Kč
17	Zhotovení lože, obsypu a zásypu ze štěrkopísku s hutněním	m3	9	683,00 Kč	6 147,00 Kč
18	Odvoz sutí na skládku, skládkovné	m3	9	950,00 Kč	8 550,00 Kč
19	Odvoz zeminy na skládku, skládkovné	m3	9	620,00 Kč	5 580,00 Kč
20	Úklid staveniště	kmpl.	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
21	Zabezpečení staveniště - oplocenky	kmpl.		3 500,00 Kč	- Kč
22	Celkem zemní práce bez DPH				58 763,40 Kč

uvedené ceny jsou bez DPH

V Českém Brodě 12.10.2021



GreVis a.s.

Kutnohorská 55/10, 109 00, Praha 10

www.grevis.cz, info@grevis.cz, tel. 272 700 465-6

Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015