



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **253-2-7 Lánský potok**  
 Objekt: **01 Lánský potok km 6,129-8,700**  
 Rozpočet: **1 NAB R00**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - Oblastní ředitelství Severní Morava** IČO: **42196451**  
**Pikartská 2128/52** DIČ: **CZ42196451**  
**71000 Ostrava - Slezská Ostrava**

Zhotovitel: **Lesostavby Frýdek-Místek a. s.** IČO: **45193118**  
**Slezská 2766** DIČ: **CZ45193118**  
**73801 Frýdek-Místek**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	197 703,13
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>197 703,13</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	197 703,13 CZK
Základní DPH	21 %	41 517,66 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 239 220,79 CZK**

30.8.2021

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			179 703,13	91
VRN2	Příprava staveniště	HSV			5 000,00	3
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			3 000,00	2
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			10 000,00	5
Cena celkem					197 703,13	100

## Položkový rozpočet

S:	253-2-7	Lánský potok
O:	01	Lánský potok km 6,129-8,700
R:	1	NAB R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>179 703,13</b>
1	129153101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m3	231,87500	295,00	68 403,13
2	R - 01	Příplatek z a přehození, překládání výkopku v korytě toku	m3	115,93750	120,00	13 912,50
3	R - 02	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění	m3	231,87500	420,00	97 387,50
<b>Díl: VRN2 Příprava staveniště</b>						<b>5 000,00</b>
4	021203000	Stěhování přírodních hodnot	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
<b>Díl: VRN3 Zařízení staveniště</b>						<b>3 000,00</b>
5	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
<b>Díl: VRN4 Inženýrská činnost</b>						<b>10 000,00</b>
6	R - 03	Uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
7	R - 04	Průběžné denní čištění dočasně dotčených povrchů komunikací	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
8	R - 05	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
9	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	kpl	1,00000	500,00	500,00

