



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 26ZA-001561 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 26ZA-002859

Ze dne: 12. 10. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Domašov

Lesní 1, 664 83 Domašov

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: VEMAX auto s.r.o.

Adresa: Lavičky 178,

594 01 Velké Meziříčí

IČO: 282 85 735

DIČ: CZ28285735

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 22. 8. 2018 na základě zadávacího řízení s názvem „Rámcová dohoda – Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Oprava svodidel na dálnici D1 ve správě a údržbě SSÚD 4 Domašov km:

148,850 P – krajové svodidlo Arcelor Mittal JSAM2

149,361 L – středové svodidlo Arcelor Mittal OSNH4/H3 a krajové svodidlo JSAM2

154,102 L – krajové svodidlo Arcelor Mittal JSAM2

154,606 L – středové svodidlo Arcelor Mittal OSAM/H2

154,908 P - krajové svodidlo Arcelor Mittal JSAM2

154,931 P - krajové svodidlo Arcelor Mittal JSAM2

163,612 L - krajové svodidlo Arcelor Mittal JSAM2

Jedná se o opravu svodidel po dopravních nehodách, viník poškození neznámý.

Místo dodání: Dálnice D1 km 148,850 – 163,612

Termín předání staveniště: 14. 10. 2021

Termín pro dokončení: 12. 11. 2021

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 332 860,- / 402 760,60

Další informace pro Dodavatele: V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka 26ZA-002859

Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

- Příloha č. 1 – Soupis prací
- Příloha č. 2 – Cenová nabídka

Podpis oprávněné osoby: [REDACTED], vedoucí SSÚD Domašov

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal:

[REDACTED]

Datum: 14. 10. 2021

Digitálně podepsal:

[REDACTED]

Datum: 14. 10. 2021

Příloha č.1 - Soupis prací

D1 Oprava svodidel po DN D1 km 148,850 - 163,612, viník neznámý

Popis	Staničení	Upřesnění	Cena bez DPH
svodidlo Arcelor Mittal JSAM2	148,850 P	krajové svidlo	55 171,00
svodidlo Arcelor Mittal OSNH4/H3	149,361 L	středové svodidlo	22 691,00
svodidlo Arcelor Mittal JSAM2	149,361 L	krajové svidlo	38 781,00
svodidlo Arcelor Mittal JSAM2	154,102 L	krajové svidlo	24 375,00
svodidlo Arcelor Mittal OSAM/H2	154,606 L	středové svodidlo	20 935,00
svodidlo Arcelor Mittal JSAM2	154,908 P	krajové svidlo	55 023,00
svodidlo Arcelor Mittal JSAM2	154,931 P	krajové svidlo	71 797,00
svodidlo Arcelor Mittal JSAM2	163,612 L	krajové svodidlo	44 087,00
Celkem bez DPH			332 860,00
DPH			69 900,60
Celkem vč. DPH			402 760,60

Příloha č. X - Formulář pro zpracování nabídkové ceny

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: JSAM2					
D1 148,850 P kraj J314.21					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	28,000		
2	Výkon technika	hod	5,000		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	28,000		
4	Výkon dílny	hod	4,000		
5	Doprava techniky (NV)	km	28,000		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	28,000		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			0,00
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	20,000		
9	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m			0,00
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m			0,00
11	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			0,00
12	Samostatná výměna sloupku	ks			0,00
13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			0,00
14	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			0,00
15	Rektifikace jednostranných svodidel	m	22,000		
16	Svodnice AM	ks	5,000		
17	Distanční díl - distanční díl V	ks			0,00
18	Distanční díl - distanční díl VI	ks			0,00
19	Spodní pásnice AM	ks			0,00
20	Sloupek C 150	ks	5,000		
	rovnání sloupků	ks	5,000		
21	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks			0,00
22	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			0,00
23	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks			0,00
24	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			0,00
25	Přechodka AM 8,5%	ks			0,00
26	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			0,00
27	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	5,000		
28	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			0,00
29	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			0,00
30	Strojní zemní práce	hod			0,00
31	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000		
32	Směrový sloupek	ks			0,00
33	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			0,00
34	Práce dělníka	hod			0,00
35	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl			0,00
36	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	1,000		
37	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	48,000		
38	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	48,000		
39	Doprava a likvidace značení návěst	km	28,000		
40	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	28,000		
41	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	4,000		
42	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	4,000		
43	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	4,000		
44	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	4,000		

Datum: 21.9.2021

zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted] jednatel

Celková cena bez DPH	55 171,00
DPH 21%	11 585,90
Celková cena včetně DPH	66 756,90

Příloha č. X - Formulář pro zpracování nabídkové ceny

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: JSAM2					
D1 149,350 L kraj J313.21					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	28,000		
2	Výkon technika	hod	5,000		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	28,000		
4	Výkon dílny	hod	4,000		
5	Doprava techniky (NV)	km	28,000		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	28,000		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			0,00
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	12,000		
9	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m			0,00
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m			0,00
11	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			0,00
12	Samostatná výměna sloupku	ks			0,00
13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			0,00
14	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			0,00
15	Rektifikace jednostranných svodidel	m	12,000		
16	Svodnice AM	ks	3,000		
17	Distanční díl - distanční díl V	ks			0,00
18	Distanční díl - distanční díl VI	ks			0,00
19	Spodní pásnice AM	ks			0,00
20	Sloupek C 150	ks	5,000		
	rovnání sloupků	ks	6,000		
21	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks			0,00
22	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			0,00
23	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks			0,00
24	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			0,00
25	Přechodka AM 8,5%	ks			0,00
26	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			0,00
27	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	3,000		
28	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			0,00
29	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			0,00
30	Strojní zemní práce	hod			0,00
31	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000		
32	Směrový sloupek	ks			0,00
33	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			0,00
34	Práce dělníka	hod			0,00
35	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl			0,00
36	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	1,000		
37	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	48,000		
38	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	48,000		
39	Doprava a likvidace značení návěst	km	28,000		
40	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	28,000		
41	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	4,000		
42	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	4,000		
43	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	4,000		
44	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	4,000		

Datum: 21.9.2021

zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted] jednatel

Celková cena bez DPH	38 781,00
DPH 21%	8 144,00
Celková cena včetně DPH	46 925,00

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 04 Domašov 2017-2021					
Položkový rozpočet plnění					
Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Arcelor Mittal OSNH4/H3					
D1 149,350 L střed J313.21					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	28		
2	Výkon technika	hod	4		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	28		
4	Výkon dílny	hod	3		
5	Doprava techniky (NV)	km	28		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	28		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			0
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m			0
9	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m	8		
10	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			0
11	Samostatná výměna sloupku	ks			0
12	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			0
13	Samostatná výměna náběhové přechodka	ks			0
14	Rektifikace oboustranných svodidel	m	24		
15	Svodnice NH4	ks	2		
16	Distanční díl NH4 II	ks			0
17	Sloupek U140 dl. 2400	ks			0
17.I	rovnání sloupků	ks	12		
18	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks			0
19	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			0
20	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			0
21	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			0
22	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	2		
23	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			0
24	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			0
25	Strojní zemní práce	hod			0
26	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1		
27	Směrový sloupek	ks			0
28	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			0
29	Práce dělníka	hod			0
30	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1		
31	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			0
32	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	48		
33	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	48		
34	Doprava a likvidace značení návěst	km	28		
35	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	28		
36	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	3		
37	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	3		
38	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	3		
39	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	3		

Celková cena bez DPH	22 691
DPH 21%	4 765
Celková cena včetně DPH	27 456

Datum: 21.9.2021

zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted], jednatel

Příloha č. X - Formulář pro zpracování nabídkové ceny

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: JSAM2					
D1 154,100 L kraj J316.21					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	44,000		
2	Výkon technika	hod	3,000		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	48,000		
4	Výkon dílny	hod	2,000		
5	Doprava techniky (NV)	km	48,000		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	48,000		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			0,00
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	8,000		
9	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m			0,00
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m			0,00
11	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			0,00
12	Samostatná výměna sloupku	ks			0,00
13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			0,00
14	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			0,00
15	Rektifikace jednostranných svodidel	m	8,000		
16	Svodnice AM	ks	2,000		
17	Distanční díl - distanční díl V	ks			0,00
18	Distanční díl - distanční díl VI	ks			0,00
19	Spodní pásnice AM	ks			0,00
20	Sloupek C 150	ks			0,00
	rovnání sloupků	ks	5,000		
21	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks			0,00
22	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			0,00
23	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks			0,00
24	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			0,00
25	Přechodka AM 8,5%	ks			0,00
26	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			0,00
27	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	2,000		
28	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			0,00
29	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			0,00
30	Strojní zemní práce	hod			0,00
31	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000		
32	Směrový sloupek	ks			0,00
33	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			0,00
34	Práce dělníka	hod			0,00
35	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl			0,00
36	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	1,000		
37	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	68,000		
38	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	68,000		
39	Doprava a likvidace značení návěst	km	48,000		
40	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	48,000		
41	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	2,000		
42	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	2,000		
43	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	2,000		
44	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	2,000		

Datum: 21.9.2021

zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted] jednatel

Celková cena bez DPH	24 375,00
DPH 21%	5 118,80
Celková cena včetně DPH	29 493,80

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Arcelor Mittal OSAM/H2					
D1 154,600 L střed J317.21					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	48,000		
2	Výkon technika	hod	4,000		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	48,000		
4	Výkon dílny	hod	3,000		
5	Doprava techniky (NV)	km	48,000		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	48,000		0
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			0,00
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m			0,00
9	Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupky)	m	8,000		
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m			0,00
11	Samostatná výměna distančního dílu AM OB (původní svodnice i sloupky)	ks			0,00
12	Samostatná výměna distančního dílu JM1 (původní svodnice i sloupky)	ks			0,00
13	Samostatná výměna distančního dílu JM2 (původní svodnice i sloupky)	ks			0,00
14	Samostatná výměna sloupku	ks			0,00
15	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			0,00
16	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			0,00
17	Rektifikace oboustranných svodidel	m	16,000		
18	Svodnice AM	ks	2,000		
19	Spodní pásnice AM	ks			0,00
20	Distanční díl AM OB	ks			0,00
21	Distanční díl JM1	ks			0,00
22	Distanční díl JM2	ks			0,00
23	Sloupek C 140 dl. 1715 mm	ks			0,00
	sloupek C 140 rovnání	ks	8,000		
24	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks			0,00
25	Sloupek U 140 dl. 1000 mm	ks			0,00
26	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			0,00
27	Přechodka SP3 8,5%	ks			0,00
28	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			0,00
29	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	2,000		
30	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			0,00
31	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			0,00
32	Strojní zemní práce	hod			0,00
33	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000		
34	Směrový sloupek	ks			0,00
35	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			0,00
36	Práce dělníka	hod			0,00
	2x uzavírka obou LJP ve směru na Brno a na Prahu				
37	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1,000		
38	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			0,00
39	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	68,000		
40	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	68,000		
41	Doprava a likvidace značení návěst	km	48,000		
42	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	48,000		
43	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	3,000		
44	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	3,000		
45	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	3,000		
46	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	3,000		

Datum: 21.9.2021

zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted] jednatel

Celková cena bez DPH	20 935,00
DPH 21%	4 396,35
Celková cena včetně DPH	25 331,35

Příloha č. X - Formulář pro zpracování nabídkové ceny

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: JSAM2					
D1 154,900 P kraj J318.21					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	48,000		
2	Výkon technika	hod	6,000		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	48,000		
4	Výkon dílny	hod	5,000		
5	Doprava techniky (NV)	km	48,000		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	48,000		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			0,00
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	20,000		
9	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m			0,00
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m			0,00
11	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			0,00
12	Samostatná výměna sloupku	ks			0,00
13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			0,00
14	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks	1,000		
15	Rektifikace jednostranných svodidel	m	8,000		
16	Svodnice AM	ks	5,000		
17	Distanční díl - distanční díl V	ks			0,00
18	Distanční díl - distanční díl VI	ks			0,00
19	Spodní pásnice AM	ks			0,00
20	Sloupek C 150	ks	4,000		
	rovnání sloupků	ks	5,000		
21	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks			0,00
22	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			0,00
23	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks			0,00
24	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			0,00
25	Přechodka AM 8,5%	ks	1,000		
26	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			0,00
27	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	5,000		
28	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			0,00
29	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			0,00
30	Strojní zemní práce	hod			0,00
31	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000		
32	Směrový sloupek	ks	1,000		
33	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			0,00
34	Práce dělníka	hod			0,00
35	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl			0,00
36	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	1,000		
37	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	68,000		
38	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	68,000		
39	Doprava a likvidace značení návěst	km	48,000		
40	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	48,000		
41	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	5,000		
42	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	5,000		0
43	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	5,000		
44	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	5,000		

Datum: 21.9.2021

zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted] jednatel

Celková cena bez DPH	55 023,00
DPH 21%	11 554,80
Celková cena včetně DPH	66 577,80

Příloha č. X - Formulář pro zpracování nabídkové ceny

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: JSAM2					
D1 154,930 P kraj J319.21					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	48,000		
2	Výkon technika	hod	7,000		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	48,000		
4	Výkon dílny	hod	6,000		
5	Doprava techniky (NV)	km	48,000		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	48,000		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			0,00
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	28,000		
9	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m			0,00
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m			0,00
11	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			0,00
12	Samostatná výměna sloupku	ks			0,00
13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			0,00
14	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			0,00
15	Rektifikace jednostranných svodidel	m	12,000		
16	Svodnice AM	ks	7,000		
17	Distanční díl - distanční díl V	ks			0,00
18	Distanční díl - distanční díl VI	ks			0,00
19	Spodní pásnice AM	ks			0,00
20	Sloupek C 150	ks	6,000		
	rovnání sloupků	ks	5,000		
21	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks			0,00
22	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			0,00
23	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks			0,00
24	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			0,00
25	Přechodka AM 8,5%	ks			0,00
26	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			0,00
27	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	7,000		
28	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			0,00
29	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			0,00
30	Strojní zemní práce	hod			0,00
31	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000		
32	Směrový sloupek	ks			0,00
33	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			0,00
34	Práce dělníka	hod			0,00
35	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl			0,00
36	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	1,000		
37	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	68,000		
38	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	68,000		
39	Doprava a likvidace značení návěst	km	48,000		
40	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	48,000		
41	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	6,000		
42	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	6,000		
43	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	6,000		
44	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	6,000		

Datum: 21.9.2021

zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted] jednatel

Celková cena bez DPH	71 797,00
DPH 21%	15 077,40
Celková cena včetně DPH	86 874,40

Příloha č. X - Formulář pro zpracování nabídkové ceny

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: JSAM2					
D1 163,600 km sm. Praha kraj J322.21					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	58,000		
2	Výkon technika	hod	4,000		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	58,000		
4	Výkon dílny	hod	3,000		
5	Doprava techniky (NV)	km	58,000		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	58,000		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			0,00
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	16,000		
9	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m			0,00
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m			0,00
11	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			0,00
12	Samostatná výměna sloupku	ks			0,00
13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			0,00
14	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			0,00
15	Rektifikace jednostranných svodidel	m	8,000		
16	Svodnice AM	ks	4,000		
17	Distanční díl - distanční díl V	ks			0,00
18	Distanční díl - distanční díl VI	ks			0,00
19	Spodní pásnice AM	ks			0,00
20	Sloupek C 150 1755	ks	3,000		
	rovnání sloupků	ks	3,000		
21	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks			0,00
22	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			0,00
23	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks			0,00
24	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			0,00
25	Přechodka AM 8,5%	ks			0,00
26	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			0,00
27	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	4,000		
28	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			0,00
29	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			0,00
30	Strojní zemní práce	hod			0,00
31	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000		
32	Směrový sloupek	ks			0,00
33	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			0,00
34	Práce dělníka	hod			0,00
35	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl			0,00
36	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	1,000		
37	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	72,000		
38	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	72,000		
39	Doprava a likvidace značení návěst	km	58,000		
40	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	58,000		
41	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	3,000		
42	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	3,000		
43	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	3,000		
44	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	3,000		

Datum: 20.9.2021

zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted] jednatel

Celková cena bez DPH	44 087,00
DPH 21%	9 258,30
Celková cena včetně DPH	53 345,30