

## Technický list změny č. 9

|                            |                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TLZ č./verze:              | TLZ č. 9/verze 1                                                                                         |
| Datum předložení TLZ:      | 4.6.2021                                                                                                 |
| Smlouva o dílo (SoD) č.:   | SML/1101/0008/20                                                                                         |
| Ze dne:                    | 22.10.2020                                                                                               |
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366                                                                        |
| Stavba:                    | Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice      |
| Objekt:                    | Stavební akce 1: "Rekonstrukce budovy ZZ – části C,D,E pro potřeby simulačního centra - Cvičné nemocnice |
| Název změny:               | Vyrovnaní podlahy ve strojovně VZT                                                                       |

### Důvod změny a identifikace původce změny:

V místnosti strojovny VZT ve 3.NP byly umístěny původní VZT jednotky pro budovu ZZ. Po kompletní demontáži technologie VZT bylo zjištěno, že podlaha je poškozená (vykazuje nerovnosti a praskliny) a v některých místech zcela chybí finální povrchová úprava (viz příl. č. 2 - foto). Dle PD neměly být v této místnosti stavební úpravy podlahy prováděny. Na základě zjištění nevyhovujícího skutečného stavu podlahy po demontážích původní technologie bylo na KD dohodnuto, že před montáží nových VZT zařízení je nezbytné odstranit nesoudržné části povrchové vrstvy podlahy, podlahu vyčistit a provést její penetraci a poté vyspravit nerovnosti stěrkou tak, aby podlaha byla rovná a pochozí. Finální vrstva bude provedena nátěrem šedé barvy. Bude tak zajištěno vhodné prostředí pro provoz nových technologií.

Jelikož nevyhovující stav podlahy a rozsah potřebných stavebních úprav byl zjištěn až po demontážích a vyklizení původních technologických zařízení z místnosti E 303, která nebyla řešena projektovou dokumentací, nemohl ji zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat a bylo proto nezbytné navrhnout řešení odpovídající zjištěnému stavu odkrytých konstrukcí až v průběhu realizace stavby.

Dle § 222, odst. 4) se jedná o nepodstatnou změnu (de minimis), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, a to i v součtu s ostatními změnami dle tohoto odstavce.

Jedná se o čtvrtou změnu podle odstavce 4 § 222 ZZVZ - viz příložený přehled změn.

Touto změnou dochází k nepodstatnému rozšíření původního závazku ze smlouvy v hodnotě 33 638, Kč bez DPH, tj. 0,10% (z původní hodnoty 33.770.000,- Kč bez DPH). Celkově činí hodnota dosud předložených změn podle odst. 4 §222 ZVZ (čtyři změny) 196 521,85 Kč (0,58%), celkový cenový nárůst je 145 954,29 Kč (0,43%) - viz příloha č. 2.

### Popis změny:

Budou odstraněny nesoudržné části stávající podlahy, po vyčištění se podklad upraví penetrací a následně potřebnou vrstvou samonivelační stěrky, která podlahu v místnosti vyrovná. Po dokončení prací bude proveden sjednocující nátěr celé místnosti akrylátovou barvou.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MSMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Projektant souhlasí s navrženou změnou.

**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Změna je součástí objektu D.1 – „Rekonstrukce budovy ZZ - části C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice“, část 1.1 - architektonické a stavební řešení (D 9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání, D997 – Přesun sutě, D776 – Podlahy povlakové, D783 – Dokončovací práce - nátěry). Změna nemá vliv do jiných profesí.

**Přílohy:**

1. Rozpočet dodatečných prací
2. Fotodokumentace
3. Přehled změn

| Časový dopad oproti původnímu řešení:        | bez dopadu |               |
|----------------------------------------------|------------|---------------|
|                                              | s dopadem: | ---           |
| Orientační cenový dopad:                     | Odpočet:   | 0 Kč          |
|                                              | Přípočet:  | 33 638,04- Kč |
|                                              | Celkem:    | 33 638,04- Kč |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |            |               |

|                   | Jméno a příjmení    | Datum       | Podpis                                                                               | Razítko |
|-------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Za objednavatele: | Ing. Ivana Erbanová | 11. 6. 2021 |  |         |
| Za TDI:           | Ing. Marek Novotný  | 11. 6. 2021 |                                                                                      |         |
| Za projektanta:   | Ing. Pavel Obroučka | 11. 6. 2021 |                                                                                      |         |
| Za zhotovitele:   | p. Pavel Konečný    | 11. 6. 2021 |                                                                                      |         |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: A-20002

**Stavba:** Rekonstrukce budovy ZZ - části C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 04.06.2021

**Zadavatel:**  
Ostravská univerzita v Ostravě

IČ:  
DIČ:

**Uchazeč:**  
Bystroň Group a.s.

IČ: 27800466  
DIČ: CZ27800466

**Projektant:**  
Architektonická kancelář Arkos s.r.o.

IČ:  
DIČ:

**Zpracovatel:**

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

|                         |                   |                    |                  |
|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |                   |                    | <b>33 638,04</b> |
|                         | <b>Sazba daně</b> | <b>Základ daně</b> | <b>Výše daně</b> |
| DPH základní            | 21,00%            | <b>33 638,04</b>   | <b>7 063,99</b>  |
| snížená                 | 15,00%            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |                   |                    | <b>40 702,03</b> |

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A-20002

**Stavba:** Rekonstrukce budovy ZZ - části C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice

Místo: Datum: 04.06.2021

Zadavatel: Ostravská univerzita v Ostravě

Projektant:

Architektonická kancelář  
Arkos s.r.o.

Zhotovitel: Bystroň Group a.s.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |  | <b>33 638,04</b> | <b>40 702,03</b> |
|---------------------------|--|------------------|------------------|

|               |                                    |                  |                  |
|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>TLZ 09</b> | <b>Vyrovnání podlahy m.č. E303</b> | <b>33 638,04</b> | <b>40 702,03</b> |
|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy ZZ - částí C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice

Objekt:

TLZ 09 - Vyrovnání podlahy m.č. E303

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

04.06.2021

Zadavatel:

Ostravská univerzita v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bystroň Group a.s.

IČ:

DIČ:

27800466

CZ27800466

Projektant:

Architektonická kancelář Arkos s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**33 638,04**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 33 638,04   | 21,00%     | 7 063,99  |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**40 702,03**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Rekonstrukce budovy ZZ - částí C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice

**Objekt:**

TLZ 09 - Vyrovnání podlahy m.č. E303

**Místo:**

**Datum:**

04.06.2021

**Zadavatel:**

Ostravská univerzita v Ostravě

**Projektant:**

Architektonická  
kancelář Arkos s.r.o.

**Zhotovitel:**

Bystroň Group a.s.

**Zpracovatel:**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**33 638,04**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**1 235,08**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

753,94

997 - Přesun sutě

481,14

**PSV - Práce a dodávky PSV**

**32 402,96**

776 - Podlahy povlakové

23 501,62

783 - Dokončovací práce - nátěry

8 901,34

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy ZZ - části C,D,E pro potřeby projektu simulacního centra - Cvicne nemocnice

Objekt: TLZ 09 - Vyrovnání podlahy m.č. E303

Místo:  
Zadavatel: Ostravská univerzita v Ostravě  
Zhotovitel: Bystroň Group a.s.

Datum: 04.06.2021  
Projektant: ARCHITEKTONICKÁ  
 kancelář ARKOS s.r.o.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem 33 638,04**

**D HSV Práce a dodávky HSV 1 235,08**

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 753,94**

|            |   |           |                                                                                  |    |       |          |        |                    |
|------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--------------------|
| 70         | K | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 0,440 | 1 713,50 | 753,94 | SOD - stav. akce 1 |
| VV 0,02*22 |   |           |                                                                                  |    | 0,440 |          |        |                    |

**D 997 Přesun sutě 481,14**

|     |   |           |                                                                                                                                                   |   |       |        |        |                    |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|--------------------|
| 104 | K | 997013151 | Vnitřnostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m                 | t | 0,536 | 491,03 | 263,19 | SOD - stav. akce 1 |
| 107 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                      | t | 0,536 | 118,92 | 63,74  | SOD - stav. akce 1 |
| 109 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0,536 | 287,71 | 154,21 | SOD - stav. akce 1 |

**D PSV Práce a dodávky PSV 32 402,96**

**D 776 Podlahy povlakové 23 501,62**

|     |   |           |                                                                                                                                                        |    |        |          |           |                    |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|--------------------|
| 279 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah                                                                                                                        | m2 | 34,000 | 11,64    | 395,76    | SOD - stav. akce 1 |
| 280 | K | 776121311 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah                                                  | m2 | 34,000 | 27,15    | 923,10    | SOD - stav. akce 1 |
| 1   | K | 776141124 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm                                                                                 | m2 | 34,000 | 624,00   | 21 216,00 | CS ÚRS 2021 01     |
| 2   | K | 998776102 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t  | 0,536  | 1 803,65 | 966,76    | CS ÚRS 2021 01     |

**D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 901,34**

|   |   |           |                                                          |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 3 | K | 783923161 | Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah | m2 | 43,400 | 51,10  | 2 217,74 | CS ÚRS 2021 01 |
| 4 | K | 783927161 | Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy      | m2 | 43,400 | 154,00 | 6 683,60 | CS ÚRS 2021 01 |

