

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2021/0489/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 17R-601/2021 ze dne 29.9.2021

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí Odboru
stavebních investic a oprav ÚMČ P-4

IČ 00063584, DIČ CZ 00063584

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: AZ EKOTHERM spol. s r.o.

zapsaný v OR sp. zn. C62721, vedená Městským soudem v Praze

zastoupený: ing. Liborem Králem, jednatelem

se sídlem Přátelství 207, 104 00 Praha 22

IČ 25704168, DIČ CZ25704168

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1.1. Podle usnesení 11R-354/2021 ze dne 2.6.2021 byla dne 11.6.2021 se zhotovitelem AZ EKOTHERM spol. s r.o., Přátelství 207, 104 00 Praha 22, IČ 25704168 uzavřena smlouva o dílo č. SML/2021/0489/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „**ZŠ Tábořská 421, Praha 4 – výměna oken, 1. etapa**“.

1.2. Tímto dodatkem se předmět díla rozšiřuje o vícepráce, spočívající v provedení výměny dalších 5ti oken a provedení přechodových lišt k vnějším parapetům.
Zároveň se předmět díla zužuje o méněpráce, tj. o provedení klempířských oprav oplechování vnějších parapetů oken, kde byly provedeny přechodové lišty.

II. Cena díla

2.1. Cena za vícepráce bez DPH činí 266.809,00 Kč
(DPH 21% je 56.029,89 Kč, 322.838,89 Kč vč. DPH)
Cena méněprací bez DPH činí 38.290,00 Kč
(DPH 21% je 8.040,90 Kč, 46.330,90 Kč vč. DPH)

Celková cena za dílo po započtení méně a víceprací:

1.794.104,00 Kč bez DPH
376.761,84 Kč DPH 21%
2.170.865,84 Kč vč. DPH

Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce a rozpočet méněprací je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

**III.
Doba zhotovení díla**


3.1. Doba zhotovení díla se pro výměnu dalších 5ti oken prodlužuje o 75 dnů, doba zhotovení díla pro stávající plnění se nemění.

**IV.
Závěrečná ustanovení**


4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2021/0489/OSIO ze dne 11.6.2021 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Praze dne..... 15 -10- 2021



Irena Michalcová,
starostka městské části Praha 4




Ing. Libor Král
jednatel AZ EKOTHERM spol. s r.o.



Příloha č.1 rozpočet víceprací a méněprací

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne..... 15 -10- 2021



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

REKAPITULACE STAVBY VÍCEPRACÍ

Kód: 04_2021
Stavba: ZŠ TÁBORSKÁ - VÝMĚNA OKEN - 1.ETAPA

KSO: 801 32
Místo: Tábořská 421/45, Praha 4

CC-CZ: 1263
Datum: 16.09.2021

Zadavatel:
Městská část Praha 4

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AZ EKOTHERM spol. s r.o.

IČ: 25704168
DIČ: CZ25704168

Projektant:
APS PROJEKT PRAHA, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň ZUZ1/1). Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč. materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti

Cena bez DPH

266 809,00

| | Sazba daně | Základ daně |
|--------------|------------|-------------------|
| DPH základní | 21,00% | 266 809,00 |
| snížená | 15,00% | 0,00 |

| Výše daně |
|-------------------|
| 322 838,89 |
| 0,00 |

Cena s DPH

v

CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04 2021

Stavba: ZŠ TÁBORSKÁ - VÝMĚNA OKEN - 1.ETAPA


Místo: **Táborská 421/45, Praha 4**

Datum: 16.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 4

Projektant: APS PROJEKT PRAHA,
s.r.o.

Uchazeč: AZ EKOTHERM spol. s r.o.

Zpracovatel: 

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 266 809,00 | 322 838,89 |
| 02 | BOURACÍ PRÁCE | 6 648,00 | 8 044,08 |
| 03 | STAVEBNÍ PRÁCE | 260 161,00 | 314 794,81 |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ TÁBORSKÁ - VÝMĚNA OKEN - 1.ETAPA
Objekt: **02 - BOURACÍ PRÁCE**

KSO: 801 32
Místo: Tábořská 421/45, Praha 4
Zadavatel: Městská část Praha 4

Uchazeč: AZ EKOTHERM spol. s r.o.

Projektant: APS PROJEKT PRAHA, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 16.09.2021

IČ:

DIČ:

IČ: 25704168

DIČ: CZ25704168

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH **6 648,00**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 8 193,00 | 21,00% | 1 396,08 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH **8 044,08** **v CZK**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ TÁBORSKÁ - VÝMĚNA OKEN - 1.ETAPA
Objekt: **02 - BOURACÍ PRÁCE**

Místo: Tábořská 421/45, Praha 4

Zadavatel: Městská část Praha 4

Uchazeč: AZ EKOTHERM spol. s r.o.

Datum: 16.09.2021

Projektant: APS PROJEKT
PRAHA, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **6 648,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 6 648,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 800,00

997 - Přesun sutě 848,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ TÁBORSKÁ - VÝMĚNA OKEN - 1.ETAPA

Objekt:

02 - BOURACÍ PRÁCE

Místo:

Táborská 421/45, Praha 4

Datum:

16.09.2021

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

APS PROJEKT
PRAHA, s.r.o.

Uchazeč:

AZ EKOTHERM spol. s r.o.

Zpracovatel:

[REDAKOVANÉ]

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 6 648,00 | |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 6 648,00 | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 5 800,00 | |
| 1 | K | 911101 | Ochranná opatření, zakrývání, průběžný úklid | soubor | 1,000 | 800,00 | 800,00 | |
| 2 | K | 9681001 | Vybourání dřevěného okna - 1500/2800 mm | kus | 5,000 | 900,00 | 4 500,00 | |
| 3 | K | 9682001 | Vybourání dřevěného vnitřního parapetu okna 01DP - dl 1800 mm | kus | 5,000 | 100,00 | 500,00 | |
| 4 | K | 9780131 | Otlučení vnitřní omítky ve špaletě | m | 44,000 | 30,00 | 1 320,00 | |
| | vv | | 44 | | 44,000 | | | |
| 5 | K | 9780132 | Odřezání SDK okolo rámu oken | m | 4,500 | 50,00 | 225,00 | |
| | vv | | 4,5 | | 4,500 | | | |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | 848,00 | |
| 6 | K | 997013217 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně | t | 2,000 | 100,00 | 200,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 7 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením | t | 2,000 | 104,00 | 208,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 8 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2,000 | 100,00 | 200,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: +30 km - indexováno v jednotkové ceně</i> | | | | | |
| 9 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 | t | 2,000 | 120,00 | 240,00 | CS ÚRS 2021 01 |



KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

ZŠ TÁBORSKÁ - VÝMĚNA OKEN - 1.ETAPA

Objekt:

03 - STAVEBNÍ PRÁCE

KSO:

801 32

Místo:

Táborská 421/45, Praha 4

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Uchazeč:

AZ EKOTHERM spol. s r.o.

Projektant:

APS PROJEKT PRAHA, s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.09.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25704168

DIČ:

CZ25704168

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

260 161,00

DPH základní
snížená

Základ daně

248 890,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

54 633,81

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

314 794,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TÁBORSKÁ - VÝMĚNA OKEN - 1.ETAPA

Objekt:

03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo:

Táborská 421/45, Praha 4

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Uchazeč:

AZ EKOTHERM spol. s r.o.

Datum:

16.09.2021

Projektant:

APS PROJEKT
PRAHA, s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

260 161,00

HSV - Práce a dodávky HSV

25 190,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 300,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

800,00

998 - Přesun hmot

90,00

PŘÍLOHA č.1

PSV - Práce a dodávky PSV

234 971,00

| | |
|--|------------|
| 713 - Izolace tepelné | 950,00 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 19 431,00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 216 885,00 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 2 250,00 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 1 320,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ TÁBORSKÁ - VÝMĚNA OKEN - 1.ETAPA

Objekt:

03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo:

Táborská 421/45, Praha 4

Datum:

16.09.2021

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

APS PROJEKT
PRAHA, s.r.o.

Uchazeč:

AZ EKOTHERM spol. s r.o.

Zpracovatel:

██████████

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 260 161,00 | |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 25 190,00 | |
| D | | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 24 300,00 | |
| 1 | K | 611142001 | Potažení sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - SDK nadpraží | m2 | 2,300 | 100,00 | 230,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | W | | 2,3 | | 2,300 | | | |
| 2 | K | 611311132 | Potažení vnitřních štukem - SDK nadpraží | m2 | 2,300 | 100,00 | 230,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 3 | K | 61232501 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží - špalety | m | 44,000 | 100,00 | 4 400,00 | |
| 4 | K | 61999001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, parapetů - interier | m | 44,000 | 330,00 | 14 520,00 | |
| | W | | 44 | | 44,000 | | | |
| | W | | Součet | | 44,000 | | | |
| 5 | K | 61999002 | Začištění omítek kolem oken, dveří - exterier | m | 40,000 | 120,00 | 4 800,00 | |
| | W | | +7,39*8 | | 40,000 | | | |
| | W | | Součet | | 40,000 | | | |
| 6 | K | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 1,200 | 100,00 | 120,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | W | | +0,15*1,95*8 | | 1,200 | | | |
| | W | | Součet | | 1,200 | | | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 800,00 | |
| 7 | K | 911101 | Ochranná opatření, zakrývání, průběžný úklid | soubor | 1,000 | 800,00 | 800,00 | |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | 90,00 | |
| 8 | K | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m | t | 0,900 | 100,00 | 90,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 234 971,00 | |
| D | | 713 | Izolace tepelné | | | | 950,00 | |
| 9 | K | 7131101 | Montáž izolace tepelné do nadpraží | m | 7,200 | 100,00 | 720,00 | |

1.2

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 10 | M | 6315201 | izolace minerální univerzální | m3 | 0,300 | 100,00 | 30,00 | |
| | vv | | 43,55*0,04 | | 0,300 | | | |
| 11 | K | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % | 2,000 | 100,00 | 200,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | D | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 19 431,00 | |
| 15 | K | 7640001 | Přechodové lišty k vnějším parapetům | m | 7,500 | 306,00 | 2 295,00 | |
| | | 7640001 | Přechodové lišty k vnějším parapetům | m | 56,000 | 306,00 | 17 136,00 | |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 216 885,00 | |
| 27 | K | 7661001 | O1 - okno dřevěné jednorámové trojkřídlé otvíravé/sklpné - 1550/2850 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy | kus | 5,000 | 41 527,00 | 207 635,00 | |
| 32 | K | 7665001 | OV01 - Vnitřní parapet šířky 250mm a délky 1550mm - dřevěný - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy | kus | 5,000 | 1 850,00 | 9 250,00 | |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 2 250,00 | |
| 39 | K | 7831001 | Nátěr klempířských konstrukcí - základní nátěr reaktivní barvou a finální nátěr dle barvy okolní klempířny, červenohnědá | m2 | 7,500 | 300,00 | 2 250,00 | |
| | vv | | Součet | | 7,500 | | | |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 1 320,00 | |
| 40 | K | 7841001 | Doplnění maleb kolem oken (cca 5m2/okno) | m2 | 33,000 | 40,00 | 1 320,00 | |
| | vv | | +5,0*33 | | 165,000 | | | |



KRYCÍ LIST SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba: ZŠ TÁBORSKÁ - VÝMĚNA OKEN - 1.ETAPA
Objekt: 03 - STAVEBNÍ PRÁCE

KSO: 801 32
Místo: Tábořská 421/45, Praha 4

CC-CZ: 16.09.2021
Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 4

IČ:
DIČ:

Uchazeč: AZ EKOTHERM spol. s r.o.

IČ: 25704168
DIČ: CZ25704168

Projektant: APS PROJEKT PRAHA, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -38 290,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -38 290,00 | 21,00% | -8 040,90 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH v CZK -46 330,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ TÁBORSKÁ - VÝMĚNA OKEN - 1.ETAPA
Objekt: 03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo: Tábořská 421/45, Praha 4

Datum: 16.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 4

Projektant: APS PROJEKT
PRAHA, s.r.o.

Uchazeč: AZ EKOTHERM spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -38 290,00

HSV - Práce a dodávky HSV -38 290,00

764 - Konstrukce klempířské -38 290,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ TÁBORSKÁ - VÝMĚNA OKEN - 1.ETAPA

Objekt:

03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo:

Táborská 421/45, Praha 4

Datum:

16.09.2021

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

APS PROJEKT
PRAHA, s.r.o.

Uchazeč:

AZ EKOTHERM spol. s r.o.

Zpracovatel:

██████████

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -38 290,00 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | -38 290,00 | |
| D | 764 | | Konstrukce klempířské | | | | -38 290,00 | |
| 15 | K | 7640001 | K01 - Parapet okna - pozinkovaný plech - rš 660 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ | m | 5,000 | 750,00 | -3 750,00 | |
| 16 | K | 7640003 | K03 - Parapet okna - pozinkovaný plech - rš 750 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ | m | 10,000 | 750,00 | -7 500,00 | |
| 17 | K | 7640005 | K05 - Parapet okna - pozinkovaný plech - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ | m | 2,400 | 650,00 | -1 560,00 | |
| 18 | K | 7640006 | K06 - Parapet okna - pozinkovaný plech - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ | m | 28,600 | 650,00 | -18 590,00 | |
| 19 | K | 7640008 | K08 - Parapet okna - pozinkovaný plech - rš 500 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ | m | 5,400 | 650,00 | -3 510,00 | |
| 20 | K | 7640009 | K09 - Boční trojúhelníkový plech - pozinkovaný plech - 370/100-300mm (rš 500 mm) - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ | kus | 4,000 | 120,00 | -480,00 | |
| 21 | K | 7640010 | K10 - Ukončující plech - pozinkovaný plech - rš 330 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ | m | 1,400 | 300,00 | -420,00 | |
| 22 | K | 7640011 | K11 - Boční trojúhelníkový plech - pozinkovaný plech - 500/0-300mm (rš 330 mm) - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ | kus | 4,000 | 150,00 | -600,00 | |
| 23 | K | 7640012 | K12 - Ukončující plech - pozinkovaný plech - rš 330 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ | m | 1,600 | 300,00 | -480,00 | |
| 24 | K | 7640013 | K13 - Boční trojúhelníkový plech - pozinkovaný plech - 570/0-330mm (rš 500 mm) - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ | kus | 4,000 | 180,00 | -720,00 | |
| 25 | K | 7640014 | K14 - Ukončující plech - pozinkovaný plech - rš 300 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ | m | 1,600 | 300,00 | -480,00 | |
| 26 | K | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | % | 2,000 | 100,00 | -200,00 | CS ÚRS 2021 01 |