




MUZAX00KU9R8



Město Žatec

Městský úřad**Odbor rozvoje města****PSČ 438 01****Bankovní spojení: KB Žatec****číslo účtu: [REDACTED]****Vyřizuje:** [REDACTED]**IČ: 00265781****DIČ: CZ00265781**

Radek Hendrych

Zemní práce

IČO: 08052956

Objednávka č.: 170/2021 ROZ**Čj. MUZA 43541/2021****V Žatci dne: 15. 10. 2021***k faktuře přiložte kopii objednávky***Objednávka - oprava příjezdové komunikace k depu v ul. Stroupečská, Žatec**

Na základě cenové nabídky ze dne 14. 10. 2021 u Vás objednáme opravu komunikace v ul. Stroupečská, Žatec. Rozsah prací:

- odstranění stávajícího podkladu tl. 100 mm - 572 m²
- dodávka a pokládka asf. recyklátu tl. 50 mm vč. rozprostření a zhutnění - 572 m²,
- dodávka a pokládka asf. recyklátu tl. 100 mm vč. rozprostření a zhutnění - 572 m²,
- skládkovné,
- doprava.

Fakturace bude provedena na základě skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem.

Termín dokončení: nejpozději do 31. 10. 2021

Cena bez DPH: 112.571,00 Kč

DPH 21%: 23.639,91 Kč

Cena celkem včetně DPH: 136.210,91 Kč

Faktura - daňový doklad je splatný do 14 dnů od jeho prokazatelného odeslání.

Objednávku akceptuji dne:[REDACTED]
vedoucí odboru rozvoje města

Správce rozpočtu:

.....
razítko a podpis

Zakázka:

Oprava komunikace v ul. Stroupečská, Žatec

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
							112 571		
							68 640		
005: Komunikace									
1.			Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	572,0				
<i>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek</i>									
Výkaz výměr:									
2.			Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	572,0				
<i>Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm</i>									
3.			Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	114,4				
<i>Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm</i>									
Výkaz výměr: 572/100*20; předpoklad 20% z celkové plochy					114,4				
099: Přesun hmot HSV									
4.			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	125,84				
<i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>									
5.			Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	125,84				
<i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost</i>									
6.			Uložení sypaniny na skládky	m3	57,2				
<i>Plný popis: Uložení sypaniny na skládky</i>									
7.			Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	68,64				
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504</i>									
8.			Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 5 km	t	68,64				
<i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horního povrchu</i>									
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
9.			Zařízení staveniště	kpl	1,0				
<i>Plný popis:</i>									