

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. d202000672 ze dne 18. 9. 2020

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen "objednatel")

a

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 - Lhotka
adresa pro doručování: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 - Lhotka
IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018
zastupuje: [REDAKCE] jednatel
[REDAKCE] jednatel
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 66926
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 9. 2021 smlouvu o dílo č. d202000672 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Lipská, Chomutov.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla a termín dokončení díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 20.8. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce dle změnového listu č. 1, ze dne 20. 8. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
d) *Změnový list č. 1, ze dne 20. 8. 2021, který je přílohou č. 2 této smlouvy.*
3. V čl. II. odst. 2 písm. c) smlouvy se na konci věty doplňuje následující:
„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 20. 8. 2021 tvořící přílohu č. 2 této smlouvy“

4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 1, ze dne 20. 8. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

III. Změna ceny díla

1. V čl. III. odst. 1 smlouvy se mění celková cena díla z původní ceny:

| | |
|---------------|-------------------------|
| cena bez DPH: | 9 474 469,00 Kč |
| sazba DPH: | 21 % |
| DPH: | 1 989 638,49 Kč |
| cena s DPH: | 11 464 107,49 Kč |

na novou celkovou cenu díla takto:

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| <i>cena bez DPH:</i> | <i>10 232 841,45 Kč</i> |
| <i>sazba DPH:</i> | <i>21 %</i> |
| <i>DPH:</i> | <i>2 148 896,70 Kč</i> |
| <i>cena s DPH:</i> | <i>12 381 738,15 Kč</i> |

2. V čl. III. odst. 1 smlouvy se mění cena díla u II. etapy uvedené pod písm. b) z původní ceny:

| | |
|---------------|-----------------|
| cena bez DPH: | 2 500 654,- Kč |
| sazba DPH: | 21 % |
| DPH: | 525 137,34 Kč |
| cena s DPH: | 3 025 791,34 Kč |

navýšené o cenu provedených víceprací ve výši:

| | |
|---------------|---------------|
| cena bez DPH: | 758 372,45 Kč |
| sazba DPH: | 21 % |
| DPH: | 159 258,21 Kč |
| cena s DPH: | 917 630,66 Kč |

na novou cenu takto:

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| <i>b) II. etapa:</i> | |
| <i>cena bez DPH:</i> | <i>3 259 026,45 Kč</i> |
| <i>sazba DPH:</i> | <i>21%</i> |
| <i>DPH:</i> | <i>684 395,55 Kč</i> |
| <i>cena s DPH:</i> | <i>3 943 422,00 Kč.</i> |

IV. Změna termínu provádění díla

1. Čl. V. odst. 6 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

6. *Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 30.11.2021.*

V. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 20. 8. 2021.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 638 /21 ze dne 7. 9. 2021.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne 15. 09. 2021

V Praze dne 14. 9. 2021

Statutární město Chomutov
JUDr. Marek Hrabáč
primátor



jednatel

Změnový list č. 1 ze dne 20.8.2021

| | |
|--|---|
| Název stavby: | Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Lipská, Chomutov |
| Číslo smluvního vztahu: | d202000672 |
| Název části stavby (PS, SO): | |
| <p>Na základě oznámení zhotovitele/objednatele* o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 4, článku III smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla*.</p> <p style="text-align: right;">* Nehodící se škrtněte</p> | |
| <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></p> <p>Pro uložení nových kabelových rozvodů CYKY 4x35mm v chrániče 63mm, mělo být provedeno řezání spáry v asfaltu nebo betonu, hloubení kabelové rýhy v šíři cca 500mm a v hloubce 1000mm.</p> | |
| <p><u>Nové řešení:</u></p> <p>Vytvoření cca 1,5m širokého zeleného pásu v chodníku v ulici Lipská</p> | |
| <p><u>Zdůvodnění změny:</u></p> <p>Požadavek objednatele</p> | |

Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

| | |
|--|--------------------|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | ano |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | KAP ATELIER s.r.o. |

| | |
|---|---------------|
| Vliv změny na smluvní cenu: | ano |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 11 464 107,49 |
| Navýšení ceny díla vč. DPH: | 917 630,66 |
| Nová cena díla vč. DPH: | 12 381 738,15 |

| | |
|---|------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ano |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 18.9.2021 |
| Nový termín dokončení díla: | 30.11.2021 |

* Nehodící se škrtněte

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: 20. 8. 2021

Podpis

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 20. 8. 2021

Podpis

Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

Datum: 20. 8. 2021

Podpis

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Rekonstrukce VO v ul. Lipská, Chomutov

Náklady na vybudování zeleného pásu

| Popis | Cena | |
|---------------------|----------------|--|
| Práce a dodávky HSV | 1 286 050,53 | |
| Odpočty | -688 926,08 | |
| Vícepráce | 161 248,00 | |
| | | |
| Cena celkem bez DPH | 758 372,45 CZK | |
| Cena celkem s DPH | 917 630,66 CZK | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Lipská, Chomutov**

Objekt: **2 - vybudování zeleného pásu**

KSO:
Místo: ul. Lipská, Chomutov

Zadavatel:
Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
KAP ATELIER s.r.o.

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 7. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ: 75900513
DIČ: CZ7556082479

| | | | | |
|---------------------|--|--------------|--------------|---------------------|
| Cena bez DPH | | | | 1 286 050,53 |
| | | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | | 1 286 050,53 | 21,00% | 270 070,61 |
| snížená | | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | | v CZK | 1 556 121,14 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Lipská, Chomutov

Objekt:

2 - vybudování zeleného pásu

Místo:

ul. Lipská, Chomutov

Zadavatel:

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

21. 7. 2021

Projektant:

KAP ATELIER s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 286 050,53

HSV - Práce a dodávky HSV

1 223 550,53

1 - Zemní práce

440 857,90

2 - Zakládání

772,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

400 531,90

997 - Přesun sutě

342 239,82

998 - Přesun hmot

39 148,71

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

62 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

27 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Lipská, Chomutov

Objekt:

2 - vybudování zeleného pásu

Místo:

ul. Lipská, Chomutov

Zadavatel:

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov


Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum: 21. 7. 2021

Projektant: KAP ATELIER s.r.o.

Zpracovatel:



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|------------|--|----|----------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | 1 286 050,53 | |
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 1 223 550,53 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 440 857,90 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | | |
| 1 | K | 113107222 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 679,910 | 38,20 | 25 972,56 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107222 | | | | | |
| 2 | K | 113107231 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 679,910 | 130,00 | 88 388,30 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107231 | | | | | |
| 3 | K | 113107241 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 679,910 | 31,00 | 21 077,21 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107241 | | 679,910 | | | |
| 4 | K | 131213102 | Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných | m3 | 0,270 | 1 225,00 | 330,75 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131213102 | | | | | |
| 5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 0,270 | 271,00 | 73,17 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | | |
| 6 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 0,270 | 19,80 | 5,35 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | | |
| 7 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 0,486 | 294,00 | 142,88 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 | | 0,486 | | | |
| 8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 0,270 | 19,90 | 5,37 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201 | | | | | |
| 9 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 96,662 | 140,00 | 13 532,68 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 | | 96,662 | | | |
| | | VV | 644,410*(0,05+0,15+0,15-0,2) | | | | | |
| 10 | M | 10364100 | zemina pro terénní úpravy - tříděná | t | 173,992 | 450,00 | 78 296,40 | CS ÚRS 2021 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10364100 96,662*1,8 'Přepočtené koeficientem množství | | 173,992 | | | |
| 11 | K | 181351113 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 644,410 | 15,60 | 10 052,80 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351113 | | | | | |
| 12 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 231,988 | 810,00 | 187 910,28 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | | Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10364101 644,410*0,2 128,882*1,8 'Přepočtené koeficientem množství | | 128,882 231,988 | | | |
| 13 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 644,410 | 20,50 | 13 210,41 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131 | | | | | |
| 14 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 19,332 | 96,20 | 1 859,74 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572410 644,41*0,03 'Přepočtené koeficientem množství | | 19,332 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 772,20 | |
| 15 | K | 275313511 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | m3 | 0,270 | 2 860,00 | 772,20 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313511 5*0,3*0,3*0,6 | | 0,270 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 400 531,90 | |
| 16 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | kus | 7,000 | 220,00 | 1 540,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111 | | | | | |
| 17 | K | 914111121 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | kus | 1,000 | 368,00 | 368,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111121 | | | | | |
| 18 | K | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu | kus | 5,000 | 290,00 | 1 450,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914511111 | | | | | |
| 19 | M | 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 5,000 | 529,00 | 2 645,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445225 | | | | | |
| 20 | M | 40445240 | patka pro sloupek Al D 60mm | kus | 5,000 | 486,00 | 2 430,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445240 | | | | | |
| 21 | M | 40445256 | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm | kus | 5,000 | 76,00 | 380,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445256 | | | | | |
| 22 | M | 40445253 | víčko plastové na sloupek D 60mm | kus | 5,000 | 18,00 | 90,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445253 | | | | | |
| 23 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 506,000 | 235,00 | 118 910,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213 | | | | | |
| 24 | M | 59217016 | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm | m | 531,300 | 158,00 | 83 945,40 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217016 506*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 531,300 | | | |
| 25 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 25,300 | 3 245,00 | 82 098,50 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916991121 506*0,05 | | 25,300 | | | |
| 26 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 506,000 | 74,00 | 37 444,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735111 | | | | | |
| 27 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm | m | 506,000 | 132,00 | 66 792,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735113 | | | | | |
| 28 | K | 966006132 | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou | kus | 5,000 | 395,00 | 1 975,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006132 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 29 | K | 966006211 | Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol | kus | 8,000 | 58,00 | 464,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | Online PSC VV | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006211 2+1+1+4 | | 8,000 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 342 239,82 | |
| 30 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0,442 | 590,00 | 260,78 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013871 | | | | | |
| 31 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 485,218 | 49,00 | 23 775,68 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 | | | | | |
| 32 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 4 852,180 | 12,80 | 62 107,90 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | Online PSC VV | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 485,218*10 'Přepočtené koeficientem množství | | 4 852,180 | | | |
| 33 | K | 997221611 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 485,218 | 175,00 | 84 913,15 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611 | | | | | |
| 34 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 220,971 | 190,00 | 41 984,49 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861 | | | | | |
| 35 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 197,174 | 490,00 | 96 615,26 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 | | | | | |
| 36 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 66,631 | 489,00 | 32 582,56 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875 | | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 39 148,71 | |
| 37 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 553,730 | 70,70 | 39 148,71 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111 | | | | | |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 62 500,00 | |
| | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 27 500,00 | |
| 38 | K | 012002000 | Geodetické práce | kpl | 1,000 | 19 000,00 | 19 000,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012002000 | | | | | |
| 39 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000 | | | | | |
| | D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 35 000,00 | |
| 40 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000 | | | | | |

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce VO ul. Lipská, Chomutov - zelený pás - ODPOČTY**

Objednatel: **Statutární město Chomutov**
Zborovská 4602
43001 Chomutov

IČ: **00261891**
 DIČ: **CZ00261891**

Zhotovitel: **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**
Novodvorská 1010/14
14200 Praha-Lhotka

IČ: **25751018**
 DIČ: **CZ25751018**

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 688 926,08 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 688 926,08 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 688 926,08 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 144 674,48 CZK |

Cena celkem bez DPH **688 926,08 CZK**

Cena celkem s DPH **833 600,56 CZK**

v _____ dne **07.09.2021**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

| | |
|----|---|
| S: | Rekonstrukce VO ul. Lipská, Chomutov - Vybudování zeleného pásu - ODPOČTY |
|----|---|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--------------------------------|----------------|----------|-----------|------------|
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | 688 926,08 |
| 1 | 460030071 | Bourání živičných povrchů | m ² | 203,70 | 245,56 | 50 020,57 |
| 2 | 460080103 | Bourání betonů tl.20 | m ² | 203,70 | 385,56 | 78 538,57 |
| 3 | 460650022 | Betonová vozovka 10cm vč.mat | m ² | 563,50 | 472,22 | 266 095,97 |
| 4 | 460650046 | Asfaltobeton tl.4 vč materiálu | m ² | 563,50 | 522,22 | 294 270,97 |

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce VO ul. Lipská, Chomutov - VÍCEPRÁCE**

Objednatel: **Statutární město Chomutov**
Zborovská 4602
43001 Chomutov

IČ: **00261891**
 DIČ: **CZ00261891**

Zhotovitel: **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**
Novodvorská 1010/14
14200 Praha-Lhotka

IČ: **25751018**
 DIČ: **CZ25751018**

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|-------------------------|--|-------|-------------------|
| HSV | | | 159 578,64 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| PPV pro zemní práce (1) | | 1% | 1 595,79 |
| Přesun dodávek (1) | | 0,25% | 73,58 |
| Doprava dodávek (1) | | 0,50% | 147,15 |
| Materiál podružný (1) | | 1% | 294,30 |
| Celkem | | | 161 248,00 |

| Rekapitulace daní | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 161 248,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 33 862,08 CZK |
| Cena celkem bez DPH | | 161 248,00 CZK |
| Cena celkem s DPH | | 195 110,08 CZK |

v _____ dne **07.09.2021**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | Rekonstrukce VO ul. Lipská, Chomutov - VÍCEPRÁCE |
|----|--|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | ponížení 10% | Celkem |
|---------|---------------|---|----------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | | 52 218,90 |
| 1 | 130900020RAD | Bourání konstrukcí kamenných ve výkopu, odvoz do 15 km, uložení na skládku | m ³ | 4,20000 | 3 055,00 | 2 749,50 | 11 547,90 |
| 2 | 112100001RAO | Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů | kus | 5,00000 | 3 250,00 | 2 925,00 | 14 625,00 |
| 3 | 111200001RAO | Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení | m ² | 200,00000 | 81,00 | 72,90 | 14 580,00 |
| 4 | 184101111RAO | Výsadba keře prostokoř. v rovině, výšky do 50 cm | kus | 100,00000 | 94,70 | 85,23 | 8 523,00 |
| 5 | 05121150R | Řízky stromů a keřů | 1000 ks | 100,00000 | 327,00 | 294,30 | 2 943,00 |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | | 32 803,20 |
| 6 | 579300011RAB | Komunikace s krytem z asfalt. recykl.D2-N-7-VI-PII, bez nátěru a výkopových prací | m ² | 68,00000 | 536,00 | 482,40 | 32 803,20 |
| Díl: 91 | | Doplňující práce na komunikaci | | | | | 34 852,50 |
| 7 | 914992001R00 | Nájem dopravní značky včetně stojanu - den | kus | 1 500,00000 | 23,10 | 20,79 | 31 185,00 |
| 8 | 914991004R00 | Montáž dočasného dopravního kužele | kus | 250,00000 | 16,30 | 14,67 | 3 667,50 |
| Díl: 97 | | Prorážení otvorů | | | | | 38 297,70 |
| 9 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 26,00000 | 132,00 | 118,80 | 3 088,80 |
| 10 | 979990113R00 | Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt | t | 21,80000 | 1 200,00 | 1 080,00 | 23 544,00 |
| 11 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 26,00000 | 498,50 | 448,65 | 11 664,90 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | | 1 406,34 |
| 12 | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný | t | 26,00000 | 60,10 | 54,09 | 1 406,34 |

159 578,64