

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17/138/2021
Stavba: Drobné opravy LC a PL - revír Tabarky

KSO:
Místo: k.ú. Otrokovlce, Tlumačov, Kvasice

CC-CZ:
Datum: 07.09.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42198451
DIČ: CZ42198451

Zhotovitel:
SM.HA - Jiří Pavelka

IČ: 63485648
DIČ: CZ63485648

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			150 418,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	150 418,00	31 587,78
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			182 005,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17/138/2021

Stavba: Drobné opravy LC a PL - revír Tabarky

Místo: k.ú. Otrokovice, Tlumačov, Kvaslce

Datum: 07.09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: SM.HA - Jiří Pavelka

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		150 418,00	182 005,78
17/138/2021-1	Oprava LC K Vodárně	50 337,00	60 907,77
17/138/2021-2	Oprava LC Strže	68 631,00	83 043,51
17/138/2021-3	Oprava PL v odd. 802 - revír Tabarky	31 450,00	38 054,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Drobné opravy LC a PL - revír Tabarky

Objekt:

17/138/2021-1 - Oprava LC K Vodárně

Místo:

k.ú. Kvasice

Datum:

07.09.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

SM.HA - Jiří Pavelka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

50 337,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

50 337,00

D 1

Zemní práce

8 880,00

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	39,000	130,00	5 070,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 60 m3

W Odkop neúnosné bahnlité vrstvy z povrchu LC

W "úsek 1" 20*3*0,1

6,000

W "úsek 2" 10*3*0,2

6,000

W "úsek 3" 5*3*0,2

3,000

W "úsek 4" 20*2*0,2

8,000

W "úsek 5" 40*2*0,2

16,000

W Součet

39,000

2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	39,000	40,00	1 560,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Uložení sypaniny do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

W Uložení zeminy z odkopávek

W

39

39,000

3	K	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	225,000	10,00	2 250,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

W Srovnání povrchu odkopaných úseků

W "úsek 1" 20*3

60,000

W "úsek 2" 10*3

30,000

W "úsek 3" 5*3

15,000

W "úsek 4" 20*2

40,000

W "úsek 5" 40*2

80,000

W Součet

225,000

D 5

Komunikace pozemní

36 075,00

4	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	195,000	185,00	36 075,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

W Zpevnění neúnosných míst hrubou štěrkodrtí 0/125 (0/150)

W "úsek 1 - vpravo" 30*1

30,000

W "úsek 2" 10*3

30,000

W "úsek 3" 5*3

15,000

W "úsek 4 - vpravo" 20*2

40,000

W "úsek 5- vpravo" 40*2

80,000

W Součet

195,000

D 998

Přesun hmot

5 382,00

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	89,700	60,00	5 382,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Drobné opravy LC a PL - revír Tabarky

Objekt:

17/138/2021-2 - Oprava LC Stráže

Místo:

k.ú. Tlumačov

Datum:

07.09.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

SM.HA - Jiří Pavelka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 631,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

68 631,00

D 1

Zemní práce

9 460,00

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	33,000	130,00	4 290,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

W Odkopávky bahňitého povrchu lesní cesty

W "úsek 2" 10*3*0,2

6,000

W "úsek 3" 10*3*0,1

3,000

W "úsek 5" 30*3*0,2

18,000

W "úsek 6" 10*3*0,2

6,000

W

Součet

33,000

2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných strojně	m3	33,000	40,00	1 320,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťněných jakékoliv třídy těžitelnosti

W Uložení zeminy z odkopávek

W

33

33,000

3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuťnění strojně	m2	385,000	10,00	3 850,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuťnění

W Srovnání povrchu opravovaných úseků

W "úsek 1" 50*3

150,000

W "úsek 2" 10*3

30,000

W "úsek 3" 5*3

15,000

W "úsek 4" 10*1

10,000

W "úsek 5" 30*3

90,000

W "úsek 6" 10*3

30,000

W "úsek 7" 20*3

60,000

W

Součet

385,000

D 5

Komunikace pozemní

53 375,00

4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	210,000	100,00	21 000,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm

W Vyspravení povrchu ŠD 0/125

W "úsek 1" 50*3

150,000

W "úsek 7" 20*3

60,000

W

Součet

210,000

5	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	175,000	185,00	32 375,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm

W Vyspravení neúnosných úseků hrubou ŠD frakce 0/125 (0/150)

W "úsek 2" 10*3

30,000

W "úsek 3" 5*3

15,000

W "úsek 4 - vlevo" 10*1

10,000

W "úsek 5" 30*3

90,000

W "úsek 6" 10*3

30,000

W

Součet

175,000

D 998

Přesun hmot

5 796,00

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	128,800	45,00	5 796,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Drobné opravy LC a PL - revír Tabarky

Objekt:

17/138/2021-3 - Oprava PL v odd. 802 - revír Tabarky

Místo:

k.ú. Tlumačov

Datum:

07.09.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

SM.HA - Jiří Pavelka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

31 450,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

31 450,00

D 1

Zemní práce

3 000,00

1	K	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	300,000	10,00	3 000,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP

Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění

W

Srovnání povrchu opravovaného úseku

W

100*3

300,000

D 5

Komunikace pozemní

25 000,00

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	250,000	100,00	25 000,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP

Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm

W

Oprava povrchu ŠD 0/125

W

100*2,5

250,000

D 998

Přesun hmot

3 450,00

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	57,500	60,00	3 450,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

