

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Junácká stezka - povodňové škody

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Les a med s.r.o.

Místo: LC Junácká stezka

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 24. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 176 564,15

2 Zakládání 110 758,75

1 R	211521111		Výplň kamenivem erozních rýh se zhutněním, kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	124,800	887,49	110 758,75
			130*2,4*0,4		124,800		
			Součet		124,800		

5 Komunikace pozemní 50 319,75

2 R	566901131		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	325,000	154,83	50 319,75
			130*2,5		325,000		
			Součet		325,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 485,65

998 Přesun hmot 15 485,65

3 R	998225111		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	211,900	60,09	12 733,07
4 R	998225192		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	211,900	12,99	2 752,58

Celkem Kč bez DPH (21%) 176 564,15

