Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	**Domov jistoty, p.o., Bohumín**	Objednatel:	Domov jistoty, p.o., Bohumín	IČ/DIČ:	00847372/
Specifikace stavby:	Výměna oken v provozu kuchyně a prádelny	Projektant:	0	IČ/DIČ:	10611550/
Lokalita/Adresa:	Bohumín, Šunychelská 1159	Zhotovitel:	Dle výsledků výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	47
JKSO:		Zpracoval:	0	Datum:	14.08.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	7 458,99	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	41 150,50	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	185 731,37	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	53 254,17				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		16 304,50						
ZRN celkem		303 899,53	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**0,00**	**DPH 15%**	**0,00**	**Celkem bez DPH**	**303 899,53**
Základ 21%	**303 899,53**	**DPH 21%**	**63 818,90**	**Celkem včetně DPH**	**367 718,43**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		30.8.2021
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	**Domov jistoty, p.o., Bohumín**	Doba výstavby:		Objednatel:	Domov jistoty, p.o., Bohumín
Specifikace stavby:	Výměna oken v provozu kuchyně a prádelny	Začátek výstavby:		Projektant:	0
Lokalita/Adresa:	Bohumín, Šunychelská 1159	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Dle výsledků výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne:	14.08.2021	Zpracoval:	0

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	0,00	10 000,00	10 000,00
113VD	Přípravné a přidružené práce	0,00	10 000,00	10 000,00
	VÝMĚNA OKEN	193 190,36	100 709,17	293 899,53
61	Úprava povrchů vnitřní	2 827,98	15 341,97	18 169,95
62	Úprava povrchů vnější	4 052,08	8 933,44	12 985,52
764	Konstrukce klempířské	3 496,33	5 924,55	9 420,88
766	Konstrukce truhlářské	174 432,54	37 447,82	211 880,36
781	Obklady (keramické)	6 302,50	6 381,80	12 684,30
784	Malby	1 500,00	3 500,00	5 000,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	3,28	266,72	270,00
96	Bourání konstrukcí	575,64	6 043,86	6 619,50
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	564,52	564,52
H764	Konstrukce klempířské	0,00	59,41	59,41
H766	Konstrukce truhlářské	0,00	348,99	348,99
H781	Obklady (keramické)	0,00	255,35	255,35
H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	910,60	910,60
S	Přesuny sutí	0,00	14 730,16	14 730,16
		Celkem:		**303 899,53**

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	**Domov jistoty, p.o., Bohumín**	Doba výstavby:		Objednatel:	Domov jistoty, p.o., Bohumín
Specifikace stavby:	Výměna oken v provozu kuchyně a prádelny	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita/Adresa:	Bohumín, Šunychelská 1159	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Dle výsledků výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne:	14.08.2021	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry		MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Cenová soustava
		OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY					**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	
	113VD	**Přípravné a přidružené práce**					**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	
1	113106000VL	ZAŘÍZENÍ A PROVOZ STAVBY, NUS, VRN, PROVOZ INVESTORA		SOUBOR	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	VLASTNÍ
	Varianta:	*musí obsahovat rovněž zohlednění práce v době pracovního klidu pro minimalizaci ztrát investora a pod.*								
		VÝMĚNA OKEN					**193 190,36**	**100 709,17**	**293 899,53**	
	61	**Úprava povrchů vnitřní**					**2 827,98**	**15 341,97**	**18 169,95**	
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů		m2	81,59	8,00	190,30	462,40	652,70	RTS I / 2021
		*1,5*1,8*3+1,5*0,9*1+0,9*1,5*2+0,6*0,6*5*	*KUCH*		*13,95*					
		*0,9*1,5*6+0,6*0,9*2+1,25*1,15+1,5*1,5*5+0,6*1,5+1,8*1,5*2+1,2*1,2+0,9*1,2*	*PRA*		*30,69*					
		*1,5*3+1,5+1*2+1*5*	*POD OKNY KUCH*		*13,00*					
		*1*6+1*2+1,25+1,5*5+1+2*2+1,2+1*	*POD OKNY PRA*		*23,95*					
3	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění		m2	21,95	215,00	1 133,68	3 585,57	4 719,25	RTS I / 2021
	Varianta:	*s použitím suché maltové směsi*								
		0,2(1,8*2*3+1,5*3)*	*P01*		*3,06*					
		0,2(0,9*2+1,5)*	*P02*		*0,66*					
		0,2(1,5*2*2+0,9*2)*	*P03*		*1,56*					
		0,2(0,6*3*5)*	*P08*		*1,80*					
		0,2(1,5*2*6+0,9*6)*	*P03*		*4,68*					
		0,2(0,9*2*2+0,6*2)*	*P04*		*0,96*					
		0,2(1,15*2+1,25)*	*P05*		*0,71*					
		0,2(1,5*3*5)*	*P06*		*4,50*					
		0,2(1,5*2+0,6)*	*P07*		*0,72*					
		0,2(1,5*2*2+1,8*2)*	*P09*		*1,92*					
		0,2(1,2*3)*	*P10*		*0,72*					
		0,2(1,2*2+0,9)*	*P11*		*0,66*					
4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.		m	142,20	90,00	1 504,01	11 293,99	12 798,00	RTS I / 2021
	Varianta:	*s použitím suché maltové směsi*								
		142,2			*142,20*					
	62	**Úprava povrchů vnější**					**4 052,08**	**8 933,44**	**12 985,52**	
5	632451236R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm		m2	14,60	288,00	1 627,64	2 577,88	4 205,52	RTS I / 2021
	Varianta:	*pod parapety*								
		*(1,5*3+1,5*1+0,9*2+0,6*5)*0,45*	*KUCH*		*4,86*					
		*(0,9*6+0,6*2+1,25+1,5*5+0,6+1,8*2+1,2+0,9)*0,45*	*PRA*		*9,74*					
6	624602111VL	Oprava vnější omítky, připojovací spáry, sjednocení povrchu a odstínu barvy.		m	109,75	80,00	2 424,44	6 355,56	8 780,00	VLASTNÍ
	Varianta:	*V případě porušení KZS jeho oprava.*								
		142,2			*142,20*					
		*-(1,5*3+1,5*1+0,9*2+0,6*5)*	*KUCH*		*-10,80*					
		*-(0,9*6+0,6*2+1,25+1,5*5+0,6+1,8*2+1,2+0,9)*	*PRA*		*-21,65*					
	764	**Konstrukce klempířské**					**3 496,33**	**5 924,55**	**9 420,88**	
7	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm		m	32,45	22,00	0,00	713,90	713,90	RTS I / 2021
		*1,5*3+1,5+0,9*2+0,6*5*	*KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ*		*10,80*					
		*0,9*6+0,6*2+1,25+1,5*5+0,6+1,8*2+1,2+0,9*	*PRÁDELNA A ZÁZEM*		*21,65*					
8	764908307VL	Oplechování parapetu, rš do 350 mm, nalepení na PU tmel		m	32,45	268,32	3 496,33	5 210,65	8 706,98	VLASTNÍ
	Varianta:	*orig. lakovaný PZ plech, barva hnědá,cihlově červená, PVC krytky*								
		RŠ nutno individuálně zaměřit dle zateplené/nezateplené fasády a pod.								
		32,45			*32,45*					
	766	**Konstrukce truhlářské**					**174 432,54**	**37 447,82**	**211 880,36**	
9	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2		kus	20,00	803,00	1 003,88	15 056,12	16 060,00	RTS I / 2021
	Varianta:	*Dodávka výrobků je vč. sítí a žaluzií viz tabulka výrobků.*								
		1+2+5	*KUCH. A ZÁZEMÍ P02,*		*8,00*					
		6+2+1+1+1+1	*PRÁDELNA A ZÁZEMÍ*		*12,00*					
10	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2		kus	10,00	1 077,00	738,01	10 031,99	10 770,00	RTS I / 2021
	Varianta:	*Dodávka výrobků je vč. sítí a žaluzií viz tabulka výrobků.*								
		3	*KUCH. A ZÁZEMÍ P01*		*3,00*					
		5+2	*PRÁDELNA A ZÁZEMÍ*		*7,00*					
11	766601113R00	Montáž těsnění připoj. spáry, ostění, páska+páska		m	142,20	80,00	0,00	11 376,00	11 376,00	RTS I / 2021
		*1,5*2*3+1,8*2*3*	*P01*		*19,80*					
		*1,5*2+0,9*2*	*P02*		*4,80*					
		*0,9*2*2+1,5*2*2*	*P03*		*9,60*					
		*0,6*4*5*	*P08*		*12,00*					

		*0,9*2*6+1,5*2*6*	*P03*		*28,80*					
		*0,6*2*2+0,9*2*2*	*P04*		*6,00*					
		*1,25*2*1+1,15*2*1*	*P05*		*4,80*					
		*1,5*4*5*	*P06*		*30,00*					
		*0,6*2*1+1,5*2*1*	*P07*		*4,20*					
		*1,8*2*2+1,5*2*2*	*P09*		*13,20*					
		*1,2*4*1*	*P10*		*4,80*					
		*0,9*2*1+1,2*2*1*	*P11*		*4,20*					
12	766694111R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm		kus	1,00	80,00	1,76	78,24	80,00	RTS I / 2021
		1	*P11*		*1,00*					
13	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm		kus	4,00	128,00	12,51	499,49	512,00	RTS I / 2021
		3	*P01*		*3,00*					
		1	*P10*		*1,00*					
14	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm		kus	2,00	208,00	10,02	405,98	416,00	RTS I / 2021
		2	*P09*		*2,00*					
15	61198999VL	Deska parapetní plastová, bílá s nosem a plastovými okončovacími krytkami		m	8,51	150,53	1 280,26	0,00	1 280,26	VLASTNÍ
		*1,8*2+1,5*3*			*8,10*					
		;ztratné 5%; 0,405			*0,41*					
16	P01	Okno plastové 150x180 OS/S viz tabulka výrobků		kus	3,00	9 992,00	29 976,00	0,00	29 976,00	VLASTNÍ
		3	*+ SÍTĚ PROTI HMYZU I*		*3,00*					
17	P02	Okno plastové 150x90 OS/S viz tabulka výrobků		kus	1,00	5 961,00	5 961,00	0,00	5 961,00	VLASTNÍ
		1	*+ SÍTĚ PROTI HMYZU I*		*1,00*					
18	P03	Okno plastové 90x150 OS viz tabulka výrobků		kus	8,00	4 172,25	33 378,00	0,00	33 378,00	VLASTNÍ
		2	*+ SÍTĚ PROTI HMYZU*		*2,00*					
		6	*(PRÁDELNA A ZÁZ*		*6,00*					
19	P04	Okno plastové 60x90 OS viz tabulka výrobků		kus	2,00	2 859,00	5 718,00	0,00	5 718,00	VLASTNÍ
		2	*(PRÁDELNA A ZÁZEM*		*2,00*					
20	P05	Okno plastové 125x115 O/OS viz tabulka výrobků		kus	1,00	5 775,00	5 775,00	0,00	5 775,00	VLASTNÍ
		1	*(PRÁDELNA A ZÁZEM*		*1,00*					
21	P06	Okno plastové 150x150 O/OS viz tabulka výrobků		kus	5,00	7 194,00	35 970,00	0,00	35 970,00	VLASTNÍ
		5	*(PRÁDELNA A ZÁZEI*		*5,00*					
22	P07	Okno plastové 60x150 O/OS viz tabulka výrobků		kus	1,00	3 606,00	3 606,00	0,00	3 606,00	VLASTNÍ
		1	*(PRÁDELNA A ZÁZEM*		*1,00*					
23	P08	Okno plastové 60x60 O/OS viz tabulka výrobků		kus	5,00	3 766,22	18 831,10	0,00	18 831,10	VLASTNÍ
		5	*+ SÍTĚ PROTI HMYZU Z*		*5,00*					
24	P09	Okno plastové 180x150 O/OS viz tabulka výrobků		kus	2,00	10 955,00	21 910,00	0,00	21 910,00	VLASTNÍ
		2	*+ ŽALUZIE AL, (PRÁDE*		*2,00*					
25	P10	Okno plastové 120x120 O/OS viz tabulka výrobků		kus	1,00	6 399,00	6 399,00	0,00	6 399,00	VLASTNÍ
		1	*(PRÁDELNA A ZÁZE*		*1,00*					
26	P11	Okno plastové 90x120 O/OS viz tabulka výrobků		kus	1,00	3 862,00	3 862,00	0,00	3 862,00	VLASTNÍ
		1	*(PRÁDELNA A ZÁZEI*		*1,00*					
	781	**Obklady (keramické)**					**6 302,50**	**6 381,80**	**12 684,30**	
27	781578011VL	Spára mezi konstr. okna a ker. obkladem, silikonem		m	64,15	18,00	474,78	679,92	1 154,70	VLASTNÍ
	Varianta:	*Mapesil AC (fa Mapei)*								
		64,15			*64,15*					
28	781670014VL	Obklad parapetu a ostění keramický šířka do 25 cm		m	64,15	124,00	2 252,72	5 701,88	7 954,60	VLASTNÍ
	Varianta:	*OBSAHUJE:*								
		napojovací, koutové a ukončovací lišty								
		lepící FX tmel, spárovací hmotu								
		*0,9*2+1,5*2*	*P02*		*4,80*					
		*1,5*2*2+0,9*2*2*	*P03*		*9,60*					
		*0,6*4*5*	*P08*		*12,00*					
		*0,9*2*2+0,6*2*	*P04*		*4,80*					
		*1,2*2*5+1,5*5*	*P06*		*19,50*					
		*1,5*2+0,6*2*	*P07*		*4,20*					
		*1,15*2+1,25*	*P05*		*3,55*					
		*1,8*2*	*P09*		*3,60*					
		1,2+0,9	*P11, P10*		*2,10*					
29	597813568	Obkládačka dle výběru investora - DOPASOVÁNÍ PŮVODNÍHO (řízená cena 250,- /m2)		m2	14,30	250,00	3 575,00	0,00	3 575,00	
		13			*13,00*					
		;ztratné 10%; 1,3			*1,30*					
	784	**Malby**					**1 500,00**	**3 500,00**	**5 000,00**	
30	784452271RT2	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m		m2	100,00	50,00	1 500,00	3 500,00	5 000,00	RTS I / 2021
	Varianta:	*Primalex Standard*								
		100	*OKENNÍ STĚNA*		*100,00*					
	95	**Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách**					**3,28**	**266,72**	**270,00**	
31	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m		m2	90,00	3,00	3,28	266,72	270,00	RTS I / 2021
	Varianta:	*Práce obsahují bezvadné umytí skel, rámů a ploch dotčených stavbou.*								
		90			*90,00*					
	96	**Bourání konstrukcí**					**575,64**	**6 043,86**	**6 619,50**	
32	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2		kus	45,00	5,00	0,00	225,00	225,00	RTS I / 2021
		*2*3*	*kuch*		*6,00*					
		*2*1*	*kuch*		*2,00*					
		*1*2*	*kuch*		*2,00*					
		*1*5*	*kuch*		*5,00*					

		*1*6*	*pra*		*6,00*					
		*1*2*	*pra*		*2,00*					
		*2*1*	*pra*		*2,00*					
		*2*5*	*pra*		*10,00*					
		*1*1*	*pra*		*1,00*					
		*3*2*	*pra*		*6,00*					
		*2*1*	*pra*		*2,00*					
		*1*1*	*pra*		*1,00*					
33	968062354R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2		m2	3,78	101,00	46,61	335,17	381,78	RTS I / 2021
		*0,6*0,6*5*	*kuch*		*1,80*					
		*0,6*0,9*2*	*pra*		*1,08*					
		*0,6*1,5*1*	*pra*		*0,90*					
34	968062355R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2		m2	40,86	143,00	529,04	5 313,59	5 842,62	RTS I / 2021
		*1,5*1,8*3*	*kuch*		*8,10*					
		*1,5*0,9*1*	*kuch*		*1,35*					
		*0,9*1,5*2*	*kuch*		*2,70*					
		*0,9*1,5*6*	*pra*		*8,10*					
		*1,25*1,15*1*	*pra*		*1,44*					
		*1,5*1,5*5*	*pra*		*11,25*					
		*1,8*1,5*2*	*pra*		*5,40*					
		*1,2*1,2*1*	*pra*		*1,44*					
		*0,9*1,2*1*	*pra*		*1,08*					
35	968062991VL	Vybourání parapetrních desek dřevěných a PVC š. do 30 cm		m	8,10	21,00	0,00	170,10	170,10	VLASTNÍ
		*1,5*3*	*P01*		*4,50*					
		*1,8*2*	*P09*		*3,60*					
	97	**Prorážení otvorů a ostatní bourací práce**					**0,00**	**564,52**	**564,52**	
36	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2		m2	12,83	44,00	0,00	564,52	564,52	RTS I / 2021
		0,2(0,9*2+1,5*2)*	*P02*		*0,96*					
		0,2(1,5*2*2+0,9*2*2)*	*P03*		*1,92*					
		0,2(0,6*4*5)*	*P08*		*2,40*					
		0,2(0,9*2*2+0,6*2)*	*P04*		*0,96*					
		0,2(1,2*2*5+1,5*5)*	*P06*		*3,90*					
		0,2(1,5*2+0,6*2)*	*P07*		*0,84*					
		0,2(1,8*2)*	*P09*		*0,72*					
		0,2(1,2+0,9)*	*P11, P10*		*0,42*					
		0,2(1,15*2+1,25)*	*P05*		*0,71*					
	H764	**Konstrukce klempířské**					**0,00**	**59,41**	**59,41**	
37	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m		t	0,12	483,00	0,00	59,41	59,41	RTS I / 2021
	H766	**Konstrukce truhlářské**					**0,00**	**348,99**	**348,99**	
38	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m		t	0,77	452,00	0,00	348,99	348,99	RTS I / 2021
	H781	**Obklady (keramické)**					**0,00**	**255,35**	**255,35**	
39	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m		t	0,84	305,00	0,00	255,35	255,35	RTS I / 2021
	H99	**Ostatní přesuny hmot**					**0,00**	**910,60**	**910,60**	
40	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m		t	2,90	314,00	0,00	910,60	910,60	RTS I / 2021
		2,9			*2,90*					
	S	**Přesuny sutí**					**0,00**	**14 730,16**	**14 730,16**	
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	3,77	328,00	0,00	1 236,76	1 236,76	RTS I / 2021
		0,8724+2,8982			*3,77*					
42	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m		t	18,85	161,00	0,00	3 035,33	3 035,33	RTS I / 2021
		*3,7706*5*			*18,85*					
43	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace		t	3,77	650,00	0,00	2 450,89	2 450,89	RTS I / 2021
		3,7706			*3,77*					
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	3,77	286,00	0,00	1 078,39	1 078,39	RTS I / 2021
		3,7706			*3,77*					
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	37,71	117,00	0,00	4 411,60	4 411,60	RTS I / 2021
		*3,7706*10*			*37,71*					
46	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti		t	1,04	614,00	0,00	638,81	638,81	RTS I / 2021
		1,0404			*1,04*					
47	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo		t	2,73	688,00	0,00	1 878,38	1 878,38	RTS I / 2021
		3,7706-1,0404			*2,73*					
							Celkem:		**303 899,53**	

Poznámka: