



MUHTP003P522

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

Objednatel: Město Horšovský Týn

nám. Republiky 52

34601, Horšovský Týn

IČ: 00253383

Zastoupen: panem Václavem Mothejzíkem starostou města

Ve věcech technických zastoupené: [redacted]

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel: Kalliopé, s.r.o.

se sídlem: náměstí Míru 36, Město, 344 01 Domažlice

zastoupen: Josefem Skřivánkem, jednatelem

IČ: 257 94 914

DIČ: CZ25794914

bankovní spojení: [redacted]

/dále jen „zhotovitel“/

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

III. Dílo

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí „Renovace a opravy objektů MěÚ Horšovský Týn“. Objekty jsou nemovitou kulturní památkou ČR, zapsanou ve veřejném rejstříku pod č. rej. č. 23169/4-2352 (objekt č.p. 51 Město) a rej. č. 30583/4-2352 (objekt č.p. 52 Město) a navíc jsou nedílnou součástí plošně chráněného území ve smyslu ust. zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, jako MPR Horšovský Týn.
2. Základní rozsah prací je:
v případě objektu č.p. 51 renovace okenních křidel a okenních rámu v čelním směru (směr do nám. Republiky), oprava čelní fasádní omítky, úprava části střešního úžlabí, vymalování kanceláře (odboru majetku a investic města) po zatékání,
v případě objektu č.p. 52 výměna a renovace některých okenních křidel a okenních rámu, opravy čelních fasádních omítek, renovaci části podlahy objektu č.p. 52 (dřve 53) v kanceláři stavebního úřadu.
3. Stavební práce budou probíhat v souladu s ustanoveními již vydaným závazným stanoviskem a budou průběžně konzultovány na kontrolních dnech za účasti zástupců objednatele a odborných garantů. Veškeré postupy budou dokumentovány ve stavebním deníku, který povede zhotovitel.
4. Veškeré práce budou prováděny dle dokumentace, která tvoří Přílohu č. 7 zadávací dokumentace, závazných stanovisek odboru vnitřních věcí a městské památkové péče MÚ Horšovský Týn (Příloha č.5 ZD) a souhlasů s provedením ohlášených údržbových prací (Příloha č.6 ZD)

IV. Cena

1. Cena za provedení díla je stanovena na základě cenové nabídky podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Renovace a opravy objektů MěÚ Horšovský Týn“. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

Celková cena díla činí:

cena celkem bez DPH	556 800,- Kč
DPH	116 928,- Kč
cena celkem s DPH	673 728,- Kč

z toho: cena za objekt č.p. 51 je

cena celkem bez DPH	245 800,- Kč
DPH	51 618,- Kč
cena celkem s DPH	297 418,- Kč

cena za objekt č.p. 52 je

cena celkem bez DPH	311 000,- Kč
DPH	65 310,- Kč
cena celkem s DPH	376 310,- Kč

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.
4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

V. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků do 30. září 2017. Doba na zhotovení díla je 60 kalendářních dní. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. O předání staveniště bude sepsán protokol.
Zahájení dne: 5.6.2017
(pozn. objednatele práce mohou být zahájeny nejdříve po 1. červnu 2017)
Předání dokončeného díla dne: 29.9.2017
2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
 - neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;
 - pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
 - v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobili, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě faktur od zhotovitele po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 14 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktur budou soupisy provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasené a podepsané osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotoveny nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.
2. Zvlášť bude vystavena faktura za renovaci a opravu objektu č.p. 51 a zvlášť za renovaci a opravu objektu č.p. 52.
3. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

VII. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. X., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.
4. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. VI. odst. 1., zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.

VIII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddávatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.
6. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

IX. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přerušují práci zhotovitele, jsou nezapočítatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění
3. díla.

X. Záruky na dílo

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
2. Zhotovitel poskytuje záruku na materiál a práce po dobu 36 měsíců. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby.
3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, závazném stanovisku odboru životního prostředí, nebo výkazu výměr.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 15 dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.
5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (doporučeným dopisem, faxem, el. poštou).
6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich

zjištění.

8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.

XI. Staveniště

1. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.
2. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí.
3. Zhotovitel umožní přístup na staveniště, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátorovi BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů.
4. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
5. Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
6. Zhotovitel je povinen zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.
7. Bude-li na opravu čelních fasádních omítek použito lešení, pak bude lešení opatřeno zavěšenou (potaženo) bezpečnostní sítí, stavba bude prováděna na pozemku určeném ke stavbě a umístění zařízení staveniště, veřejné zájmy nebudou dotčeny. Lešení bude v noci osvětleno červeným světlem. Před zahájením prací si zhotovitel zajistí zvláštní užívání chodníků pro nutný vstup a následně stavbu lešení. (BytesHT, spol. s r.o.; ODSH MÚ Horšovský Týn, Policie ČR).
8. Zhotovitel provede celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provede likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby.
9. Vybouraný materiál bude uskládčován do kontejnerů a odvážen na řízenou skládku nebo sběru.
10. Výkon technického dozoru investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

XII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.
2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích).

XIII. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a dále pak na profilu zadavatele.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísň a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách města Horšovský Týn, s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
7. Smlouva byla schválena RM Horšovský Týn dne č. bod.

V Horšovském Týně dne.....28.3.17.....

V Domažlicích dne 22.3.2017

Za objednatele

Za zhotovitele

Přílohy:

1. Krycí list
2. Výkaz výměr – rozpočet v členění dle bodu 7.4. Zadávací dokumentace

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Zakázka dle pokynů pro žadatele – jedná se o zadávací řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, veřejná zakázka na stavební práce (§ 27), veřejná zakázka malého rozsahu.

1. Název veřejné zakázky	
„Renovace a opravy objektů MěÚ Horšovský Týn“	
2. Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Město Horšovský Týn
Adresa sídla:	Horšovský Týn, náměstí Republiky 52
IČO:	000253383
DIČ:	CZ00253383
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Mothejzík Václav – starosta
Kontaktní osoba:	
Tel.:	
E-mail:	
3. Identifikační údaje dodavatele	
Název/jméno:	Kalliopé s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Náměstí Míru 36, 344 01 Domažlice
Tel./fax:	721 091 264
E-mail:	
IČO/DIČ:	25794914/CZ25794914
Spisová značka v obchodním rejstříku:	
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Josef Skřivánek
Kontaktní osoba:	Josef Skřivánek
Tel./fax:	

4. Nabídková cena v Kč			
	Cena bez DPH:	Samostatně DPH:	Cena celkem včetně DPH:
Celková cena za všechny objekty (č.p.51 a č.p.52)	556 800,-	116 928,-	673 728,-
Z toho: celková cena za objekt č.p. 51	245 800,-	51 618,-	297 418,-
Celková cena za objekt č.p. 52	311 000,-	65 310,-	376 310,-
Cena je nejvýše přípustná, konečná a platná po celou dobu plnění zakázky.			
6. Prohlášení dodavatele			

Předkládáme vám za těchto podmínek tuto naši Nabídku zpracovanou v souladu se Zadávací dokumentací.

Prohlašujeme, že se budeme touto nabídkou řídit po dobu 90dní ode dne ukončení lhůty pro podání nabídek a v případě, že v této lhůtě nám vámi bude přidělena tato veřejná zakázka, bereme na vědomí, že se lhůta platnosti nabídky prodlužuje do okamžiku podpisu kupní smlouvy.

Dále prohlašujeme, že souhlasíme se zadávacími podmínkami uvedenými Zadavatelem v zadávací dokumentaci a ve výzvě k předložení nabídek v tomto zjednodušeném řízení malého rozsahu a bezpodmínečně souhlasíme se závazným textem smlouvy, příloha č.4 ZD ve znění předloženém Zadavatelem.

Dále prohlašujeme, že jsme si před podáním nabídky vyjasnili všechny potřebné technické údaje, které jednoznačně vymezují množství a druh požadovaných dodávek a prací v souvislosti s plněním této veřejné zakázky.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

7. Oprávněná osoba za dodavatele jednat

Podpis oprávněné osoby, razítko	
Titul, jméno, příjmení, funkce, datum	Josef Skřivánek, jednatel 3.3.2017



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	RENOVACE A ÚPRAVY MěÚ č.p. 51	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	nám. Republiky 51, 346 01 Horšovský Týn	Zhotovitel: Kalliopé s.r.o.	IČ/DIČ: 25794914
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 45
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 009,71	Práce přesčás		0,00	Zařízení staveniště		300,00
	Montáž	11 295,29	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		500,00
PSV	Dodávky	88 511,11	Peněžní rezerva-MPR		49 000,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	83 542,59				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		11 641,30						
ZRN celkem		196 000,00	DN celkem		49 000,00	NUS celkem		800,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	245 800,00	DPH 21%	51 618,00
		Celkem bez DPH	245 800,00
		Celkem včetně DPH	297 418,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis 28.3.17	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: **RENOVACE A ÚPRAVY MěÚ č.p. 51**

Objednatel:

Druh stavby:

Projektant:

Lokalita: **nám. Republiky 51, 346 01 Horšovský Týn**

Zhotovitel:

Zpracoval:

Zpracováno dne:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	762	Konstrukce tesařské				0,13
	764	Konstrukce klempířské				0,15
	766	Konstrukce truhlářské				0,00
	783	Nátěry				0,00
	784	Malby				1,16
	94	Lešení a stavební výtahy				2,05
	H762	Konstrukce tesařské				0,00
	H764	Konstrukce klempířské				0,00
	S	Přesuny sutí				0,00
			Celkem:		196 000,00	



Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	RENOVACE A ÚPRAVY MĚÚ č.p. 51	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	nám. Republiky 51, 346 01 Horšovský Týn	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		762	Konstrukce tesarské								0,13	
1		762811811R00	Demontáž záklpů z hrubých prken tl. do 3,2 cm Poznámka: - demontáž bednění	m2	4,50					0,01	0,06	RTS I / 2011
2		762340010RAB	Bednění střech z prken na sraz, včetně dodávky prkna tloušťky 24 mm, včetně dodávky	m2	4,50					0,01	0,07	RTS I / 2011
3		762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 4,5 m2*0,05 (5 cm tloušťka střechy) = 0,225 m3	m3	0,225					0,02	0,01	RTS I / 2011
		764	Konstrukce klempířské								0,15	
4		764900010RAC	Demontáž krytiny střech z plechu Cu	m2	4,50					0,01	0,03	RTS I / 2011
5		764210010RAB	Krytina střech z Cu plechu, sklon do 45° - materiál pro střechu	m2	4,50					0,02	0,09	RTS I / 2011
6		764211292RT2	Montáž krytiny Cu hladké z tabulí bez zednických výpomocí	m2	4,50					0,00	0,01	RTS I / 2011
7		764530260R00	Oplechování zdi z Cu plechu, rš 750 mm - materiál + montáž Poznámka: Neuznatelná položka pro dotační program MPR	m	3,00					0,01	0,02	RTS I / 2011
		766	Konstrukce truhlářské								0,00	
8		766VD	Oprava oken zdvojených, s výměnou prvků - kompletní dodávka - (okno č.2 - č.4) Poznámka: - odstranění stávajícího nátěru - zbrusušení - vyfrézování drážek pro těsnění, vložení těsnění, včetně materiálu (těsnění pro rámy i křídla) - výměna či oprava dřevěných prvků - penetrační nátěr, včetně materiálu - výměna kytu - kytování, včetně materiálu - nový nátěr (lazurovací lak - přírodní vzhled) 2x, včetně materiálu - kování - dle potřeby výměna, oprava, seřízení - očištění venkovního parapetu - zatmelení, včetně materiálu - drobné zednické práce kolem oken - pokud bude nutné odstranit okenní křídla nebo rámy a přesunout je jinde pro opravu než v dotčeném objektu, je nutné zabezpečit okenní otvory proti vniknutí a zajistit bezpečnost Okenní otvor č.2 + č.3 a č.4: Velikost oken: cca 1 070x1 710 mm, dřevěné dvojklídlé se zdvojeným zasklením, každé křídlo má tři vodorovné příče.	kpl	3,00					0,00	0,00	
9		766VD	Oprava oken zdvojených, s výměnou prvků - kompletní dodávka - (okno č.1)	kpl	1,00					0,00	0,00	

Poznámka: - odstranění stávajícího nátěru

- zbrúšení

- vyfrézování drážek pro těsnění, vložení těsnění, včetně materiálu (těsnění pro rámy i křídla)

- výměna či oprava dřevěných prvků

- penetrační nátěr, včetně materiálu

- výměna kytu - kytování, včetně materiálu

- nový nátěr (lazurovací lak - přírodní vzhled) 2x, včetně materiálu

- kování - dle potřeby výměna, oprava, seřízení

- očištění venkovního parapetu

- zatmelení, včetně materiálu

- drobné zednické práce kolem oken

- pokud bude nutné odstranit okenní křídla nebo rámy a přesunout je jinam pro opravu než v dotčeném objektu, je nutné zabezpečit okenní otvory proti vniknutí a zajistit bezpečnost

Okenní otvor č. 1:

Velikost okna: cca 1 150x1 910 mm, dřevěné dvojkřídle se zdvojeným zasklením, každé křídlo má tři vodorovné příčle.

10	766VD	Oprava oken zdvojených, s výměnou prvků - kompletní dodávka - (okno č.5)	kpl	1,00		0,00	0,00
----	-------	--	-----	------	--	------	------

Poznámka: - odstranění stávajícího nátěru

- zbrúšení

- vyfrézování drážek pro těsnění, vložení těsnění, včetně materiálu (těsnění pro rámy i křídla)

- výměna či oprava dřevěných prvků

- penetrační nátěr, včetně materiálu

- výměna kytu - kytování, včetně materiálu

- nový nátěr (lazurovací lak - přírodní vzhled) 2x, včetně materiálu

- kování - dle potřeby výměna, oprava, seřízení

- očištění venkovního parapetu

- zatmelení, včetně materiálu

- drobné zednické práce kolem oken

- pokud bude nutné odstranit okenní křídla nebo rámy a přesunout je jinam pro opravu než v dotčeném objektu, je nutné zabezpečit okenní otvory proti vniknutí a zajistit bezpečnost

Okenní otvor č. 5:

Velikost okna: cca 1 090x1 380 mm, dřevěné dvojkřídle se zdvojeným zasklením, každé křídlo má dvě vodorovné příčle, okno je s klenbovým zakončením.

11	7661VD	Mřížka proti vniknutí ptactva + montáž - kompletní dodávka	kpl	1,00		0,00	0,00
----	--------	--	-----	------	--	------	------

Dřevěný rám + pletivo, osazení na zdvo

Poznámka: Otvor č. 6:

Velikost otvoru: cca 640x470 mm, je jen stavební omítnutý otvor. Tvar je kopulovitý list.

12	7662VD	Oprava dveří z tvrdého dřeva, kompletní dodávka (dveře č.8)	kpl	1,00		0,00	0,00
----	--------	---	-----	------	--	------	------

Poznámka: - odstranění stávajícího nátěru

- zbrúšení

- penetrační nátěr, včetně materiálu

- nový nátěr (lazurovací lak - přírodní vzhled) 2x, včetně materiálu

- kování - dle potřeby oprava, seřízení

- zamezení zatékání u vstupního práhu

- drobné zednické práce kolem dveří

- pokud bude nutné odstranit dveřní křídla nebo rámy a přesunout je jinam pro opravu než v dotčeném objektu je nutné zabezpečit dveřní otvory proti vniknutí a zajistit bezpečnost

Okenní otvor č. 8:

Velikost dveří (dveřního otvoru) : cca 1 800x3 000 mm, dřevěné dvojkřídle dveře s klenbovým zakončením, z části se zasklením.

13	7662VD	Oprava dveří z tvrdého dřeva, kompletní dodávka dveře č.7)	kpl	1,00		0,00	0,00
----	--------	--	-----	------	--	------	------

Poznámka: - odstranění stávajícího nátěru

- zbrúšení

- penetrační nátěr, včetně materiálu

- nový nátěr (lazuovací lak - přírodní vzhled) 2x, včetně materiálu

- kování - dle potřeby oprava, seřízení

- drobné zednické práce kolem dveří

- pokud bude nutné odstranit dveřní křídla nebo rámy a přesunout je jinam pro opravu než v dolčeném objektu je nutné zabezpečit dveřní otvory proti vniknutí a zajistit bezpečnost

Okenní otvor č.7:

Velikost dveří (dveřního otvoru) : cca 1 300x2 600 mm, dřevěné dvojkřídlé dveře s klenbovým zakončením, z části se zasklením.

	783	Nátěry			697,70	3 427,30	4 125,00	0,00	0,00	
14	784496600R00	Napuštění roztokem Bochemit QB 0,2 %	m2	4,50				0,00	0,00	RTS I / 2011
		Poznámka: napuštění nových prvků (bednění střechy)								
15	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	10,00				0,00	0,00	RTS I / 2011
		Poznámka: nátěr okolních stávajících konstrukcí krovu								
	784	Malby							1,16	
16	784900010RA0	Odstranění stávajících maleb (fasáda)	m2	107,00				0,00	0,00	RTS I / 2011
		Poznámka: - odstranění stávající fasádní malby (omytí tlakovou vodou a mechanicky očištěno)								
17	781101121R00	Provedení fasády penetrace podkladu - práce	m2	107,00				0,00	0,00	RTS I / 2011
18	784181201R00	Penetrace fasády podkladu nátěrem, 1x - materiál	m2	107,00				0,00	0,02	RTS I / 2011
19	622411122R00	Barvení fasádní vnější omítky stěn, 2 x, nad složitost 3 - práce (barvení základní bílé barvy)	m2	107,00				0,00	0,50	RTS I / 2011
20	784182111R00	Malba fasády - vápenná základ., bílá, 1x - materiál	m2	107,00				0,00	0,04	RTS I / 2011
21	622411122R00	Barvení vnější fasádní omítky stěn, 2 x, nad složitost 3	m2	107,00				0,00	0,50	RTS I / 2011
		- barevné rozlišení fasády - dvě barvy (odstín žluté a bílé)								
22	784182311R00	Malba fasády - vápenná, bílá, bez penetr. 2x - materiál	m2	107,00				0,00	0,03	RTS I / 2011
23	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x - materiál (penetrace kanceláře MIM)	m2	5,00				0,00	0,00	RTS I / 2011
		- jen část, kde je malba poničená cca 5 m2								
24	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce (penetrace kanceláře MIM)	m2	5,00				0,00	0,00	RTS I / 2011
		- jen část, kde je malba poničená cca 5 m2								
25	24626101	Barva malířská - bílá (podklad) - materiál (kanceláře MIM)	l	10,50				0,00	0,01	RTS I / 2011
		Poznámka: spotřeba 1l na 8m2								
		tj. $82,5 / 8 = 10,31 = 10,5 \text{ m}^2$								
26	784452361R00	Malba směsí tekutou 1x, 1bar.+strop, míst. do 3,8 m (výmalba kanceláře MIM) - práce	m2	82,50				0,00	0,01	RTS I / 2011
		- základní bílá barva								
27	784439001R00	Malba, zhotovení styku dvou barev (výmalba kanceláře MIM) - práce	m	38,80				0,00	0,00	RTS I / 2011
		- rozdělení linie dvou barev, pod stropem								
		- 2x vrstva x 19.4 (obvod místnosti) = 38.8 m								
28	24626102	Barva malířská - barevná 2x vrstva (stěny) - materiál	l	15,00				0,00	0,02	RTS I / 2011
		Poznámka: spotřeba 1l na 8m2								
		tj. $60 / 8 = 7,5 \text{ m}^2 \times 2 \text{ vrstvy} = 15 \text{ l}$								
29	24626101	Barva malířská - bílá 2x vrstva (strop) - materiál	l	5,60				0,00	0,01	RTS I / 2011
		Poznámka: spotřeba 1l na 8m2								
		tj. $22,5 / 8 = 2,8 \text{ m}^2 \times 2 \text{ vrstvy} = 5,6 \text{ l}$								
30	784452371R00	Malba směsí tekutou 2x, 1bar.+strop, míst. do 3,8 m (výmalba kanceláře MIM) - práce	m2	82,50				0,00	0,02	RTS I / 2011
		- barva								
	94	Lešení a stavební výtahy							2,05	
31	941941032R00	Montáž lešení leh.fad.s. podlahami, š. do 1 m, H 30 m	m2	107,00				0,02	1,97	RTS I / 2011
32	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	107,00				0,00	0,09	RTS I / 2011

33	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	107,00		0,00	0,00	RTS I / 2011
34	941941832R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami 5,1 m, H 30 m	m2	107,00		0,00	0,00	RTS I / 2011
35	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	107,00		0,00	0,00	RTS I / 2011
36	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	107,00		0,00	0,00	RTS I / 2011
	H762	Konstrukce tesařské					0,00	
37	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m - nahoru	t	0,072		0,00	0,00	RTS I / 2011
	Poznámka: - přesun nových hmot (nahoru)							
38	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m - odnešení dolů	t	0,063		0,00	0,00	RTS I / 2011
	H764	Konstrukce klempířské					0,00	
39	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m - nahoru	t	0,1142		0,00	0,00	RTS I / 2011
40	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m - odnešení dolů	t	0,0329		0,00	0,00	RTS I / 2011
	S	Přesuny suti					0,00	
41	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,063		0,00	0,00	RTS I / 2011
42	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,392		0,00	0,00	RTS I / 2011
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,96		0,00	0,00	RTS I / 2011
		5(km) x 0,392 = 1,96						
44	979084113R00	Doprava materiálu ze staveniště (ze dvora) ke konkrétní stavební úpravě (místnosti) - pro fasádu	t	1,1693		0,00	0,00	RTS I / 2011
45	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,392		0,00	0,00	RTS I / 2011

Celkem

Poznámka:



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	RENOVACE A ÚPRAVY MěÚ č.p. 51	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	nám. Republiky 51, 346 01 Horšovský Týn	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 45
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Peněžní rezerva-MPR		25,00	196 000,00	49 000,00
Celkem DN				49 000,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	300,00			300,00
Mimostav. doprava	500,00			500,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				800,00

Celkem VRN	49 800,00
-------------------	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	RENOVACE A ÚPRAVY MěÚ č.p. 52	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn	Zhotovitel: Kalliopé s.r.o.	IČ/DIČ: 25794914
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 20
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 637,57	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	100,00		
	Montáž	16 792,43	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	100,00		
PSV	Dodávky	59 180,78	Peněžní rezerva-MPR	33 750,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	55 897,12			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		1 492,10						
ZRN celkem		135 000,00	DN celkem	33 750,00	NUS celkem	200,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	168 950,00	DPH 21%	35 479,50
		Celkem bez DPH	168 950,00
		Celkem včetně DPH	204 429,50

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis 28.3.17	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	RENOVACE A ÚPRAVY MěÚ č.p. 52	Objednatel:	
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:	nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	62	Úprava povrchů vnější - sokl u čelní fasády				0,07
	766	Konstrukce truhlářské				0,00
	784	Malby-zacházet zvláště opatrně u všech umístěných				1,49
	94	Lešení a stavební výtahy				2,92
	S	Přesuny sutí				0,00
			Celkem:			135 000,00



Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	RENOVACE A ÚPRAVY MěÚ č.p. 52	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		82	Úprava povrchů vnější - sokl u čelní fasády								0,07	
1		622422321R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 30 % oprava soklové omítky 30 % = 1,9 m2	m2	1,90					0,04	0,07	RTS I / 2011
		786	Konstrukce truhlářské								0,00	

2		766VD	Oprava oken zdvojených, s výměnou prvků - kompletní dodávka - (okno č.1) Velikost okna: cca 1 280x1 720 mm, dřevěné dvojkřídle se zdvojeným zasklením, má jeden svislý poutec a v každém spodním křídle je jedna vodorovná příče. Interierové zasklení je ze strukturovaného skla, na kterém jsou připevněny na spodních křídlech dvě vodorovné a jedna svislá příče a v horních křídlech je jedna vodorovná a svislá příče, vždy jsou upevněny do tvaru kříže.	kpl	1,00					0,00	0,00	
---	--	-------	--	-----	------	--	--	--	--	------	------	--

Poznámka: - odstranění stávajícího nátěru

- zbrusušení

- vyfrézování drážek pro těsnění, vložení těsnění, včetně materiálu (těsnění pro rámy i křídla)

- výměna či oprava dřevěných prvků

- penetrační nátěr, včetně materiálu

- výměna kytu - kytování, včetně materiálu

- nový nátěr (lazuovací lak - přírodní vzhled) 2x, včetně materiálu

- kování - dle potřeby výměna, oprava, seřízení

- očištění venkovního parapetu

- ztmelení, včetně materiálu

- zamezení zatékání u styku rámu okna s vnitřním parapetem

- drobné zednické práce kolem oken

- pokud bude nutné odstranit okenní křídla nebo rámy a přesunout je jinam pro opravu než v dotčeném objektu, je nutné zabezpečit okenní otvory proti vniknutí a zajistit bezpečnost

3		766VD	Oprava oken zdvojených, s výměnou prvků - kompletní dodávka - (okno č.2) Velikost okna: cca 1 270x1 700 mm, dřevěné dvojkřídle se zdvojeným zasklením, má jeden svislý poutec a v každém spodním křídle je jedna vodorovná příče. Interierové zasklení je ze strukturovaného skla, na kterém jsou připevněny na spodních křídlech dvě vodorovné a jedna svislá příče a v horních křídlech je jedna vodorovná a svislá příče, vždy jsou upevněny do tvaru kříže.	kpl	1,00					0,00	0,00	
---	--	-------	--	-----	------	--	--	--	--	------	------	--

Poznámka: - odstranění stávajícího nátěru

- zbrúsení
- vyfrézování drážek pro těsnění, vložení těsnění, včetně materiálu (těsnění pro rámy i křídla)
- výměna či oprava dřevěných prvků
- penetrační nátěr, včetně materiálu
- výměna kytů - kytování, včetně materiálu
- nový nátěr (lazurovací lak - přírodní vzhled) 2x, včetně materiálu
- kování - dle potřeby výměna, oprava, seřízení
- očištění venkovního parapetu
- ztmelení, včetně materiálu
- zaměření zatěžení u styku rámu okna s vnitřním parapetem
- drobné zednické práce kolem oken
- pokud bude nutné odstranit okenní křídla nebo rámy a přesunout je jinde pro opravu než v dotčeném objektu, je nutné zabezpečit okenní otvory proti vniknutí a zajistit bezpečnost

4	766VD	Oprava oken zdvojených, s výměnou prvků - kompletní dodávka - (okno č.3 + č.4)	kpl	2,00		0,00	0,00
---	-------	--	-----	------	--	------	------

Velikost oken: cca 1 320x2 210 mm, dřevěné dvojkřídle se zdvojeným zasklením, má jeden dělicí sloupek, který odděluje jednotlivá křídla. Spodní a horní okenní křídla odděluje vodorovný poutec, v každém křídle je umístěna jedna vodorovná a svislá příče, které jsou upevněny do kříže.

Poznámka: - odstranění stávajícího nátěru

- zbrúsení
- vyfrézování drážek pro těsnění, vložení těsnění, včetně materiálu (těsnění pro rámy i křídla)
- výměna či oprava dřevěných prvků
- penetrační nátěr, včetně materiálu
- výměna kytů - kytování, včetně materiálu
- nový nátěr (lazurovací lak - přírodní vzhled) 2x, včetně materiálu
- kování - dle potřeby výměna, oprava, seřízení
- očištění venkovního parapetu
- ztmelení, včetně materiálu
- drobné zednické práce kolem oken
- pokud bude nutné odstranit okenní křídla nebo rámy a přesunout je jinde pro opravu než v dotčeném objektu, je nutné zabezpečit okenní otvory proti vniknutí a zajistit bezpečnost

5	766VD	Oprava oken zdvojených, s výměnou prvků - kompletní dodávka - (okno č.5 + č.6)	kpl	2,00		0,00	0,00
---	-------	--	-----	------	--	------	------

Velikost oken: cca 1 320x2 210 mm, dřevěné dvojkřídle se zdvojeným zasklením, má jeden dělicí sloupek, který odděluje jednotlivá křídla. Spodní a horní okenní křídla odděluje vodorovný poutec, v každém křídle je umístěna jedna vodorovná a svislá příče, které jsou upevněny do kříže.

Poznámka: - odstranění stávajícího nátěru

- zbrúsení
- vyfrézování drážek pro těsnění, vložení těsnění, včetně materiálu (těsnění pro rámy i křídla)
- výměna či oprava dřevěných prvků
- penetrační nátěr, včetně materiálu
- výměna kytů - kytování, včetně materiálu
- nový nátěr (lazurovací lak - přírodní vzhled) 2x, včetně materiálu
- kování - dle potřeby výměna, oprava, seřízení
- očištění venkovního parapetu
- ztmelení, včetně materiálu
- drobné zednické práce kolem oken
- pokud bude nutné odstranit okenní křídla nebo rámy a přesunout je jinde pro opravu než v dotčeném objektu, je nutné zabezpečit okenní otvory proti vniknutí a zajistit bezpečnost

6	7663VD	Oprava dřevěné okenice - jednoduchá, s výměnou prvků - kompletní dodávka (okno č.7 + č.8)	kpl	2,00		0,00	0,00
---	--------	---	-----	------	--	------	------

Velikost oken: cca 900x1 060 mm, dřevěné dvojkřídle ve tvaru okenic, z interierové strany mají klenbové zakončení, pomocí táhel se může s okenicemi manipulovat.

Poznámka: - odstranění stávajícího nátěru

- zbrusu

- výměna či oprava dřevěných prvků

- penetrační nátěr, včetně materiálu

- nový nátěr (lazurovací lak - přírodní vzhled) 2x, včetně materiálu

- kování - dle potřeby výměna, oprava, seřízení

- očištění venkovního parapetu

- pokud bude nutné odstranit okenní křídla nebo rámy a přesunout je jinde pro opravu než v dotčeném objektu, je nutné zabezpečit okenní otvory proti vniknutí a zajistit bezpečnost

784 Malby, zacházet zvláště opatrně u všech umístěných informačních tabulek, znaků a sochy					1,49	
7	784900010RA0	Odstranění stávajících maleb (fasáda)	m2	146,00	0,00	0,00 RTS 1 / 2011
Poznámka: - odstranění stávající fasádní malby (omylt tlakovou vodou a mechanicky očištěno)						
8	781101121R00	Provedení fasády penetrace podkladu - práce	m2	146,00	0,00	0,00 RTS 1 / 2011
9	784181201R00	Penetrace fasády podkladu nátěrem, 1x - materiál	m2	146,00	0,00	0,02 RTS 1 / 2011
10	622411122R00	Barvení fasádní vnější omítky stěn, 2 x, nad složitost 3 - práce (barvení základní bílé barvy)	m2	146,00	0,00	0,68 RTS 1 / 2011
11	784182111R00	Malba fasády - vápenná základ., bílá, 1x - materiál	m2	146,00	0,00	0,06 RTS 1 / 2011
12	622411122R00	Barvení vnější fasádní omítky stěn, 2 x, nad složitost 3 - jedna barva - odstín bílé	m2	146,00	0,00	0,68 RTS 1 / 2011
13	784182311R00	Malba fasády - vápenná, bílá, bez penetr. 2x - materiál	m2	146,00	0,00	0,04 RTS 1 / 2011
94 Lešení a stavební výtahy					2,92	
14	941941032R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami, š. do 1 m, H 30 m	m2	152,00	0,02	2,79 RTS 1 / 2011
15	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1032	m2	152,00	0,00	0,12 RTS 1 / 2011
16	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	152,00	0,00	0,00 RTS 1 / 2011
17	941941832R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami, š. 1 m, H 30 m	m2	152,00	0,00	0,00 RTS 1 / 2011
18	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	152,00	0,00	0,00 RTS 1 / 2011
19	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	152,00	0,00	0,00 RTS 1 / 2011
S Přesuny stří					0,00	
20	979084113R00	Doprava materiálu ze staveniště (ze dvora) ke konkrétní stavební úpravě (místnosti) - pro fasádu	t	1,4921	0,00	0,00 RTS 1 / 2011
Celkem:					135 000,00	

Poznámka:



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	RENOVACE A ÚPRAVY MěÚ č.p. 52	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 20
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Peněžní rezerva-MPR		25,00	135 000,00	33 750,00
Celkem DN				33 750,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	100,00			100,00
Mimostav. doprava	100,00			100,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				200,00

Celkem VRN	33 950,00
-------------------	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	RENOVACE A ÚPRAVY MěÚ č.p. 52	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Bývalé č.p. 53 (stavební odbor)	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn	Zhotovitel: Kalliopé s.r.o.	IČ/DIČ: 25794914
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 36
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	606,40	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	300,00
	Montáž	5 843,60	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	500,00
PSV	Dodávky	77 300,05	Peněžní rezerva-MPR	28 250,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	22 708,05			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	2 500,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		4 041,90				
ZRN celkem		113 000,00	DN celkem	28 250,00	NUS celkem	800,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	142 050,00	DPH 21%	29 830,50
		Celkem bez DPH	142 050,00
		Celkem včetně DPH	171 880,50

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis 28.3.17	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	RENOVACE A ÚPRAVY MĚÚ č.p. 52	Objednatel:	
Druh stavby:	Bývalé č.p. 53 (stavební odbor)	Projektant:	
Lokalita:	nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	62	Úprava povrchů vnější - sokl u čelní fasády				0,04
	762	Konstrukce tesařské				0,35
	766	Konstrukce truhlářské				0,00
	777	Podlahy ze syntetických hmot				0,00
	783	Nátěry				0,00
	784	Malby				0,48
	94	Lešení a stavební výtahy				0,98
	H762	Konstrukce tesařské				0,00
	M000VD	Staveniště				0,00
	S	Přesuny sutí				0,00
			Celkem:			113 000,00



Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	RENOVACE A ÚPRAVY MĚÚ č.p. 52	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Bývalé č.p. 53 (stavební odbor)	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	nám. Republiky 52, 346 01 Hornšovský Týn	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		62	Úprava povrchů vnějších - sokl u čelní fasády								0,04	
1		62242321R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk, II, do 30 %	m2	1,17					0,04	0,04	RTS I / 2011
Poznámka: oprava soklové omítky 30 % = 1,17 m2 celková plocha soklu = 3,90 m2												
		762	Konstrukce tesařské								0,35	
2		762521811R00	Demonitáž podlah bez podšláťů z prken II. do 3,2 cm - demontáž jen podlahových prken	m2	9,00					0,02	0,14	RTS I / 2011
3		762523108RT2	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen včetně dodávky, fošny hoblované II. 38 mm	m2	9,00					0,02	0,20	RTS I / 2011
4		762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,10					0,00	0,00	RTS I / 2011
		766	Konstrukce truhlářské								0,00	
5		7664VD	Okno špaletové dvojkřídlé - výměna křídel a vnitřního rámu + renovace stávajícího rámu - kompletní dodávka (okno č.1) - exteriérová a interiérová křídla budou nová (stejná jako stávající) - interiérový rám bude nový (stejný jako stávající), exteriérový zůstane stávající - oprava vnitřních omítek mezi špaletovými okny - vypořádání stávajícího interiérového rámu, osazení nového rámu a křídel - drobné zednické práce kolem oken	kpl	1,00					0,00	0,00	
Poznámka: U stávajícího rámu: odstranění stávajícího náteru, zbrusušení, vyřezávání drážek pro těsnění, výměna či oprava dřevěných prvků, penetrační náter, 2x nový náter (stejný odstín), očištění venkovního parapetu, zatmelení, pokud bude nutné odstranit okenní křídla nebo rámy a přesunout je jinam pro opravu než v dotčeném objektu, je nutné zabezpečit okenní otvory proti vniknutí a zajistit bezpečnost, začistění kolem oken. VŠE VČETNÉ MATERIÁLU. Nová křídla budou z dřevěných profilů s tabulkovým sklem se stejným členěním a tvarem. Nové rámy oken i křídel musí být vyrobeny z masivních profilů - ne provedení EURO. Všechny hrany budou zaoblené nebo ostré jako u původních oken, bude použito kování, aby se svým tvarem a vzhledem co nejvíce přibližovalo stávajícímu kování, křídla budou se zařezovaným těsněním.												
6		7664VD	Okno špaletové dvojkřídlé - výměna křídel + renovace stávajícího rámu - kompletní dodávka (okno č.2) - exteriérová a interiérová křídla budou nová (stejná jako stávající) - rámy zůstanou stávající - budou renovovány - oprava vnitřních omítek mezi špaletovými okny - včetně montáže - drobné zednické práce kolem oken	kpl	1,00					0,00	0,00	
Poznámka: U stávajícího rámu: odstranění stávajícího náteru, zbrusušení, vyřezávání drážek pro těsnění, výměna či oprava dřevěných prvků, penetrační náter, 2x nový náter (stejný odstín), očištění venkovního parapetu, zatmelení, pokud bude nutné odstranit okenní křídla nebo rámy a přesunout je jinam pro opravu než v dotčeném objektu, je nutné zabezpečit okenní otvory proti vniknutí a zajistit bezpečnost, začistění kolem oken. VŠE VČETNÉ MATERIÁLU. Nová křídla budou z dřevěných profilů s tabulkovým sklem se stejným členěním a tvarem. Nové rámy oken i křídel musí být vyrobeny z masivních profilů - ne provedení EURO. Všechny hrany budou zaoblené nebo ostré jako u původních oken, bude použito kování, aby se svým tvarem a vzhledem co nejvíce přibližovalo stávajícímu kování, křídla budou se zařezovaným těsněním.												
7		7664VD	Okno špaletové dvojkřídlé - výměna křídel, renovace stávajícího rámu + oprava vnitřního parapetu - kompletní dodávka (okno č.3 + č.4) - exteriérová a interiérová křídla budou nová (stejná jako stávající) - rámy zůstanou stávající - včetně montáže - drobné zednické práce kolem oken	kpl	2,00					0,00	0,00	

Poznámka: Ustávajícího rámu:

odstranění stávajícího nátěru, zbrusušení, vytrésování drážek pro těsnění, výměna či oprava dřevěných prvků, penetrační nátěr, 2x nový nátěr (stejný odstín), očištění venkovního parapetu, ztmelení, pokud bude nutné odstranit okenní křídla nebo rámy a přesunout je jinam pro opravu než v dotčeném objektu, je nutné zabezpečit okenní otvory proti vniknutí a zajistit bezpečnost. VŠE VČETNĚ MATERIÁLU.

Nová křídla budou z dřevěných profilů s tabulkovým sklem se stejným členěním a tvarem. Nové rámy oken i křidel musí být vyrobeny z masivních profilů - ne provedení EURO. Všechny hrany budou zaoblené nebo ostré jako u původních oken, bude použito kování, aby se svým tvarem a vzhledem co nejvíce přibližovalo stávajícímu kování, křídla budou se zařezávaným těsněním.

Velikost okna: cca 1 080x1 410 mm, dřevěné, špaletové, dvojkřídlé s jednoduchým zasklením. Externí křídla mají jednu vodorovnou příčku a interierová křídla mají dvě vodorovné příčky.

8	7665VD	Oprava oken špaletových, s výměnou prvků - kompletní dodávka (okno č.5) - křídla i rámy zůstanou stávající, bude renovován exterierní rám a křídla - včetně montáže	kpl	1,00		0,00	0,00
---	--------	---	-----	------	--	------	------

Poznámka: odstranění stávajícího nátěru, zbrusušení, vytrésování drážek pro těsnění, výměna či oprava dřevěných prvků, penetrační nátěr, 2x nový nátěr (stejný odstín), očištění venkovního parapetu, ztmelení, pokud bude nutné odstranit okenní křídla nebo rámy a přesunout je jinam pro opravu než v dotčeném objektu, je nutné zabezpečit okenní otvory proti vniknutí a zajistit bezpečnost. VŠE VČETNĚ MATERIÁLU.

9	7664VD	Velikost okna: cca 880x1 500 mm, dřevěné, špaletové, dvojkřídlé s jednoduchým zasklením. Externí křídla i interierová křídla mají dvě vodorovné příčky, okno je s klenbovým zakončením Okno zdvojené dvojkřídlé - výměna okenních rámu i křidel (nové dvojkřídlé okno) - kompletní dodávka (okna č.6 a č.7) - nová dvojkřídlá okna se zdvojeným zasklením i s novým rámem - včetně montáže - vybourání stávajících oken, osazení nových oken a - drobná zednická práce kolem oken	kpl	2,00		0,00	0,00
---	--------	--	-----	------	--	------	------

Poznámka: Nová křídla budou z dřevěných profilů s tabulkovým sklem se stejným členěním a tvarem. Nové rámy oken i křidel musí být vyrobeny z masivních profilů - ne provedení EURO. Všechny hrany budou zaoblené nebo ostré jako u původních oken, bude použito kování, aby se svým tvarem a vzhledem co nejvíce přibližovalo stávajícímu kování, křídla budou se zařezávaným těsněním. VŠE VČETNĚ MATERIÁLU.

10	7664VD	Velikost oken: cca 890x1 160 mm, dřevěná, dvojkřídlá se zdvojeným zasklením, členění bude rozděleno v každém křídle dvěma vodorovnými příčkami, aby tato okna byla totožná s ostatními okny. Okno špaletové dvojkřídlé - výměna křidel a rámu - kompletní dodávka (okna č.8 a č.9) - nová dvojkřídlá špaletová okna se zdvojeným zasklením i s novým rámem - včetně montáže - vybourání stávajících oken, osazení nových oken a - drobná zednická práce kolem oken	kpl	2,00		0,00	0,00
----	--------	---	-----	------	--	------	------

Poznámka: Nová křídla budou z dřevěných profilů s tabulkovým sklem se stejným členěním a tvarem. Nové rámy oken i křidel musí být vyrobeny z masivních profilů - ne provedení EURO. Všechny hrany budou zaoblené nebo ostré jako u původních oken, bude použito kování, aby se svým tvarem a vzhledem co nejvíce přibližovalo stávajícímu kování, křídla budou se zařezávaným těsněním. VŠE VČETNĚ MATERIÁLU.

11	7664VD	Velikost oken: cca 970x1 420 mm, dřevěné, špaletové dvojkřídlé s jednoduchým zasklením. Externí křídla mají dvě vodorovné příčky a interierová křídla nemají příčky. Je zde třetí samostatný okenní rám s panty ve směru do interieru. Nová okna budou totožná s těmi stávajícími. Okno špaletové dvojkřídlé - výměna okenních křidel + renovace stávajících rámu - kompletní dodávka (okno č. 10) - exterierní a interierová křídla budou nová (stejná jako stávající) - rámy zůstanou stávající - budou renovovány - včetně montáže - drobná zednická práce kolem oken	kpl	1,00		0,00	0,00
----	--------	---	-----	------	--	------	------

Poznámka: U stávajících rámu:

odstranění stávajícího nátěru, zbrusušení, vytrésování drážek pro těsnění, výměna či oprava dřevěných prvků, penetrační nátěr, 2x nový nátěr (stejný odstín), očištění venkovního parapetu, ztmelení, pokud bude nutné odstranit okenní křídla nebo rámy a přesunout je jinam pro opravu než v dotčeném objektu, je nutné zabezpečit okenní otvory proti vniknutí a zajistit bezpečnost. VŠE VČETNĚ MATERIÁLU.

Nová křídla budou z dřevěných profilů s tabulkovým sklem se stejným členěním a tvarem. Nové rámy oken i křidel musí být vyrobeny z masivních profilů - ne provedení EURO. Všechny hrany budou zaoblené nebo ostré jako u původních oken, bude použito kování, aby se svým tvarem a vzhledem co nejvíce přibližovalo stávajícímu kování, křídla budou se zařezávaným těsněním.

12	7665VD	Velikost okna: cca 980x1 420 mm, dřevěné, špaletové, dvojkřídlé s jednoduchým zasklením. Externí křídla i interierová křídla mají dvě vodorovné příčky. Oprava oken špaletových, s výměnou prvků (okno č.11) - křídla i rámy zůstanou stávající, bude renovován exterierní rám a křídla - včetně montáže	kpl	1,00		0,00	0,00
----	--------	---	-----	------	--	------	------

Poznámka: odstranění stávajícího nátěru, zbrusušení, vytrésování drážek pro těsnění, výměna či oprava dřevěných prvků, penetrační nátěr, 2x nový nátěr (stejný odstín), očištění venkovního parapetu, ztmelení, pokud bude nutné odstranit okenní křídla nebo rámy a přesunout je jinam pro opravu než v dotčeném objektu, je nutné zabezpečit okenní otvory proti vniknutí a zajistit bezpečnost. VŠE VČETNĚ MATERIÁLU.

Okenní otvor č.11:

Velikost okna: cca 500x700 mm, dřevěné, špaletové, dvojkřídlé s jednoduchým zasklením. Externí křídla i interierová křídla mají dvě vodorovné příčky, okno je s klenbovým zakončením.

Podlahy ze syntetických hmot				0,00			
13	777610022RA0	Nátěr podlah dřevěných, 3 x	m2	9,00		0,00	0,00 RTS I / 2011
14	783782205R00	Nátěr tesafských konstrukcí Bochemilem QB 2x (pro konstrukci podlahy)	m2	9,00		0,00	0,00 RTS I / 2011
15	784900010RA0	Odstranění stávajících maleb (fasáda)	m2	47,00		0,00	0,00 RTS I / 2011
16	781101121R00	Provedení fasády penetrace podkladu - práce	m2	47,00		0,00	0,01 RTS I / 2011
17	784181201R00	Penetrace fasády podkladu nátěrem, 1x - materiál	m2	47,00		0,00	0,22 RTS I / 2011
18	622411122R00	Barvení fasádní vnější omítky stěn, 2 x, nad složitost 3 - práce (barvení základní bílé barvy)	m2	47,00		0,00	0,02 RTS I / 2011
19	784182111R00	Malba fasády - vápenná základ., bílá, 1x - materiál	m2	47,00		0,00	0,02 RTS I / 2011
20	622411122R00	Barvení vnější fasádní omítky stěn, 2 x, nad složitost 3 - barevné rozlišení fasády - dvě barvy (odstín okrové a bílé)	m2	47,00		0,00	0,22 RTS I / 2011

21	784182311R00	Malba fasády vápenná, bílá, bez penetr.2x - materiál	m2	47,00		0,00	0,01	RTS I / 2011
	04	Lešení a stavební výtahy					0,88	
22	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m 47+3,9= 50,9= 51 m2	m2	51,00		0,02	0,94	RTS I / 2011
23	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	51,00		0,00	0,04	RTS I / 2011
24	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	51,00		0,00	0,00	RTS I / 2011
25	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	51,00		0,00	0,00	RTS I / 2011
26	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	51,00		0,00	0,00	RTS I / 2011
27	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	51,00		0,00	0,00	RTS I / 2011
	H762	Konstrukce tesařské					0,00	
28	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m - nahoru	t	0,20		0,00	0,00	RTS I / 2011
29	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m - odnos dolů	t	0,14		0,00	0,00	RTS I / 2011
	M000VD	Staveniště					0,00	
30	0001VD	Informační sonda do konstrukce podlahy (stropu) obnažení podlahy (stropu) až ke trámům - neuznatelná položka pro dotační program MPR	ks	5,00		0,00	0,00	
31	0002VD	Demontáž + montáž stínítka		2,00		0,00	0,00	
	6	Přesuny sutí					0,00	
32	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	0,14		0,00	0,00	RTS I / 2011
33	979081111R00	Odvoz sutí a vybour, hmot na skládku do 1 km	t	0,14		0,00	0,00	RTS I / 2011
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem 5,5 km (skládka Lazce) tj. 4,5 km = 5 km = 5x0,14= 0,72l	t	0,72		0,00	0,00	RTS I / 2011
35	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	0,14		0,00	0,00	RTS I / 2011
36	979084113R00	Doprava materiálu ze staveniště (ze dvora) ke konkrétní úpravě (místnosti) - pro fasádu	t	0,46		0,00	0,00	RTS I / 2011
					Celkem:	113 000,00		

Poznámka:



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	RENOVACE A ÚPRAVY MěÚ č.p. 52	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Bývalé č.p. 53 (stavební odbor)	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 36
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Peněžní rezerva-MPR		25,00	113 000,00	28 250,00
Celkem DN				28 250,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	300,00			300,00
Mimostav. doprava	500,00			500,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				800,00

Celkem VRN	29 050,00
-------------------	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00