

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202101
Stavba: povodňové škody rev. Zelený vrch

KSO:
Místo: revír Zelený vrch

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Buršík Milan s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4.8.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 01558854
DIČ: CZ01558854

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			145 773,69
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	145 773,69	30 612,47
snižovaná	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	176 386,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 5.8.21

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202101

Stavba: povodňové škody rev. Zelený vrch

Místo: revír Zelený vrch

Datum: 4.8.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Buršík Milan s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		145 773,69	176 386,16
01	přibližovací linka odd. 211/212	27 094,32	32 784,13
02	příbl. linka por.204 D5/7	2 303,04	2 786,68
03	Svážnice LC Jezevčí vrch	70 134,88	84 863,20
04	LC Za Děckárnou	46 241,45	55 952,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: povodňové škody rev. Zelený vrch

Objekt: 01 - přibližovací linka odd. 211/212

Místo: revír Zelený vrch

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Buršík Milan s.r.o.

Datum: 4.8.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 094,32

HSV - Práce a dodávky HSV

27 094,32

1 - Zemní práce

8 670,00

5 - Komunikace pozemní

13 120,00

998 - Přesun hmot

5 304,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

povodňové škody rev. Zelený vrch

Objekt:

01 - přibližovací linka odd. 211/212

Místo:

revír Zelený vrch

Datum:

4.8.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Buršík Milan s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

27 094,32

D HSV Práce a dodávky HSV 27 094,32

D 1 Zemní práce 8 670,00

4	K	121151299	Odstranění naplaveného štěrku z louky tl. do 20 cm	m2	30,000	89,00	2 670,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	500,000	12,00	6 000,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
VV 200*2,5 500,000

D 5 Komunikace pozemní 13 120,00

1	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	64,000	205,00	13 120,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drceným

P Poznámka k položce:

Sanace erozních rýh a nátrží makadamem fr. 63-125 mm nebo fr. 0-125 mm

VV 0,8*0,4*200 64,000

D 998 Přesun hmot 5 304,32

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	94,720	56,00	5 304,32
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

povodňové škody rev. Zelený vrch

Objekt:

02 - přibl. linka por.204 D5/7

Místo:

revír Zelený vrch

Datum:

4.8.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Buršík Mílan s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 303,04

HSV - Práce a dodávky HSV

2 303,04

5 - Komunikace pozemní

1 640,00

998 - Přesun hmot

663,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: povodňové škody rev. Zelený vrch

Objekt: 02 - přibl. linka por.204 D5/7

Místo: revír Zelený vrch

Datum: 4.8.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Buršík Milan s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 303,04

D HSV Práce a dodávky HSV 2 303,04

D 5 Komunikace pozemní 1 640,00

2	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	8,000	205,00	1 640,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným

P *Poznámka k položce:*

Sanace erozní rýhy - nátrže štěrkem fr. 63-125

VV 20*0,8*0,5 8,000

D 998 Přesun hmot 663,04

1	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	11,840	56,00	663,04
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

povodňové škody rev. Zelený vrch

Objekt:

03 - Svážnice LC Jezevčí vrch

Místo:

revír Zelený vrch

Datum:

4.8.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Buršík Milan s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

70 134,88

HSV - Práce a dodávky HSV

70 134,88

5 - Komunikace pozemní

68 400,00

998 - Přesun hmot

1 734,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

povodňové škody rev. Zelený vrch

Objekt:

03 - Svážnice LC Jezevčí vrch

Místo:

revír Zelený vrch

Datum:

4.8.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Buršík Milan s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							70 134,88
D	HSV		Práce a dodávky HSV				70 134,88
D	5		Komunikace pozemní				68 400,00
2	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	225,000	304,00	68 400,00
PP			Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2				
VV			3*75		225,000		
D	998		Přesun hmot				1 734,88
1	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	30,980	56,00	1 734,88
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: povodňové škody rev. Zelený vrch

Objekt: **04 - LC Za Děckárnou**

Místo: revír Zelený vrch

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Buršík Mílan s.r.o.

Datum: 4.8.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

46 241,45

HSV - Práce a dodávky HSV

46 241,45

5 - Komunikace pozemní

40 704,00

998 - Přesun hmot

5 537,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

povodňové škody rev. Zelený vrch

Objekt:

04 - LC Za Děckárnou

Místo:

revír Zelený vrch

Datum:

4.8.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Buršík Milan s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

46 241,45

D HSV Práce a dodávky HSV 46 241,45

D 5 Komunikace pozemní 40 704,00

1	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	256,000	159,00	40 704,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

P *Poznámka k položce:*
zpevnění kolejí na přibližovací cestě
VV 160*0,8*2

256,000

D 998 Přesun hmot 5 537,45

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	98,883	56,00	5 537,45
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu