



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové nádražní budova - oprava střešní krytiny nad sociálním zázemím provozu

Objekt:

**2021/3/1/1570 - Hradec Králové nádražní budova - oprava střešní krytiny nad sociálním zázemím provozu**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**59 552,08**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 12 505,94 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**72 058,02**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové nádražní budova - oprava střešní krytiny nad sociálním zázemím provozu

Objekt:

**2021/3/1/1570 - Hradec Králové nádražní budova - oprava střešní krytiny nad sociálním zázemím provozu**

Místo:

Datum: 16. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**59 552,08**

|  |      |
|--|------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 0,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 0,00 |
| 997 - Přesun sutě                              | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 0,00 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                | 0,00 |
| 764 - Konstrukce klempířské                    | 0,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    | 0,00 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry               | 0,00 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       | 0,00 |
| 001 - Index                                    | 0,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové nádražní budova - oprava střešní krytiny nad sociálním zázemím provozu

Objekt:

**2021/3/1/1570 - Hradec Králové nádražní budova - oprava střešní krytiny nad sociálním zázemím provozu**

Místo:

Datum: 16. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**59 552,08**

|    |     |           |   |     |         |  |      |
|----|-----|-----------|---|-----|---------|--|------|
| D  | HSV |           | Práce a dodávky HSV   |     |         |  | 0,00 |
| D  | 6   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |     |         |  | 0,00 |
| 1  | K   | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně  | m2  | 5,000   |  |      |
| 2  | K   | 612323111 | Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně                    | m2  | 5,000   |  |      |
| 3  | K   | 612323191 | Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnitřních stěn za každý další 1 mm tloušťky ručně     | m2  | 5,000   |  |      |
| 4  | K   | 612341131 | Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 mm  | m2  | 5,000   |  |      |
| 5  | K   | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou   | m2  | 15,000  |  |      |
| 6  | K   | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou   | m2  | 5,000   |  |      |
| 7  | K   | 634662111 | Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem                             | m   | 15,000  |  |      |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |     |         |  |      |
| 8  | K   | 946111112 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m   | kus | 1,000   |  |      |
| 9  | K   | 946111212 | Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití | kus | 1,000   |  |      |
| 10 | K   | 946111812 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m | kus | 1,000   |  |      |
| 11 | K   | 978013161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %             | m2  | 5,000   |  |      |
| D  | 997 |           | Přesun sutě   |     |         |  |      |
| 12 | K   | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně                      | t   | 0,850   |  |      |
| 13 | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                     | t   | 0,850   |  |      |
| 14 | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                          | t   | 17,000  |  |      |
| VV |     |           | 20*0,85   |     | 17,000  |  |      |
| 15 | K   | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04        | t   | 0,850   |  |      |
| D  | PSV |           | Práce a dodávky PSV   |     |         |  |      |
| D  | 763 |           | Konstrukce suché výstavby   |     |         |  |      |
| 16 | K   | 763131512 | SDK podhled deska 1xA 12,5 s izolací jednovrstvá spodní kce profil CD+UD                          | m2  | 5,000   |  |      |
| 17 | K   | 763131713 | SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem  | m   | 5,000   |  |      |
| 18 | K   | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr   | m2  | 5,000   |  |      |
| 19 | K   | 763131762 | Příplatek k SDK podhledu za prostorové zakřivení  | m2  | 5,000   |  |      |
| 20 | K   | 998763401 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m                          | %   | 299,686 |  |      |
| D  | 764 |           | Konstrukce klempířské   |     |         |  |      |
| 21 | K   | 764208155 | Montáž oplechování oblé římsy nebo římsy ze segmentů rš do 400 mm                                 | m   | 17,000  |  |      |
| 22 | M   | 13814193  | plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule   | t   | 0,040   |  |      |

| PČ                                       | Typ | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| D 767 Konstrukce zámečnické              |     |           |   |     |          |              |                   |
| 23                                       | K   | R3.0      | Úprava spádu okapového žlabu a napojení kolena na jiný okapový svod                           | kpl | 1,000    |              |                   |
|  | VV  |           | Přespádování žlabu 8m   |     |          |              |                   |
|  | VV  |           | Úprava žlabových háků 8kus  |     |          |              |                   |
|  | VV  |           | Kolena k přespádování žlabu 2kus  |     |          |              |                   |
|  | VV  |           | Napojovací díl do jiného žlabu  |     |          |              |                   |
|  | VV  |           | 1   |     | 1,000    |              |                   |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry         |     |           |   |     |          |              |                   |
| 24                                       | K   | 783442101 | Tmelení klempířských konstrukcí polyuretanovým tmelem   | m   | 30,000   |              |                   |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety |     |           |   |     |          |              |                   |
| 25                                       | K   | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m   | m2  | 16,000   |              |                   |
| 26                                       | K   | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                           | m2  | 16,000   |              |                   |
| 27                                       | K   | 784191007 | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací                                  | m2  | 15,000   |              |                   |
| 28                                       | K   | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2  | 16,000   |              |                   |
|  | VV  |           | 2*4   |     | 8,000    |              |                   |
|  | VV  |           | 8   |     | 8,000    |              |                   |
|  | VV  |           | Součet  |     | 16,000   |              |                   |
| D 001 Index                              |     |           |   |     |          |              |                   |
| 29                                       | K   | 00        | Index dle SOD   | %   | 425,372  |              |                   |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2026833

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** be63c0b7-dc36-42a4-abd7-6d3f2ed1c403

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.10.2021 09:42:01



381410f5-3b13-4970-b254-dfa8e7b832d2