

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov SMT oprava zpevněné plochy BOZP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

123 450,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	25 924,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

149 375,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov SMT oprava zpevněné plochy BOZP

Místo:

Datum: 28. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

123 450,48

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trutnov SMT oprava zpevněné plochy BOZP

Místo:

Datum: 28. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

123 450,48

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	13,750		
2	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	12,600		
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,600		
4	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,600		
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	22,680		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,600		
D	4		Vodorovné konstrukce				
7	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 900 do 1800 mm	kus	7,000		
8	M	59341215	deska stropní plná PZD 1190x290x65mm	kus	7,000		
9	K	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	4,400		
10	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,380		
11	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,380		
D	5		Komunikace pozemní				
12	K	564730012	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 110 mm	m2	35,000		
13	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	35,000		
14	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	35,000		
15	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	36,750		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
16	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	2,000		
17	K	622324111	Škrábaná omítka vápenocementová (břizolitová) vnějších stěn nanášená ručně	m2	2,000		
D	8		Trubní vedení				
18	K	890311811	Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,600		
19	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
20	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,000		
21	M	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m	13,260		
22	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	6,600		
23	K	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	2,450		
24	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,450		
25	K	985312131	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 2 mm	m2	2,450		
26	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	2,450		
27	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,450		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 997 Přesun sutě

28	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	5,170		
29	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	5,170		
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	41,360		
31	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,170		
32	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	5,170		

D 998 Přesun hmot

33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	10,299		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

D OST Ostatní

34	K	OST 01	Index přírážky dle SOD	%	964,457		
----	---	--------	------------------------	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2026829

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f1ebf6a0-afaa-433a-aa42-d012b99acf8a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.10.2021 09:41:01

