

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Bytový dům Bučovice U Škol 956,957	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Výměna vodovodního a kanalizačního potrubí	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem	258 800	
ZRN celkem	258 800	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	258 800	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	258 800	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : MASAŘÍK 27.08.2014 Podpis: a SYN, s.r.o. Nevojice 90, 685 01 Bučovice IČO: 07780893 DIČ: CZ07780893 www.masarikasyrn.cz ®	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	258 800,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		258 800,00 Kč

Poznámka :

V položkovém rozpočtu je zahrnuto:

- demontáž, dodávka a montáž vodovodního potrubí svislého v šachtách a potrubí vodorovného v suterénu domu.
- demontáž, dodávka a montáž odpadního potrubí svislého v šachtách.
- demontáž a opětovná montáž WC.
- rozebrání a opětovná namontování dvířek v dřevěné předstěně za WC mísou ke svislému potrubí v šachtě.
- ekologická likvidace odpadu (litina, železo, plast, suť) - likvidace nezahrnuje nebezpečný odpad.
- příprava staveniště a úklid.
- doprava, přesun hmot, drobný a spotřební materiál.
- plombování stávajících vodoměrů.
- připojení na stávající odpadní potrubí po čistící kus v suterénu domu a pod stropem střechy.
- připojení odpadního potrubí v šachtě stávajícího potrubí k WC, koupelně a ke kuchyni bytů.
- dodávka a montáž kohoutů k uzavření jednotlivých šachet a bytů.

Položkový rozpočet bude vyhotoven pro 5 šachet, vchod č. 956 má 9 bytů a č. 957 má 7 bytů

V cenové nabídce není zahrnuto:

- vybourání a zapravení případných zazděných šachet – předpokládá se, že šachty nejsou zazděné.
- případné ochranné elektrické pospojení
- zednické zapravení prostupů zdiva v suterénu a prostupů stropů v šachtách bytového domu.
- vymalování poškozeného zdiva a stropu.

Stavba :	Výměna vodovodního a kanalizačního potrubí
Objekt :	Bytový dům Bučovice U Škol 956,957

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vnitřní vodovod a kanalizace	0	258 800	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	258 800	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Výměna vodovodního a kanalizačního potrubí
Objekt :	Bytový dům Bučovice U Škol 956,957

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	722	Vnitřní vodovod a kanalizace				
1	1	Dodávka a výměna vodovodního a kanalizačního potrubí svislého v šachtách bytového domu	bytů	16,00	12 000,00	192 000,00
2	2	Dodávka a výměna vodovodního potrubí vodorovného v suterénu bytového domu	soubor	1,00	66 800,00	66 800,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod a kanalizace				258 800,00

