

ROZPOČET-rozšíření počítačové sítě ÚzP Strakonice

Vypracoval: ██████████
MONTSERVIS s.r.o., České Budějovice

Kontaktní osoba: ██████████
Tel.: ██████████

Dne: 10.09.2021

REKAPITULACE

	materiál celk	montáž celk	cena celkem
Strukturovaná kabeláž	73 336,50 Kč	97 788,00 Kč	171 124,50 Kč
Vedlejší náklady			26 767,50 Kč

CELKEM BEZ DPH

Popis	množst	mj	materiál	montáž/j	materiál celk	montáž celk	cena celkem
Patch panel 19" UTP 24 port CAT6 LSA 1U , vyvažovači lišta	3	ks	1441,00	900,00	4 323,00	2 700,00	7 023,00
Datová zásuvka UTP CAT6E 2xRJ45 - komplet	34	ks	156,00	130,00	5 304,00	4 420,00	9 724,00
krabice pod datovou zásuvku	30	ks	37,00	30,00	1 110,00	900,00	2 010,00
UTP drát CAT6, 4 x 2 x 0,6 datový kabel z plně mědi	4195	m	12,90	14,00	54 115,50	58 730,00	112 845,50
LV 100x40 Elektroinstalační lišta	40	m	110,00	45,00	4 400,00	1 800,00	6 200,00
LV 40x40 Elektroinstalační lišta	60	m	38,00	28,00	2 280,00	1 680,00	3 960,00
LV 40x20 Elektroinstalační lišta	40	m	24,00	22,00	960,00	880,00	1 840,00
LV 25x20 Elektroinstalační lišta	20	m	18,00	21,00	360,00	420,00	780,00
FML 25 trubka ohebná	40	m	10,50	22,00	420,00	880,00	1 300,00
Odvíčkování/zavíčkování elektroinstalačních lišta krabic	1	kpl		2800,00	0,00	2 800,00	2 800,00
průraz otvoru do 600mm betonem 32mm	10	ks		225,00	0,00	2 250,00	2 250,00
průraz otvoru do 300mm cihla	20	ks		150,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Proměření trasy vč. vystavení protokolu CAT6	68	ks		60,00	0,00	4 080,00	4 080,00
Popis-očíslování portů datových zásuvek (2xR J 45)	64	ks	1,00	7,00	64,00	448,00	512,00
Odvíčkování/zavíčkování elektroinstalačních lišta krabic	1	Kpl		2800,00	0,00	2 800,00	2 800,00
Pomocné práce /rozebrání a složení podhledů, úprava pozic v RACKu/	10	hod		320,00	0,00	3 200,00	3 200,00
likvidace odpadů + úklid	1	kpl		3 000,00		3 000,00	3 000,00
Začištění zdi po průrazech	1	Kpl		3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00
Vedlejší náklady strukturované kabeleáže							
podružný materiál	1	6%					4 400,19
Podíl přidružených výkonů PPV	1	6%					5 867,28
doprava	1	kpl					16 500,03
Celkem strukturovaná kabeláž bez DPH					73 336,50	97 788,00	197 892,00 Kč