

## Položkový rozpočet Výměna výtahu DD Lidická, Strakonice

rozpočet stavebních prací	počet st.	počet nást.	j.c.	ks
<b>S5500, MRL, 1600 kg</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		
<b>Demontáž výtahu</b>				25 000 Kč
<b>Demontáž dveří</b>			1 500 Kč	6 9 000 Kč
<b>Lešení v šachtě</b>				29 000 Kč
<b>Demontáž, rozbití betonové protiváhy</b>				5 600 Kč
<b>Demontáž a rozbití betonového fundamentu</b>				2 400 Kč
<b>Demontáž nárazníků v šachtě výtahu</b>				2 200 Kč
<b>Oprava, úprava dveřních otvorů vč. začištění nových dveří, oprava povrchu ostění, úprava dveřních otvorů, výměna překladů</b>			16 500 Kč	6 99 000 Kč
<b>Odvětrání šachty/strojovny</b>				3 500 Kč
<b>Výměna dlažby před dveřmi</b>			2 600 Kč	6 15 600 Kč
<b>Doplnění montážního nosníku pod strop šachty</b>				13 200 Kč
<b>Zabetonování stávajících děr ve strojovně</b>				2 350 Kč
<b>Úprava strojovny</b>				3 400 Kč
<b>Zednická oprava výtahové šachty</b>				6 400 Kč
<b>Výměna osvětlení šachty 1x, zásuvka, přepínač</b>				18 700 Kč
<b>Malby v šachtě a na chodbách štuk a malba, po tlačítkách, ve strojovně</b>				8 800 Kč
<b>Zhotovení nového přívodu výtahu, převedením starého ze strojovny do nejvyšší stanice</b>				8 700 Kč
<b>Přesun a uložení hmot, doprava</b>				9 600 Kč
<b>Demontáž a likvidace 9 ks ocelových příčníků na boku a 9 ks vzadu</b>			2 300 Kč	9 20 700 Kč
<b>Dodávka a montáž nového výtahu</b>				1 419 238 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>1 702 388 Kč</b>