


## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Poliklinika Bučovice, p.o.	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>IA nové rozvody vody v přízemí budovy "A" Polikliniky Bučovice</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	984 441	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	984 441	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	984 441	Ostatní VRN <span style="float: right;">0</span>
ZRN+VRN+HZS	984 441	VRN celkem <span style="float: right;">0</span>
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Masářik Michal Datum : 02.09.2021 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
<p><b>MASAŘÍK</b> a SYN, s. r. o. Nevojice 90, 685 01 Bučovice IČO: 07780893 DIČ: CZ07780893 www.masarikasyn.cz</p> 		
Základ pro DPH	0 % činí :	984 441,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	206 733,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH</b>		<b>984 441,00 Kč</b>
<b>C ENA ZA OBJEKT CELKEM S DPH</b>		<b>1 191 174,00 Kč</b>

**Poznámka :**

- V cenové nabídce není zahrnuto:
- zednické výpomocné práce
  - požární nástěnný hydrant D25
  - vypouštěcí kohouty (na vypouštění stoupaček)
  - dokumentace skutečného provedení + příslušné revize
  - termostatické regulační ventily
  - demontáže podhledů a elektroinstalace



Stavba :	<i>Poliklinika Bučovice, p.o.</i>
Objekt :	<i>IA nové rozvody vody v přízemí budovy "A" Polikliniky Bučovice</i>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	SV ležatý rozvod - nová budova + stará budova	379 903	0	0	0	0
2	TUV ležatý rozvod - nová budova	141 496	0	0	0	0
3	CIRKULACE ležatý rozvod - nová budova	103 087	0	0	0	0
4	TUV ležatý rozvod - stará budova	204 684	0	0	0	0
5	CIRKULACE ležatý rozvod - stará budova	155 271	0	0	0	0
	<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>984 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Poliklinika Bučovice, p.o.</b>
Objekt :	<b>IA nové rozvody vody v přízemí budovy "A" Polikliniky Bučovice</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>SV ležatý rozvod - nová budova + stará budova</b>				
1	722 13-0233.R00	Dodávka a montáž potrubí z trub.závit. pozinkované DN 25	m	6,00	876,00	5 256,00
2	722 13-0234.R00	Dodávka a montáž potrubí z trub.závit. pozinkované DN 32	m	9,00	955,00	8 595,00
3	722 13-0237.R00	Dodávka a montáž potrubí z trub.závit. pozinkované DN 65	m	30,00	1 686,00	50 580,00
4	722 13-0238.R00	Dodávka a montáž potrubí z trub.závit. pozinkované DN 80	m	34,00	2 027,00	68 918,00
5	722 18-1111.R00	Dodávka a montáž izolace tubolit 35-13	m	6,00	53,00	318,00
6	722 18-1113.R00	Dodávka a montáž izolace tubolit 42-13	m	9,00	73,00	657,00
7	722 18-1114.R00	Dodávka a montáž izolace tubolit 76-13	m	30,00	122,00	3 660,00
8	722 18-1116.R00	Dodávka a montáž izolace tubolit 89-13	m	34,00	151,00	5 134,00
9	9	Dodávka a montáž potrubí PPR 75	m	34,00	1 019,00	34 646,00
10	10	Dodávka a montáž potrubí PPR 50	m	2,00	696,00	1 392,00
11	11	Dodávka a montáž potrubí PPR 32	m	17,00	451,00	7 667,00
12	12	Dodávka a montáž potrubí PPR 25	m	2,00	383,00	766,00
13	13	Dodávka a montáž potrubí PPR 20	m	2,00	323,00	646,00
14	14	Dodávka a montáž izolace tubolit 76-13	m	34,00	122,00	4 148,00
15	15	Dodávka a montáž izolace tubolit 54-13	m	2,00	91,00	182,00
16	16	Dodávka a montáž izolace tubolit 35-13	m	17,00	53,00	901,00
17	17	Dodávka a montáž izolace tubolit 25-13	m	2,00	42,00	84,00
18	18	Dodávka a montáž izolace tubolit 20-13	m	2,00	37,00	74,00
19	19	Napojení - propojení potrubí na stávající přípojky 1" včetně uzávěrů	ks	14,00	4 137,00	57 918,00
20	722	Napojení - propojení potrubí na stávající přípojky 3/4" včetně uzávěrů	ks	1,00	3 953,00	3 953,00
21	20	Napojení - propojení potrubí na stávající přípojky 1/2" včetně uzávěrů	ks	3,00	3 725,00	11 175,00
22	722	Napojení - propojení potrubí na stávající hlavní potrubí 6/4" včetně uzávěrů	ks	1,00	6 501,00	6 501,00
23	2	Napojení - propojení potrubí na stávající přípojky do nové budovy 2-1/2"	ks	1,00	5 379,00	5 379,00
24	93	Napojení - propojení potrubí do nové budovy 2-1/2" včetně uzávěru	ks	1,00	8 646,00	8 646,00
25	92	Napojení - propojení na stávající hlavní potrubí do kotelny 2 1/2"	ks	1,00	5 379,00	5 379,00
26	3	Vyhotovení odbočky pro hydrant včetně uzávěrů a zpětné klapky 5/4"	ks	1,00	9 721,00	9 721,00
27	22	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 15	m	2,00	66,00	132,00
28	21	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 20	m	2,00	68,00	136,00
29	722 13-0801.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	23,00	72,00	1 656,00
30	722 13-0802.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 32	m	9,00	75,00	675,00
31	722 13-0803.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	2,00	80,00	160,00
32	722 13-0804.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 65	m	64,00	92,00	5 888,00
33	722 13-0805.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80	m	34,00	99,00	3 366,00
34	4	Zámečnické konstrukce	soubor	1,00	37 238,00	37 238,00
35	722	Likvidace odpadu ze staveniště na skládku, úklid	soubor	1,00	5 500,00	5 500,00
36	722	Vypuštění vody ze systému a opětovné napuštění vody do systému	soubor	1,00	4 400,00	4 400,00
37	1	Zkouška tlaku potrubí	m	136,00	43,00	5 848,00
38	23	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí	m	136,00	28,00	3 808,00
39	722	Přesuny hmot na staveniště	soubor	1,00	8 800,00	8 800,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 SV ležatý rozvod - nová budova + stará budova</b>				<b>379 903,00</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>TUV ležatý rozvod - nová budova</b>				
40	5	Dodávka a montáž potrubí PPR 63	m	69,00	878,00	60 582,00
41	24	Dodávka a montáž potrubí PPR 20	m	2,00	323,00	646,00
42	25	Dodávka a montáž izolace tubolit 64-20	m	69,00	188,00	12 972,00
43	26	Dodávka a montáž izolace tubolit 22-20	m	2,00	77,00	154,00
44	36	Napojení - propojení potrubí na stávající přípojky 1/2" včetně uzávěrů	ks	1,00	3 725,00	3 725,00
45	27	Napojení - propojení potrubí do nové budovy 2" včetně uzávěru	ks	1,00	7 574,00	7 574,00
46	91	Napojení - propojení na stávající hlavní potrubí 2"	ks	2,00	5 049,00	10 098,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Poliklinika Bučovice, p.o.</b>
Objekt :	<b>IA nové rozvody vody v přízemí budovy "A" Polikliniky Bučovice</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	28	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	69,00	87,00	6 003,00
48	29	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 15	m	2,00	66,00	132,00
49	30	Zámečnické konstrukce	soubor	1,00	20 819,00	20 819,00
50	31	Likvidace odpadu ze staveniště na skládku, úklid	soubor	1,00	3 850,00	3 850,00
51	32	Vypuštění vody ze systému a opětovné napuštění vody do systému	soubor	1,00	4 400,00	4 400,00
52	33	Zkouška tlaku potrubí	m	71,00	43,00	3 053,00
53	34	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí	m	71,00	28,00	1 988,00
54	35	Přesuny hmot na staveniště	soubor	1,00	5 500,00	5 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>2 TUV ležatý rozvod - nová budova</b>				<b>141 496,00</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>CIRKULACE ležatý rozvod - nová budova</b>				
55	6	Dodávka a montáž potrubí PPR 40	m	65,00	604,00	39 260,00
56	37	Dodávka a montáž izolace tubolit 40-20	m	65,00	113,00	7 345,00
57	38	Napojení - propojení potrubí do nové budovy 5/4" včetně uzávěru	ks	1,00	5 759,00	5 759,00
58	90	Napojení - propojení na stávající hlavní potrubí 5/4"	ks	2,00	5 035,00	10 070,00
59	39	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 32	m	65,00	75,00	4 875,00
60	40	Zámečnické konstrukce	soubor	1,00	18 513,00	18 513,00
61	41	Likvidace odpadu ze staveniště na skládku, úklid	soubor	1,00	3 300,00	3 300,00
62	42	Vypuštění vody ze systému a opětovné napuštění vody do systému	soubor	1,00	4 400,00	4 400,00
63	43	Zkouška tlaku potrubí	m	65,00	43,00	2 795,00
64	44	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí	m	65,00	28,00	1 820,00
65	45	Přesuny hmot na staveniště	soubor	1,00	4 950,00	4 950,00
<b>Celkem za</b>		<b>3 CIRKULACE ležatý rozvod - nová budova</b>				<b>103 087,00</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>TUV ležatý rozvod - stará budova</b>				
66	62	Dodávka a montáž potrubí PPR 63	m	38,00	878,00	33 364,00
67	63	Dodávka a montáž potrubí PPR 50	m	21,00	696,00	14 616,00
68	64	Dodávka a montáž potrubí PPR 32	m	17,00	451,00	7 667,00
69	65	Dodávka a montáž potrubí PPR 25	m	3,00	383,00	1 149,00
70	66	Dodávka a montáž potrubí PPR 20	m	2,00	323,00	646,00
71	51	Dodávka a montáž izolace tubolit 64-20	m	38,00	188,00	7 144,00
72	52	Dodávka a montáž izolace tubolit 54-20	m	21,00	166,00	3 486,00
73	7	Dodávka a montáž izolace tubolit 35-20	m	17,00	98,00	1 666,00
74	46	Dodávka a montáž izolace tubolit 28-20	m	3,00	98,00	294,00
75	47	Dodávka a montáž izolace tubolit 22-20	m	2,00	76,00	152,00
76	48	Napojení - propojení potrubí na stávající přípojky 1" včetně uzávěru	ks	13,00	4 137,00	53 781,00
77	49	Napojení - propojení potrubí na stávající přípojky 3/4" včetně uzávěru	ks	1,00	3 953,00	3 953,00
78	50	Napojení - propojení potrubí na stávající přípojky 1/2" včetně uzávěru	ks	2,00	3 725,00	7 450,00
79	53	Napojení - propojení potrubí ve strojovně na stávající potrubí 2" včetně uzávěru	ks	1,00	7 574,00	7 574,00
80	54	Napojení - propojení potrubí na stávající hlavní potrubí 6/4" včetně uzávěru	ks	1,00	6 501,00	6 501,00
81	89	Napojení - propojení na stávající hlavní potrubí 2"	ks	1,00	5 049,00	5 049,00
82	55	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	38,00	87,00	3 306,00
83	56	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	21,00	80,00	1 680,00
84	57	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	17,00	72,00	1 224,00
85	58	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 20	m	3,00	68,00	204,00
86	59	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 15	m	2,00	66,00	132,00
87	60	Zámečnické konstrukce	soubor	1,00	22 495,00	22 495,00
88	61	Likvidace odpadu ze staveniště na skládku, úklid	soubor	1,00	4 400,00	4 400,00
89	67	Vypuštění vody ze systému a opětovné napuštění vody do systému	soubor	1,00	4 400,00	4 400,00
90	68	Zkouška tlaku potrubí	m	81,00	43,00	3 483,00
91	69	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí	m	81,00	28,00	2 268,00
92	70	Přesuny hmot na staveniště	soubor	1,00	6 600,00	6 600,00
<b>Celkem za</b>		<b>4 TUV ležatý rozvod - stará budova</b>				<b>204 684,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>CIRKULACE ležatý rozvod - stará budova</b>				
93	8	Dodávka a montáž potrubí PPR 40	m	36,00	604,00	21 744,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Poliklinika Bučovice, p.o.</b>
Objekt :	<b>IA nové rozvody vody v přízemí budovy "A" Polikliniky Bučovice</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
94	71	Dodávka a montáž potrubí PPR 32	m	20,00	451,00	9 020,00
95	72	Dodávka a montáž potrubí PPR 25	m	18,00	383,00	6 894,00
96	73	Dodávka a montáž izolace tubolit 42-20	m	36,00	113,00	4 068,00
97	74	Dodávka a montáž izolace tubolit 35-20	m	20,00	98,00	1 960,00
98	75	Dodávka a montáž izolace tubolit 28-20	m	18,00	98,00	1 764,00
99	76	Napojení - propojení potrubí ve strojovně na stávající potrubí 5/4" včetně uzávěru	ks	1,00	5 759,00	5 759,00
100	79	Napojení - propojení potrubí na stávající hlavní potrubí 1" včetně uzávěru	ks	1,00	4 137,00	4 137,00
101	78	Napojení - propojení potrubí na stávající přípojky 3/4" včetně uzávěru	ks	12,00	3 953,00	47 436,00
102	94	Napojení - propojení na stávající hlavní potrubí 2"	ks	1,00	5 049,00	5 049,00
103	80	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 32	m	36,00	75,00	2 700,00
104	81	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	20,00	72,00	1 440,00
105	82	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 20	m	18,00	68,00	1 224,00
106	83	Zámečnické konstrukce	soubor	1,00	21 296,00	21 296,00
107	84	Likvidace odpadu ze staveniště na skládku, úklid	soubor	1,00	3 850,00	3 850,00
108	85	Vypuštění vody ze systému a opětovné napuštění vody do systému	soubor	1,00	4 400,00	4 400,00
109	86	Zkouška tlaku potrubí	m	74,00	67,00	4 958,00
110	87	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí	m	74,00	28,00	2 072,00
111	88	Přesuny hmot na staveniště	soubor	1,00	5 500,00	5 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>5 CÍRKULACE ležatý rozvod - stará budova</b>				<b>155 271,00</b>

