

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 135-452717
Stavba: SV Dolní Maixnerka

KSO
Místo

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Stavby KM spol. s r.o., Topolová 548/14, 460 07 LIBEREC 7

Projektant:

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka

CC-CZ
Datum: 31.8.2021

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 47308893
DIČ: CZ47308893

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **198 982,18**

	Sazba daně	Základ daně	Vyše daně
DPH základní	21,00%	198 982,18	41 786,26
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **240 768,44**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

31.8.2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 135-452717

Stavba: SV Dolní Maixnerka

Místo Datum 31.8.2021

Zadavatel Lesy České republiky, s.p. Projektant

Uchazeč Stavby KM spol. s r.o., Topolová 548/14, 460 07 LIBEREC 7 Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		198 982,18	240 768,44
135-452717	SV Dolní Maixnerka	198 982,18	240 768,44



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

SV Dolní Maixnerka

KSO

Místo

Zadavatel

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Stavby KM spol. s r.o., Topolová 548/14, 460 07 LIBEREC 7

Projektant

Zpracovatel

Poznámka

CC-CZ:

Datum

31.8.2021

IČ:

42196451

DIČ

CZ42196451

IČ:

47308893

DIČ

CZ47308893

IČ:

DIČ

IČ

DIČ

Cena bez DPH **198 982,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	198 982,18	21,00%	41 786,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **240 768,44** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko


31.8.2021
Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba **SV Dolní Maixnerka**
Datum 31.8.2021
Místo
Zadavatel Lesy České republiky, s.p.
Projektant
Uchazeč Stavby KM spol. s r.o., Topolová 548/14, 460 07 LIBEREC 7
Zpracovatel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	198 982,18
HSV - Práce a dodávky HSV	198 982,18
1 - Zemní práce	50 231,78
4 - Vodorovné konstrukce	4 262,90
5 - Komunikace pozemní	35 088,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	107 660,00
997 - Přesun sutě	1 739,50



SOUPIS PRACÍ

Stavba

SV Dolní Maixnerka

Datum 31.8.2021

Místo

Zadavatel

Lesy České republiky, s.p.

Projektant

Uchazeč

Stavby KM spol. s r.o., Topolová 548/14, 460 07 LIBEREC 7

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							198 982,18
D		HSV	Práce a dodávky HSV				198 982,18
D		1	Zemní práce				50 231,78
1	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	260,00	1 300,00
2	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	340,00	340,00
3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	51,200	170,00	8 704,00
			(32*0,4)+(1,5*32*0,8)		51,200		
5	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m ³	62,504	191,00	11 938,26
			(32*0,4)+(32*1,5*0,8)+11,304		62,504		
11	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	11,304	1 410,00	15 938,64
			(7,5*1,0*1,2)+2*(2,4*0,8*0,6)		11,304		
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	62,504	51,00	3 187,70
			51,2+11,304		62,504		
6	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin	m ³	62,504	44,80	2 800,18
			(32*0,4)+(32*1,5*0,8)+11,304		62,504		
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m ³	3,375	192,00	648,00
			7,5*0,5*0,9		3,375		
15	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	6,750	700,00	4 725,00
			3,375		3,375		
			3,375*2 Přepočtené koeficientem množství		6,750		
7	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m ²	52,000	12,50	650,00
			(32*1,0)+20		52,000		
D		4	Vodorovné konstrukce				4 262,90
17	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m ³	0,907	4 700,00	4 262,90
			6,3*1,2*0,12		0,907		
D		5	Komunikace pozemní				35 088,00
26	K	564771111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 250 mm	m ²	52,000	286,00	14 872,00
			32+20		52,000		
25	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m ²	20,000	196,00	3 920,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4*5		20,000		
9	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	32,000	246,00	7 872,00
10	K	571907112	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžkým, v množství přes 35 do 40 kg/m2	m2	52,000	162,00	8 424,00
			32+20		52,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				107 660,00
18	K	919441221	Čelo propustky včetně římsy ze zdva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	27 500,00	55 000,00
19	K	919521015	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 600	m	7,500	1 700,00	12 750,00
20	M	PFG 71002411	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	3,000	8 650,00	25 950,00
12	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	35,000	62,00	2 170,00
			15+15+5		35,000		
13	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	32,000	95,00	3 040,00
			32		32,000		
21	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	5,000	1 750,00	8 750,00
	D	997	Přesun sutě				1 739,50
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,900	250,00	1 225,00
			4,9		4,900		
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	34,300	15,00	514,50
			4,9*7		34,300		

