1800

Položkový rozpočet

Rozpočet: **Kopaniny 14**		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: **Byt č.4**	JKSO:
Stavba:	Název stavby: **Kopaniny 14**	SKP:

Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: **Statutární město Přerov - Magistrát města**	Náklady na MJ:	86 507,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: **Horák Zdeněk**	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
ZRN	HSV celkem	47 060,00		
	PSV celkem	39 447,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		86 507,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		86 507,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
[redacted]	[redacted]	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	0,0 % činí:	86 506,74 Kč
DPH	0,0 % činí:	0,00 Kč
Cena za objekt celkem:		**86 507,00 Kč**

+ 15 % DPH

99 483,- Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
62	Upravy povrchů vnější	41 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	3 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
725	Zařizovací předměty	0,00	6 137,00	0,00	0,00	0,00	0,0
766	Konstrukce truhlářské	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,0
783	Nátěry	0,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,0
784	Malby	0,00	16 104,00	0,00	0,00	0,00	0,1
785	Tapety	0,00	9 352,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Kč	**47 060,00**	**39 447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,5**

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	62	***Upravy povrchů vnější***						
1	622 47-1116.R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou						
			m2	236,0000	176,50	41 654,00	0,00598	1,41128
	62	**Upravy povrchů vnější**				**41 654,00**		**1,41128**
	95	***Dokončovací kce na pozem.stav.***						
2	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m						
			m2	53,0000	72,20	3 826,60	0,00004	0,00212
	95	**Dokončovací kce na pozem.stav.**				**3 826,60**		**0,00212**
	99	***Staveništní přesun hmot***						
3	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m						
			t	1,9000	831,00	1 578,90	0,00000	0,00000
	99	**Staveništní přesun hmot**				**1 578,90**		**0,00000**
	725	***Zařizovací předměty***						
4	725 29-0010.RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže					(-0,01933)	(-0,01933)
			kus	1,0000	165,50	165,50	0,00000	0,00000
5	725 10-0006.RA0	Klozet kombi						
			kus	1,0000	5 855,00	5 855,00	0,03212	0,03212
6	725 31-0823.R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě					(-0,00920)	(-0,00920)
			soubor	1,0000	116,50	116,50	0,00000	0,00000
								(-0,02853)
	725	**Zařizovací předměty**				**6 137,00**		**0,03212**
	766	***Konstrukce truhlářské***						
7	766 81-2840.R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m					(-0,17400)	(-0,17400)
			kus	1,0000	2 659,50	2 659,50	0,00000	0,00000
								(-0,17400)
	766	**Konstrukce truhlářské**				**2 659,50**		**0,00000**
	783	***Nátěry***						
8	783 12-2110.R00	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný						
			m2	6,0000	50,40	302,40	0,00022	0,00132
9	783 32-2220.R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +1x email						
			m2	7,0000	127,50	892,50	0,00035	0,00245
10	783 62-4200.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel						
			m2	20,0000	200,00	4 000,00	0,00047	0,00940
	783	**Nátěry**				**5 194,90**		**0,01317**
	784	***Malby***						
11	784 47-2111.R00	Bandážování dil. spár šířky do 25 cm, místn. 3,8 m						
			m	45,0000	96,70	4 351,50	0,00034	0,01530

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
12	784 19-1201.R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x						
			m2	236,0000	13,20	3 115,20	0,00007	0,01652
13	784 19-5112.R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x						
			m2	236,0000	36,60	8 637,60	0,00014	0,03304
	784	**Malby**				**16 104,30**		**0,06486**
	785	***Tapety***						
14	785 41-1800.R00	Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m						
			m2	236,1500	39,60	9 351,54	0,00000	0,00000
	785	**Tapety**				**9 351,54**		**0,00000**