

DODATEK Č. 4 ke SMLouvĚ O DÍLO

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Název: Město Kyjov
Sídlo: Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov
IČO: 00285030
DIČ: CZ00285030
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: MSO servis spol s r.o.
Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379
DIČ: CZ49971379
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 13570
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hodonín
č. účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) uzavřeli dne 15. 7. 2020 smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 9. 2020, Dodatku č. 2 ze dne 26. 3. 2021 a Dodatku č. 3 ze dne 20. 7. 2021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, které je evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „Bytový dům – Riegrova 385, Kyjov“, podle specifikované projektové dokumentace a dalších podmínek. Smluvní strany tímto uzavírají **Dodatek č. 4** ke Smlouvě.

II.

Tímto Dodatkem se mění čl. 4.1.1. Smlouvy. Při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou nezbytné k provedení Díla. Výsledkem jsou vícepráce a méněpráce, které jsou zohledněny ve změnových listech č. 5 a 6

Původní znění čl. 4.1.1. Smlouvy (ve znění Dodatku č. 3):

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena Díla celkem bez DPH.....	17 831 433,34 Kč
DPH 15%.....	2 674 715,00 Kč
Cena díla celkem s DPH.....	20 506 148,34 Kč

Nové znění čl. 4.1.1. Smlouvy:

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena Díla celkem bez DPH.....	18.033.958,61 Kč
DPH 15%.....	2.705.093,79 Kč
Cena díla celkem s DPH.....	20 739.052,40 Kč

Rekapitulace za Dodatek č. 4

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ (za dodatek)	3,65 % < 15 %
% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ (od počátku)	14,54 % < 15 %
% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 6 ZZVZ (za dodatek)	0,53 % < 50 %
% vyjádření cenového nárůstu podle § 222 odst. 9 ZZVZ (za dodatek)	-0,53 % < 30 %
% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 6 ZZVZ (od počátku)	23,80 % < 50 %
% vyjádření cenového nárůstu podle § 222 odst. 9 ZZVZ (od počátku)	12,26 % < 30 %

III.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.

IV.

Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu tímto prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

V.

Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je dodatek do 3 (tří) měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého počátku. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

VI.

O uzavření tohoto dodatku bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto Radou města Kyjova na její 83. schůzi konané dne 19. 10. 2021.

Přílohy tvořící nedílnou součást Dodatku č. 4:

- Příloha č. 1 Změnové listy č. 5 a 6

Objednatel:

V Kyjově dne

Digitálně podepsal Mgr.

Datum: 2021.10.20
14:09:09 +02'00'

.....

Zhotovitel:

V Kyjově dne

Digitálně podepsal

Datum: 2021.10.20
08:55:01 +02'00'

.....

Předmět díla:	Bytový dům – Riegrova 385, Kyjov
Objekt:	Bytový dům
Objednatel:	Město Kyjov, Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
TDI:	
Projektant:	

Popis změn:

1 - ZL5 07.3 Změna fasády pilastru severního průčelí

Na žádost objednatele došlo ke změně plánovaného povrchu na levém nároží severního průčelí objektu z venkovního obkladu cihelným páskem a jeho nahrazením fasádní omítkou.

Výsledkem je rozpočet č. 1 - ZL5, který obsahuje realizované práce ve výši 5 786,69 Kč bez DPH a odpočet ve výši -7 740,39 Kč bez DPH

2 - ZL5 07.4 Oplocení pozemku na hranici s Eonem

Na žádost objednatele došlo k realizaci systémového oplocení na východní hranici pozemku před jižní stranou objektu bytového domu.

Výsledkem je rozp. č. 2 - ZL5, který obsahuje realizované práce ve výši 24 102,20 Kč bez DPH.

3 - ZL5 07.53 Stavební část - rozšíření zpevněných ploch, schránky, čistící zóna

Na žádost objednatele došlo ke zpřesnění a doplnění projektové dokumentace zpevněných ploch a chodníků kolem objektu bytového domu. Těmito změnami byla zrušena vstupní rampa před hlavním vchodem a byla nahrazena tělesem chodníku se zámkovou dlažbou doplněnou o venkovní čistící zónu. Plochy chodníku před západním průčelím objektu jsou rozšířeny od jižního rohu, s napojením na stávající chodník, až po plochu u sousedního domu na severním konci chodníku, kam byl instalován, jako příčné ukončení chodníku, liniový žlab. Plocha mezi východním štítem bytového domu a sousedním objektem býv. EONU je provedena ze zámkové dlažby a je doplněna liniovým odvodňovacím žlabem. Anglické dvorky před sklepními okýnky na jižním průčelí objektu bytového domu jsou zrušeny (řešeno v ZL). Součástí rozšíření ploch chodníku je provedení odstavňové plochy pro kontejnery na odpady, instalace sestavy poštovních schránek a oprava stávajícího chodníku podél jižní strany parkoviště.

Výsledkem je rozpočet č. 3 - ZL5, který obsahuje realizované práce ve výši 321 228,21 Kč bez DPH a odpočet ve výši -117 979,16 Kč bez DPH.

4 - ZL5 07.7 vcp elektroinstalace

Vícepráce oboru elektroinstalace obsahují provedení ve výkazu chybějících proudových chráničů v bytech přízemí, přepojování elektroměrového rozvaděče jako dočasné řešení pro dobu řešení smluvních vztahů investora s dodavatelem el. energie, realizaci propojení řídicí jednotky MaR s jejím exteriérovým senzorem a doplnění rozvaděče RSS o samostatné podružné měření spotřeby el. energie v dílně a přilehlých sociálních zařízeních, včetně doplnění souvisejícího jističe a proudového chrániče.


Výsledkem je rozpočet č. 4 - ZL5, který obsahuje realizované práce ve výši 15 437,46 Kč bez DPH.

5 - ZL5 07.8 úprava střechy a východního štítu

Na základě místního šetření byl stanoven způsob řešení napojení fasády východního štítu na střechu sousedního objektu pomocí klempířských prvků, součástí je doplnění ve výkazu chybějících prvků řešení hlav atik východního štítu, oplechování římsy východního štítu a realizace delších svodů na severní fasádě objektu kvůli jejich napojení do dešťové kanalizace objektu, které bylo možné pouze na rohu severní a východní fasády bytového domu.

Výsledkem je rozpočet č. 5 - ZL5 který obsahuje realizované práce ve výši 39 091,70 Kč bez DPH.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)	x	
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení	x		
jiné			

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za Změnový list 222/4 č. 5 bez DPH	
	náklady na změnu v ZL 222/4 č.5 bez DPH	279 926,71	1,92%
	Výše DPH sazba: 15%	41 989,01	
	náklady na změnu v ZL 222/4 č. 5 vč. DPH	321 915,72	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	14 548 500,00	
	Cena díla bez DPH (dle SOD a Dod. č.3)	17 831 433,34	
	Cena dle SOD+Dod.3+ZL 222/4 č. 5 bez DPH	18 111 360,05	
	Cena dle SOD+Dod.3+ZL 222/4 č. 5 vč. DPH	20 828 064,06	
Změny dle § 222/4	Měněpráce celkem bez DPH	-125 719,55	-0,86%
	Vícepráce celkem bez DPH	405 646,26	2,79%
	Hodnota změny celkem za ZL 222/4 č. 5	531 365,81	3,65%
termín	Termín realizace změny:	05/2021-08/2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá vliv na změnu termínu dokončení díla	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	21.9.2021	
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Rozpočty ke Změnovému listu 222/4 č. 5:		
	1 - ZL5, 2 - ZL5, 3 - ZL5, 4 - ZL5, 5 - ZL5		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 148 20b **Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby**
Objekt: SO 01 **Stavební úpravy objektu na BD - změny a vcp**
Rozpočet: 1 - ZL5 **07.3 - Změna fasády pilastru severního průčelí**

Objednatel: Město Kyjov IČO: 00285030
 Masarykovo náměstí 30/1 DIČ: CZ00285030
 69701 Kyjov

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 307,85
PSV	-3 261,55
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-1 953,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-1 953,70 CZK
Snížená DPH	15 %	-293,06 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-2 246,76 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 307,03	67
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,82	0
781	Obklady keramické	PSV			-3 261,55	-167
Cena celkem					-1 953,70	-100

Položkový rozpočet

S:	148 20b	Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby
O:	SO 01	Stavební úpravy objektu na BD - změny a vcp
R:	1 - ZL5	07.3 - Změna fasády pilastru severního průčelí

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 62		Úpravy povrchů vnější					1 307,03
1	622311524RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-4,10150	1 092,00	-4 478,84	smluvní
		rohý :: 7,11*(0,65) : 7,11*(0,65)*(-1)		-4,62150			
		předěl mezi patry :: severní fasáda :: (0,65)*0,4*2		0,52000			
2	622319423RT1	Zateplení fasády , prodyšným polystyrénem s grafitem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, hlazená, zrnitost 1,5 mm	m2	4,10200	1 410,50	5 785,87	smluvní
Díl 99		Staveništní přesun hmot					0,82
3	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00329	250,00	0,82	smluvní
Díl 781		Obklady keramické					-3 261,55
4	781735010R00	Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných 240 x 71 mm, tloušťky 10 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	-4,10150	780,00	-3 199,17	smluvní
		rohý :: 7,11*0,65*(-1)		-4,62150			
		0,65*0,4*2		0,52000			
5	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	-31,99170	1,95	-62,38	smluvní

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **148 20b** **Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby**

Objekt: **SO 01** **Stavební úpravy objektu na BD - změny a vcp**

Rozpočet: **2 - ZL5** **07.4 Oplocení pozemku na hranici s Eonem**

Objednatel: **Město Kyjov** IČO: **00285030**
Masarykovo náměstí 30/1 DIČ: **CZ00285030**
69701 Kyjov

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o.** IČO: **49971379**
Svatoborská 591/87 DIČ: **CZ49971379**
69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 677,89
PSV	18 424,31
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	24 102,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	24 102,20 CZK
Snížená DPH	15 %	3 615,33 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **27 717,53 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 084,59	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 449,36	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 725,00	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			418,94	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			18 424,31	76
Cena celkem					24 102,20	100

Položkový rozpočet

S:	148 20b	Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby
O:	SO 01	Stavební úpravy objektu na BD - změny a vcp
R:	2 - ZL5	07.4 Oplocení pozemku na hranici s Eonem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
Díl: 1		Zemní práce					1 084,59	
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 sml. patky sloupků : 0,3*0,3*1*6	m3	0,54000	1 170,00	631,80	smluvní	
2	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m sml.	m3	0,54000	234,00	126,36	smluvní	
3	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neutehlehého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 sml.	m3	0,54000	195,00	105,30	smluvní	
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice sml.	m3	0,54000	19,50	10,53	smluvní	
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 sml.	m3	0,54000	390,00	210,60	smluvní	
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					1 449,36	
6	275313621	Beton základových patek prostý C 20/25 RTS 19/II-5%	m3	0,54000	2 684,00	1 449,36	RTS 19/II-5%	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					2 725,00	
7	348941111	Osazení rámového oplocení na MC-10 H do 150 cm RTS 19/II-5% 5*2,5	m	12,50000	218,00	2 725,00	RTS 19/II-5%	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					418,94	
8	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m sml.	t	1,67575	250,00	418,94	smluvní	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					18 424,31	
9	767995101	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg RTS 19/II-5% osazení sloupků : 5,82*6 osazení patek pro sloupky : 1,8*6	kg	45,72000	196,20	8 970,26	RTS 19/II-5%	
10	553423850	Sloupek EURO pro 3 D panel h=1600 mm žárový Zn RTS 19/II-5%	kus	6,00000	228,50	1 371,00	RTS 19/II-5%	
11	553424542	Panel EURO 3 D EXCLUSIVE h=1530 mm, l=2510 mm žárový Zn	kus	5,00000	1 063,70	5 318,50	Indiv	

Položkový rozpočet

S:	148 20b	Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby
O:	SO 01	Stavební úpravy objektu na BD - změny a vcp
R:	2 - ZL5	07.4 Oplocení pozemku na hranici s Eonem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
	5			5,00000			
		Začátek provozního součtu					
		Kalkulace ceny:					
		nákup : 967		967,00000			
		doprava : 967*0,1		96,70000			
		Mezisoučet		1 063,70000			
		Konec provozního součtu					
12	mat.01	Objímka průběžná na sloupek Euro 1 vč. spoj. mat	kus	8,00000	45,50	364,00	Indiv
		4*2		8,00000			
		Začátek provozního součtu					
		41,4*1,1		45,54000			
		Konec provozního součtu					
13	mat.02	Objímka koncová na sloupek Euro 1 vč. spoj. mat	kus	4,00000	45,50	182,00	Indiv
		2*2		4,00000			
		Začátek provozního součtu					
		41,4*1,1		45,54000			
		Konec provozního součtu					
14	mat.03	Patka na sloupek 60x40, pozink.	kus	6,00000	205,40	1 232,40	Indiv
		6		6,00000			
		Začátek provozního součtu					
		186,7*1,1		205,37000			
		Konec provozního součtu					
15	mat.04	Ocelová kotva M10 x 120 pozink	ks	24,00000	29,00	696,00	Indiv
		6*4		24,00000			
		Začátek provozního součtu					
		26,4*1,1		29,04000			
		Konec provozního součtu					
16	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m sml.	%	181,34160	1,60	290,15	smluvní

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			30 206,12	15
38	Kompletní konstrukce	HSV			-43 771,76	-22
4	Vodorovné konstrukce	HSV			657,79	0
5	Komunikace	HSV			126 482,18	62
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-3 961,43	-2
8	Trubní vedení	HSV			220,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			55 913,92	28
96	Bourání konstrukcí	HSV			393,56	0
98	Demolice	HSV			765,45	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 434,21	9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 554,00	4
722	Vnitřní vodovod	PSV			-24 060,00	-12
767	Konstrukce zámečnické	PSV			18 905,73	9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			15 509,28	8
Cena celkem					203 249,05	100

Položkový rozpočet

S:	148 20	Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby
O:	SO 04	Dodatek č.4
R:	3 - ZL5	07.53 Stavební část - rozšíření zpevněných ploch, schránky, čistící zóna

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						30 206,12	
	1	113108405R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm RTS19/II-5%	m2	89,10000	26,31	1 818,02	RTS 19/II-5%
západ :				89,10000			
((2,3*8)+(2*(15+1,9+0,1+3,2+0,1+1,05+2,75)))+2,5*2/2							
	2	122201101R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	38,01255	156,00	5 929,96	smluvní
skut :							
chodník : 0,25*129,574*1,05				34,01318			
parkoviště : 0,42*106,053*1,05				46,76937			
rozp : -42,77				-42,77000			
	3	122201109R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	19,00650	26,00	494,17	smluvní
38,013*0,5				19,00650			
	4	139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 rozšíření pro rampu :	m3	-2,75616	1 170,00	-3 224,71	smluvní
(1,65-0,85)*(1,47-0,6)*(0,2*3+1,71+1,65)*(-1)				-2,75616			
	5	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	35,25700	234,00	8 250,14	smluvní
zbylá zemina :							
Položka pořadí 1 : 38,013				38,01300			
-2,756				-2,75600			
	6	171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	35,25700	19,50	687,51	smluvní
	7	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	145,55835	26,00	3 784,52	smluvní
-97*1,05				-101,85000			
Mezisoučet				-101,85000			
chodník : 129,574*1,05				136,05270			
parkoviště : 106,053*1,05				111,35565			
Mezisoučet				247,40835			
	8	199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	35,25700	390,00	13 750,23	smluvní
	9	58337213R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm, třída MN pod rampu : 2,52*1,1 :	m3	-2,77200	767,00	-2 125,12	smluvní
-2,772				-2,77200			
	10	139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 pro kanalizaci od žlabu od Grmolce : 0,3*0,3*8	m3	0,72000	1 170,00	842,40	smluvní
0,72000				0,72000			
Díl: 38 Kompletní konstrukce						-43 771,76	
	11	380321441R00 Kompletní konstrukce z betonu železového třídy C 25/30, tloušťky konstrukce od 80 do 150 mm	m3	-2,47200	4 485,00	-11 086,92	smluvní
	12	380356231R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, zřízení	m2	-26,15000	910,00	-23 796,50	smluvní
	13	380356232R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, odbednění	m2	-26,15000	156,00	-4 079,40	smluvní
	14	380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505	t	-0,11506	33 800,00	-3 889,03	smluvní
	15	631312411R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 8/10	m3	-0,27750	3 315,00	-919,91	smluvní
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						657,79	
	16	175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm RTS 19/II-5%	m3	0,36000	1 041,20	374,83	RTS 19/II-5%
0,3*0,15*8				0,36000			
	17	451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm RTS 19/II-5%	m3	0,24000	1 179,00	282,96	RTS 19/II-5%
0,3*0,1*8				0,24000			
Díl: 5 Komunikace						126 482,18	

Položkový rozpočet

S:	148 20	Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby
O:	SO 04	Dodatek č.4
R:	3 - ZL5	07.53 Stavební část - rozšíření zpevněných ploch, schránky, čistící zóna

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
18	597092113RT2	Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125 šířka 130 mm, stavební v.90-110mm RTS 19/II-5%	m	3,00000	2 118,00	6 354,00	RTS 19/II-5%
		východní průčelí u eoru : 1		1,00000			
		západní průčelí u Grmoice : 2		2,00000			
19	597092131R00	Čelo žlebu kombinované pině ACO V 100 S RTS 19/II-5%	kus	2,00000	298,00	596,00	RTS 19/II-5%
20	597092132R00	Čelo žlebu pro přípojku DN 100 ACO V 100 S RTS 19/II-5%	kus	2,00000	537,00	1 074,00	RTS 19/II-5%
21	597092141RS1	Krycí rošt ACO Drainlock, zatížení A 15,dl.1000 mm mřístkový SW 10 design SK, pozink. ocel RTS 19/II-5%	kus	3,00000	409,00	1 227,00	RTS 19/II-5%
22	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku tloušťka po zhuštění 100 mm	m2	106,05300	156,00	16 544,27	smluvní
		pod vegetační a vsakovací dlažbu : 106,053		106,05300			
23	564811111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 50 mm	m2	9,05300	117,00	1 059,20	smluvní
		-97		-97,00000			
		106,053		106,05300			
24	564871111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 250 mm	m2	143,92965	266,50	38 357,25	smluvní
		chodníky : 129,574		129,57400			
		parkoviště : 106,053*1,05		111,35585			
		-97		-97,00000			
25	596215040R00	Kladení zánkové dlažby do drě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm, chodníky, parkoviště	m2	138,62700	286,00	39 647,32	smluvní
		rozpočet : -97		-97,00000			
		chodníky : 129,574		129,57400			
		parkoviště : 106,053		106,05300			
26	59228284R	Tvárnice zatravnovací 600x400x80 mm přírodní RTS 19/II-5%	kus	170,76150	75,00	12 807,11	RTS 19/II-5%
		4,17ks/m2 :					
		2*13,25*4,17*1,05		116,03025			
		2,5*5*4,17*1,05		54,73125			
27	59245264R	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8 povrch STANDARD RTS 19/II-5%	m2	2,18925	551,00	1 206,28	RTS 19/II-5%
		vjezd : 0,3*(2,1+2,1+2,75)*1,05		2,18925			
28	592452655R	Dlažba přírodní 20x10x8 povrch STANDARD RTS 19/II-5%	m2	5,48625	333,00	1 826,92	RTS 19/II-5%
		vjezd : 2,75*1,9*1,05		5,48625			
29	59245267R	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6 povrch STANDARD RTS 19/II-5%	m2	9,66450	484,50	4 682,45	RTS 19/II-5%
		západ :		11,74950			
		0,3*(8+15+1,9+0,1+3,2+0,1+1,05+2,75+0,7+1,6+1,6+1,3)*1,05					
		vjezd : -0,3*(2,1+2,1+2,75)		-2,08500			
30	59245268R	Dlažba BEST KLASIKO 20x10x6 povrch STANDARD RTS 19/II-5%	m2	56,36086	303,50	17 105,52	RTS 19/II-5%
		západ :		56,64980			
		((1,8*8)+(1,8*(14,9+1,9+0,1+3,22+0,1+1,05+2,75+0,7))) *1,05					
		vjezd : -2,75*1,9		-5,22500			
		popelnice : 1,46*3,22*1,05		4,93626			
		jih - dodávka investora : 0,0					
		východ - z předchozího rozbrání : 0					
31	59248130R	dlažba betonová čtverec; dlaždice vsakovací, šedá; l = 203 mm; š = 203 mm tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy do 10,0 %	kus	-664,11350	24,10	-16 005,14	smluvní

Začátek provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	148 20	Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby
O:	SO 04	Dodatek č.4
R:	3 - ZL5	07.53 Stavební část - rozšíření zpevněných ploch, schránky, čistící zóna

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		-1746/17				-102,70588	
		Mezisoučet				-102,70588	
		Konec provozního součtu					
		Mezisoučet					
		Začátek provozního součtu					
		skut : 2,75*1,3		3,57500			
		0,7*0,7		0,49000			
		0,75*0,75		0,56250			
		0,7*(2,1-0,7)		0,98000			
		4,2*13,25		55,65000			
		-1*1,3/2		-0,65000			
		Mezisoučet				60,60750	
		Konec provozního součtu					
		a : (-102,706+(60,61*1,05))*17				-664,11350	

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	-3 961,43
----------------	---------------------------------------	------------------

32	637121112U00	Okapový chodník kačirek II 15cm	m2	-11,95000	331,50	-3 961,43	smluvní
		sml. rozp. : -18,15		-18,15000			
		realizace : 15,5*0,4		6,20000			

Díl: 8	Trubní vedení	220,00
---------------	----------------------	---------------

33	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou RTS19/II-5%	m	8,00000	27,50	220,00	RTS 19/II-5%
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	--------------

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	55 913,92
----------------	---------------------------------------	------------------

34	919735111R00	Rezáni stávajícího živičného krytu II. do 5 cm RTS19/II-5%	m	36,90000	51,30	1 892,97	RTS 19/II-5%
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	--------------

		západ : 2,3+8+15+1,9+0,1+3,2+0,1+1,05+2,75+2,5		36,90000			
--	--	--	--	----------	--	--	--

35	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	138,25000	286,00	39 539,50	smluvní
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	---------

		pojezdová plocha : 28,0					
		-28		-28,00000			

		skut :					
--	--	--------	--	--	--	--	--

		chodník :					
--	--	-----------	--	--	--	--	--

		západ :		37,75000			
--	--	---------	--	----------	--	--	--

		8+15+1,9+0,1+3,2+0,1+1,05+2,75+0,7+2+1,9+1,05					
--	--	---	--	--	--	--	--

		popelnice : 1,6+1,6+3,5		6,70000			
--	--	-------------------------	--	---------	--	--	--

		jih : 1+1,3+13,25+1,2+5+1,2		22,95000			
--	--	-----------------------------	--	----------	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	148 20	Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby
O:	SO 04	Dodatek č.4
R:	3 - ZL5	07.53 Stavební část - rozšíření zpevněných ploch, schránky, čistící zóna

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		východ : 5		5,00000			
		parkoviště :		62,60000			
		2,75+1,35+12+13,25+2+0,5+1,5+5+2,5+5+1,3+13,25+1,2+1					
		oddělení různých dlažeb : 13,25+2,5		15,75000			
		okapový chodník : 15,5		15,50000			
36	59217012R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; á = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva přírodní	kus	-30,00000	156,00	-4 680,00	smluvní
		28*1,05 :					
		30 :					
		-30		-30,00000			
37	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní RTS 19/II-5%	kus	145,16250	132,00	19 161,45	RTS 19/II-5%
		138,25*1,05		145,16250			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				393,56	
38	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným RTS 19/II-5%	m2	8,96700	43,89	393,56	RTS 19/II-5%
Díl: 98		Demolice				765,45	
39	981011313R00	Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 20%.MVC.post.roz RTS 19/II-5%	m3	2,70000	283,50	765,45	RTS 19/II-5%
		1,5*1,5*1,2		2,70000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 434,21	
40	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	141,80163	130,00	18 434,21	smluvní
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				7 554,00	
41	721176222R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100	m	11,00000	629,00	6 919,00	smluvní
		3		3,00000			
		8		8,00000			
42	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	125,00	250,00	smluvní
43	28651699 AR	Ódbočka kanalizač. KGEA 160/ 110/45" PVC RTS 19/II-5%	kus	2,00000	192,50	385,00	RTS 19/II-5%
Díl: 722		Vnitřní vodovod				-24 060,00	
44	721223460RT2	Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby sklepní, D 110 mm, s vodorovným odtokem, s možností přípojky D 50 mm s 3-násobným uzávěrem proti vzduťe vodě, 2x 180x125 mm	kus	-3,00000	8 020,00	-24 060,00	RTS 19/II-5%
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				18 905,73	
45	76702	D+M sestavy shránek 6 x 2 ks Dols B-017 nerez šedá volně stojící v rámu z JPU profilů doprava, zemní práce, betonové patky, výškové a půdorysné usazení.	ks	1,00000	34 258,00	34 258,00	Indiv.
46	76703	D+M čistící zóny 50/100 cm roš zinkovaný, obetonování, podbetonování, odvodnění vsak. trubkou	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00	Indiv.
47	Z/40	Nové zábradlí ZTP rampy, brouš. nerez, vč. kotvení a doplňků - D+M	kus	-1,00000	20 150,00	-20 150,00	smluvní
48	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	186,08000	1,60	297,73	smluvní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				15 509,28	
49	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30, skládka Thermoservis v Brně	t	8,54600	650,00	5 554,90	smluvní
50	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,54600	104,00	888,78	smluvní
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	478,57600	14,30	6 843,64	smluvní
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,54600	260,00	2 221,96	smluvní

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	148 20b	Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby										
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy objektu na BD - změny a vcp										
Rozpočet:	4 - ZL5	07.7 vcp elektroinstalace										
Objednatel:	Město Kyjov Masarykovo náměstí 30/1 69701 Kyjov	IČO: 00285030 DIČ: CZ00285030										
Zhotovitel:	MŠO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379										
Vypracoval:												
Rekapitulace daní												
Základ pro sníženou DPH	15 %		15 437,46 CZK									
Snížená DPH	15 %		2 315,62 CZK									
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK									
Základní DPH	21 %		0,00 CZK									
Zaokrouhlení			0,00 CZK									
Cena celkem s DPH			17 753,08 CZK									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 45%; text-align: center;">v _____</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">dne</td> <td style="width: 45%; text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">_____</td> <td></td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Za zhotovitele</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Za objednatele</td> </tr> </table>				v _____	dne	_____	_____		_____	Za zhotovitele		Za objednatele
v _____	dne	_____										
_____		_____										
Za zhotovitele		Za objednatele										

Rekapitulace uživatelských děl

Číslo	Název			Celkem	%
01	Úprava rozvaděče RSS			5 774,16	37
02	Kabeláž pro čidlo MaR			3 590,10	23
03	Přepojování elektroměrového rozvaděče			4 363,20	28
04	Proudové chrániče bytu č.1 a č.2			1 710,00	11
Cena celkem				15 437,46	100

Položkový rozpočet

S:	148 20b	Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby
O:	SO 01	Stavební úpravy objektu na BD - změny a vcp
R:	4 - ZL5	07.7 vcp elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 01 Úprava rozvaděče RSS						5 774,16	
1	900	HZS - elektromontér v tarifní třídě 6 RTS 21/II-5% (jiné CÚ nejsou)	h	4,10000	432,00	1 771,20	RTS 21/II-5%
4	210105	Vodič H07V-U 4 černý	ks	2,00000	18,00	36,00	individ.
5	210106	Vodič H07V-U 4 modrý	ks	2,00000	18,00	36,00	individ.
7	34111098	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm ² RTS 19/II-5%	m	2,00000	55,48	110,96	RTS 19/II-5%
9	35822001010	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 RTS 19/II-5%	kus	1,00000	286,00	286,00	RTS 19/II-5%
10	358890405	Chránič proudový PF6-25A/30mA/typ AC,10kA 3 fázový RTS 19/II-5%	kus	1,00000	779,00	779,00	RTS 19/II-5%
11	38961136	Elektroměr indukční 3fázový ET 425 rozsah 20-100A RTS 19/II-5%	kus	1,00000	2 755,00	2 755,00	RTS 19/II-5%
Díl: 02 Kabeláž pro čidlo MaR						3 590,10	
2	900	HZS - elektromontér v tarifní třídě 6 RTS 21/II-5% (jiné CÚ nejsou)	h	6,80000	432,00	2 937,60	RTS 19/II-5%
6	210202	Trubka PVC pevná 16	m	6,00000	8,60	51,60	individ.
8	34121554	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm RTS 19/II-5%	m	39,00000	10,10	393,90	RTS 19/II-5%
12	210203	Spojka 16	ks	12,00000	6,50	78,00	individ.
13	210204	Přichytka 16	ks	12,00000	3,20	38,40	individ.
14	210205	Hmoždinka a vrty	ks	12,00000	3,30	39,60	individ.
15	211-05	husí krk D16 - smluvní pol. el. inst.	m	10,00000	5,10	51,00	smluvní
Díl: 03 Přepojování elektroměrového rozvaděče						4 363,20	
3	900	HZS - elektromontér v tarifní třídě 6 RTS 21/II-5% (jiné CÚ nejsou)	h	10,10000	432,00	4 363,20	RTS 19/II-5%
Díl: 04 Proudové chrániče bytu č.1 a č.2						1 710,00	
16	358890406	Chránič proudový PF6, 4P-40A/30mA/typ AC,10kA 3 fázový RTS 19/II-5%	kus	2,00000	855,00	1 710,00	RTS 19/II-5%

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	148 20b	Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy objektu na BD - změny a vcp
Rozpočet:	5 - ZL5	07.8 úprava střechy a východního štítu
Objednatel:	Město Kyjov Masarykovo náměstí 30/1 69701 Kyjov	IČO: 00285030 DIČ: CZ00285030
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			39 091,70
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			39 091,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		39 091,70 CZK
Snížená DPH	15 %		5 863,76 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

44 955,46 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
763	Dřevostavby	PSV			9 280,50	24
764	Konstrukce klempířské	PSV			29 811,20	76
Cena celkem					39 091,70	100

Položkový rozpočet

S: 148 20b	Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby
O: SO 01	Stavební úpravy objektu na BD - změny a vcp
R: 5 - ZL5	07.8 úprava střechy a východního štítu

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Cenová úroveň
Díl 763		Dřevostavby	9 280,50				
1	762441112	Montáž obložení atiky OSB desky, 1 vrst., šroubováním vč. dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm RTS 19/II-5%	m2	17,53900	417,00	7 313,76	RTS 19/II-5%
2	763812211	M.obložení stěn z desek nad tl.18mm, na sraz, přibíjí vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm RTS 19/II-5%	m2	2,73500	512,00	1 400,32	RTS 19/II-5%
3	998762202	Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m sml.	%	87,14080	6,50	566,42	smluvní pol.
Díl 764		Konstrukce klempířské	29 811,20				
4	764212622R00	Krytina TiZn , svitky rš. 670 mm, do 30°, dvojitá stojatá drážka sml.	m2	2,73500	1 495,00	4 088,83	smluvní pol.
5	764296430	Připojovací lišta z pl. Ti-Zn dilatační, rš 120 mm RTS 19/II-5%	m	20,90000	142,50	2 978,25	RTS 19/II-5%
styk střech EON-BD : 20,9				20,90000			
6	764530410R00	Oplechování zdí a nadezdívek z titaninkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 250 mm sml.	m	12,00000	526,00	6 312,00	smluvní pol.
styk střech EON-BD : 12				12,00000			
7	764530420R00	Oplechování zdí a nadezdívek z titaninkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 330 mm sml.	m	4,00000	609,00	2 436,00	smluvní pol.
EON - pultová střecha : 4				4,00000			
8	764530430	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 400 mm nalepení Enkolitem RTS 19/II-5%	m	7,85000	838,80	6 584,58	RTS 19/II-5%
řimsa štítu od EONU : 7,85				7,85000			
9	764554404R00	Odpadní trouby z titaninkového plechu D+M, včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí a přechodových kusů kruhových, průměru 150 mm sml.pol.	m	6,50000	843,50	5 482,75	smluvní pol.
10	765901108R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, sml.	m2	2,73500	266,00	782,21	smluvní pol.
11	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m sml.	%	286,64620	4,00	1 146,58	smluvní pol.

Protokol o změně díla

Změnový list § 222/6 č. 6

Předmět díla:	Bytový dům – Riegrova 385, Kyjov		
Objekt:	Bytový dům		
Objednatel:	Město Kyjov, Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov		
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov		
TDI:			
Projektant:	Ing. Jaroslav Kříž		
Popis změn:			
1 - ZL6 07.54 neprováděné práce			
V návaznosti na změny v suterénu provedené na základě dodatku č.3 rozpočet obsahuje zbytek souvisejících odpočtů. Výsledkem je rozpočet č. 1 - ZL6 který obsahuje odpočet ve výši -77 401,44 Kč bez DPH.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
		§ 222 odst. 6 ZZVZ	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za Změnový list 222/6 č. 6 bez DPH	
	náklady na změnu v ZL 222/6 č.6 bez DPH	-77 401,44	-0,53%
	Výše DPH sazba: 15%	-11 610,22	
	náklady na změnu v ZL 222/6 č. 6 vč. DPH	-89 011,66	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	14 548 500,00	
	Cena bez DPH (SOD+Dod. č.3 a ZL 222/4 č.5)	18 111 360,05	
	Cena díla dle (SOD+Dod. 3 + ZL 222/4 č.5) a ZL 222/6 č.6 bez DPH	18 033 958,61	
	Cena díla dle (SOD+Dod. 3 + ZL 222/4 č.5) a ZL 222/6 č.6 vč. DPH	20 739 052,40	
Změny dle § 222/6	Měněpráce celkem bez DPH	-77 401,44	-0,53%
	Vícepráce celkem bez DPH	0,00	0,00%
	Hodnota změny celkem za ZL 222/6 č. 6	77 401,44	0,53%
termín	Termín realizace změny:	05/2021-08/2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá vliv na změnu termínu dokončení díla	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	21. 9. 2021	
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Rozpočty ke Změnovému listu 222/6 č. 6		
	1 - ZL6		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 148 20 Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby
Objekt: SO 04 Dodatek č.4
Rozpočet: 1 - ZL6 07.54 Stavební část - neprováděné práce

Objednatel: Město Kyjov IČO: 00285030
 Masarykovo náměstí 30/1 DIČ: CZ00285030
 69701 Kyjov

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-19 782,00
PSV	-57 619,44
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-77 401,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-77 401,44 CZK
Snížená DPH	15 %	-11 610,22 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -89 011,66 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			-19 782,00	26
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-57 619,44	74
Cena celkem					-77 401,44	100

Položkový rozpočet

S:	148 20	Bytový dům Riegrova 385, Kyjov - Stavební úpravy a změna užívání stavby
O:	SO 04	Dodatek č.4
R:	1 - ZL6	07.54 Stavební část - neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 64		Výplně otvorů	-19 782,00				
	1 642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	-12,00000	715,00	-8 580,00	smluvní
		1.pp :					
		T/17 : 3 : -3		-3,00000			
		T/18 : 1 : -1		-1,00000			
		T/19 : 2 : -2		-2,00000			
		T/20 : 6 : -6		-6,00000			
	2 55330526R	zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchoodu 700 mm; h průchoodu 1970 mm; L; závěsy kapsové	kus	-8,00000	931,00	-7 448,00	smluvní
		T/19 : 2 : -2		-2,00000			
		T/20 : 6 : -6		-6,00000			
	3 55330528R	zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchoodu 800 mm; h průchoodu 1970 mm; L; závěsy kapsové	kus	-4,00000	938,50	-3 754,00	smluvní
		T/17 : 3 : -3		-3,00000			
		T/18 : 1 : -1		-1,00000			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	-57 619,44				
	4 998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-568,80000	1,30	-739,44	smluvní
	5 T/20	Dveřní křídlo 700/1970 mm, plně, lamino, mřížka, vč. kování a doplňků - D+M	kus	-6,00000	4 740,00	-28 440,00	smluvní
	6 T/17	Dveřní křídlo 800/1970 mm, plně, lamino, mřížka, vč. kování a doplňků - D+M	kus	-3,00000	4 740,00	-14 220,00	smluvní
	7 T/19	Dveřní křídlo 700/1970 mm, plně, lamino, mřížka, vč. kování a doplňků - D+M	kus	-2,00000	4 740,00	-9 480,00	smluvní
	8 T/18	Dveřní křídlo 800/1970 mm, plně, lamino, mřížka, vč. kování a doplňků - D+M	kus	-1,00000	4 740,00	-4 740,00	smluvní