

ZMĚNOVÝ LIST č. 1	
Stavba :	„SUCHÁ NÁDRŽ TÝNSKÉ PŘEDMĚSTÍ“
Stavební objekt:	SO 02 KAŠNOVÝ PŘELIV
Název změny :	změna materiálu výpustného potrubí

### A. Popis změny

V projektové dokumentaci je navrženo výpustné potrubí z trub PVC DN 1200 mm. Vzhledem k momentální situaci na trhu nelze toto potrubí sehnat. Termín dodání tohoto potrubí je možný počátkem roku 2022. Pro realizační termíny stavby je tento termín neakceptovatelný.

Z tohoto důvodu bylo domluveno, že potrubí PVC bude nahrazeno potrubím z betonových trub TZHP 120/250 IT.

Potrubí bude osazeno na podkladní beton a obetonováno dle projektové dokumentace.

Specifikace nového betonového potrubí:

## B&BC Trouba TZHP 120/250 IT



### Ceny:

Výrobní závod **26 375,58 Kč** vč. DPH / ks

Zbůch:

Prodejní sklad: **0,00 Kč** vč. DPH / ks

Množství  ks

**Poptat**

(Násobek objednávaného množství = 1.00 / ks)

Trvale skladem: **ANO**

### Technické informace

- › Délka: 2500 mm
- › Hmotnost: 5000 kg/ks
- › Množství na kamion 24t: 4 ks
- › Vnitřní průměr: 1200 mm
- › Třída únosnosti: 160 kN/m<sup>2</sup>
- › Šíře patky: 900 mm
- › Tloušťka stěny ve vrcholu: 140 mm

### Vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel prohlašuje, že potrubí PVC DN 1200 poptával u výrobce už v 06/2021 ale bylo mu sděleno, že termín dodání potrubí je počátek roku 2022. Do dnešního dne se nepodařilo dodací termín zkrátit. Tuto skutečnost nemohl v době uzavření smlouvy o dílo předvídat.

### Vyjádření projektanta:

Projektant prohlašuje, že použití betonových trub TZHP 120/250 IT je možné. Toto řešení nemění celkovou povahu zakázky a umožní bezproblémové provozování suché nádrže včetně údržby objektu stejně jako při použití potrubí PVC.

**B. Současný stav realizace :**

Práce jsou plánovány

**C. Náklady vyvolané změnou :****SO 02 KAŠNOVÝ PŘELIV MÉNĚPRÁCE:**

výše jednotkových cen za méněpráce je stanovena dle položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č.2 uzavřené smlouvy o dílo. Jedná se o položky č.11, 12, 14 v objektu SO 02.

**SO 02 KAŠNOVÝ PŘELIV VÍCEPRÁCE:**

výše jednotkových cen za vícepráce je stanovena takto:

položka 11- 90% z ceny URS 2021 03 (aktuální ceník) - položka není obsažena v položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č.2 uzavřené smlouvy o dílo

položka 12 - dle ceníku výrobce s připočtením přírážky 15 % za dopravu na staveniště - položka není obsažena v položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č.2 uzavřené smlouvy o dílo

položka 14 - dle položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č.2 uzavřené smlouvy o dílo

na zpracování PD	0,00 Kč
na realizaci - méněpráce	-530 599,41 Kč
na realizaci - vícepráce	470 482,73 Kč
<b>celkem bez DPH</b>	<b>-60 116,68 Kč</b>

**D. Vyúčtování změny**

Vyučtování změny bude provedeno v konečné faktuře.

**E. Schválení ZL :**

Datum:		24.9.2021
Organizace	Jméno	Podpis
objednatel	Zdeněk Novák	
zhotovitel	Petr Beneš	
TDS	████████	
AD	████████	

**F. Přílohy ZL :**

1. položkový rozpočet-odpočet
2. položkový rozpočet-přípočet