

Číslo smlouvy: 0265/2021
Číslo spisu: 7750/2021
Číslo jednací: 40987/2021

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: MĚSTO CHOTĚBOŘ,
TRČKŮ Z LÍPY 69,
583 01 Chotěboř
zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Škaryd – starosta města
zástupce pro věci technické: Bc. Jiří Pešout
IČO: 00267538
DIČ: CZ00267538
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: TSM design s.r.o.
Adresa: Srnská 46, Hlinsko
zástupce pro věci smluvní: Martin Šustr
zástupce pro věci technické: ing. Michal Matějčík
Bankovní spojení: Moneta bank
Číslo účtu:
IČO: 06544754
DIČ: CZ06544754
zápis v obchodním rejstříku: v Hradci Králové oddíl C, vložka 40457

(dále jen zhotovitel)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dokončení stavebních prací v rozsahu dle projektové dokumentace s názvem: KINO CHOTĚBOŘ č.p. 256, ZÁZEMÍ PRO ÚČINKUJÍCÍ - dokončení stavební části, vypracované společností PAS SERVIS, s.r.o., Železnohorská 1684, 583 01 Chotěboř v srpnu 2021.

Hlavní předmět:	CPV
Výstavba kin	45212150-2
Rekonstrukce budov	45454100-5
Přestavba budov	45454000-4

PŘEVZAL MARTIN ŠUSTR DNE 14. 10. 2021

TSM design s.r.o.
Martin Šustr – jednatel
Srnská 46, 539 01 Hlinsko
Tel.: 733 745 714, IČ: 06544754
martin.sustr@tsmdesign.cz

Dále dle podmínek zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele v tomto rozsahu:

2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny. Stavba bude provedena za podmínek stanovených ve vyjádřeních orgánů státní správy a vydaným stavebním povolením.

Místo plnění: Budova kina č.p. 256 a pozemky 1312, 1322/11, 1311/2, 1311/1 v k.ú. Chotěboř.

2.3 Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:

- vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací
- dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen DSPS, vč. výškopisného a polohopisného zaměření. DSPS bude předána 2x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči při dokončení díla. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek
- geodetické zaměření stavby
- geometrický plán přístavby
- zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb., 205/02 Sb. a nařízení vlády č. 163/02 Sb.,
- zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
- příprava staveniště včetně provizorního přístupu na staveniště
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů
- zhotovení práce podle technologického předpisu
- veškeré nutné ochrany práce
- veškeré požadované úpravy a práce
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních podmínek (TKP)
- veškerá doprava (svislá, vodorovná i za ztížených podmínek, příplatky na lepivost)
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce
- montážní prostředky a pomůcky
- úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí
- potřebné dočasné úpravy
- úprava, očištění a ošetření pracoviště
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště
- poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin
- náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele
- zajištění skládek
- zajištění požadavků správců dotčených inženýrských sítí uvedených v jejich vyjádřeních a podmínek uvedených ve stavebním povolení
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví

- pasportizace okolních objektů před zahájením a po dokončení prací
- dodržet rozsah trvalého a dočasného záboru stavby
- náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby.

Jde zejména o tyto práce a technologie:

- zvedání těžkých břemen pomocí jeřábů
 - montáž pomocných konstrukcí a lešení
 - práce ve výškách
 - bednicí práce
 - železářské a betonářské práce
 - práce se stroji a strojními zařízeními
 - práce s elektrickým zařízením
- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 - veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu zhotovitele.

2.4 Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem (dále jen „TD“) a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4. 6. a 13. 10. této smlouvy.

2.5 Podmínky, vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel.

2.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla byl zabezpečen provizorní přístup do přilehlých nemovitostí, musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací v max. možné míře, nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů pro integrovaný záchranný systém. Dále je zhotovitel povinen informovat majitele přilehlých nemovitostí o veškerých prováděných pracích, které by způsobily další omezení jejich majitelům a řídit se pokyny koordinátora BOZP v souvislosti s pohybem veřejnosti po staveništi.

2.7 Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy o dílo a dle klimatických podmínek pro výstavbu
Dokončení prací a předání díla: do 31.5.2022

Splněním předmětu plnění se rozumí úplné dokončení stavby. Dílo je dokončeno, je předvedena jeho způsobilost sloužit ujednanému účelu, je vyklizeno staveniště, podepsán zápis o předání a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace o skutečném stavu provedeného díla.

3.2 Plnění předmětu smlouvy bude prováděno podle předem vzájemně odsouhlaseného věcného a časového harmonogramu postupu stavebních prací. Podrobný harmonogram prací bude členěn po týdnech. Tento harmonogram bude průběžně aktualizován s ohledem na skutečný průběh stavebních prací (min. každý měsíc).

3.3 Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.4 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

- Dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoli důvodu na straně objednatele

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. Na prodloužení termínu není právní nárok.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.6 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě.

Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem stavby.

3.7 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný položkový rozpočet dle výkazu výměr), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy a v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.2. Nabídková cena se považuje za cenu nejvýše přípustnou a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky.

Celková cena díla bez DPH	4 306 551,91Kč
21% DPH	904 375,90Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 210 928Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

(slovy: **pětmilionudvěstědesettisícdevětsetdvacetosm** korun českých)

4.3. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platným v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla. Výběr dodavatelů zhotovitele podléhá schválení objednatele.

4.4. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- V případě změny v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto změny jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné změny v rozsahu díla musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.
- V případě změny daňových předpisů.

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.5 V případě, že některé práce a dodávky (položky), které jsou předmětem díla, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve které je uvedena v příloženém položkovém rozpočtu.

4.6. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných změn díla:

- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v nabídkovém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno cenou z katalogu URS, a.s. Praha nebo RTS, a.s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky, sníženou o 5 %.

- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele ani v ÚRS, a.s. Praha nebo RTS, a.s. Brno, budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5%.
- Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatel. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5% z ceny těchto prací.
- Cena bude odsouhlasena s objednatel.
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě.
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznesе připomínky do 15pracovních dnů od doručení návrhu.
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Cena díla bude dílčími fakturami hrazena až do výše 90% dohodnuté ceny (vč. DPH). Zbývajících 10% ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků na základě konečné faktury. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a doručí objednateli nejpozději do 14dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla.

5.3. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělký, počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5.4. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny ve dvou vyhotovení a doručeny na adresu objednatel nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací samostatně potvrzeným technickým dozorem stavby a odsouhlaseným zástupcem objednatel ve věcech technických.

5.5. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

5.6. Oprávněně vystavená faktura musí mít v textu uveden předmět smlouvy dle Čl.2 této smlouvy.

5.7. Lhůta splatnosti (termín odpisu platby z účtu objednatel) dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli.

5.8. V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu odběrateli.

5.9. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5.10. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení: MĚSTO CHOTĚBOŘ, Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř.

5.11. Zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.

5.12 Všechny faktury včetně příloh budou objednateli doručeny elektronicky na emailovou adresu faktury@chotebor.cz do dvou dnů od vystavení.

Článek 6 – Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy doručené zhotoviteli, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.

6.3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.4. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

6.5. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

6.6. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.7. Zhotovitel je povinen před započatím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých

správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

6.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.9. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek 7 – Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru stavby, koordinátor BOZP a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavby („TD“) a koordinátora BOZP:

Technický dozor stavby zejména:

Technický dozor stavby u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojena.

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.
- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn použít smluvní pokutu dle čl. 11.1.4.
- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a odsouhlasuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.

- Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem a provádí kontrolu zakrývaných prací.
- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje objednatel a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x týdně.

7.7. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.8. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele (TD) prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

7.9. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.12. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.13. Před započítím díla je zhotovitel povinen předložit jmenný seznam subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

Článek 8 – Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- stavební deník
- atesty a certifikáty použitých materiálů
- doklady o provedených zkouškách
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
- vyžadovaná geodetická zaměření
- geometrický plán
- prohlášení o shodě
- doklady o likvidaci odpadů
- ostatní doklady požadované stavebními úřady pro umožnění kolaudace staveb
- vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků
- doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem (např. správcem toku apod.)
- pasportizace okolních objektů

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato a dohodnuto o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky. Vadou se přitom rozumí

odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

8.6. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do 14dní od jejich zjištění. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

8.7. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyzoomí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.8. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.9. Dílo bude předáváno v souladu s dílčími termíny ukončení dle čl. III odst. 3.1 Smlouvy o dílo, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušným ČSN, TP,TKP, ZTKP, případně vlastnosti obvyklé.

9.2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatelé) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoli důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedenou opravu vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce, jako v čl. 9. 2. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

Článek 10 – Odpovědnost za škodu

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.

10.2. Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.

10.3. Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu 10.2.

10.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.6. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činností.

10.7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,20% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu prací, ve lhůtě stanovené technickým dozorem stavby ve stavebním deníku, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu prací, ve lhůtě stanovené koordinátorem BOZP ve stavebním deníku, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.

11.1.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a den prodlení.

11.1.7. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení odst. 6.4., 7.1., 7.7., 7.14. a 7.15. je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý jednotlivý nedostatek.

11.2. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 20ti kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.3. Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.4. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

12.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

12.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

12.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

12.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

12.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

12.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

12.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,

12.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.6 této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

12.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 12. 4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

12.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 12.1. a 12.2. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 12.4. tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

12.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vad či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

12.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

12.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

12.11. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

12.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

12.14. Odstoupení je možné i jen ohledně dosud nesplněné části díla.

Článek 13 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

13.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány se zadavatelem.

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.3. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne kompletně dokončeného a řádně předaného předmětu smlouvy.

13.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13.5. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí právem ČR příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.6. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

13.7. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

13.8. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

13.9. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.10. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

13.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

13.13. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný položkový rozpočet dle výkazu výměr.

13.14. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění osobních údajů ve smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

13.15. Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a smluvních povinností vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 a platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

13.16. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Chotěboř č.1878/63/RM/2021 ze dne:22.9.2021

Přílohy: Rozpočet

V Chotěboři dne 5.10.2021

V Hlinsku dne 5.10.2021

Za objednatele:

.....
Ing. Tomáš Karyd
starosta města



Za zhotovitele:
.....
Martin
Srnka
Tel: 736
mar

.....
Šustr
objednatel
Hlinsko
IČ: 06544754
smdesign.cz

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **100** **Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující**

Zadavatel **Město Chotěboř** IČO: **00267538**
Trčků z Lípy 69 DIČ: **CZ00267538**
58301 Chotěboř

Zhotovitel: **TSM design s.r.o.** IČO: **6544754**
Wilsonova 368 DIČ: **CZ06544754**
53901 Hlinsko

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			3 234 329,47
PSV			1 057 269,74
MON			9 952,70
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 306 551,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 306 551,91 CZK
Základní DPH	21 %	904 375,90 CZK
Zaokrouhlení		0,19 CZK

Cena celkem s DPH **5 210 928,00 CZK**

v Hlinsku dne 26.8.2021

T. Marti **Zhotovitel**
 Srnská 101 Hlinsko
 Tel.: 733 101 011 IČ: 06544754
 martin.sustr@tsmdesign.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
01	Stavební část	0,00	2 981 131,42	626 037,60	3 607 169,02	69
01.01	Stavební část bez VZT	0,00	2 981 131,42	626 037,60	3 607 169,02	69
02	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	667 035,78	140 077,51	807 113,29	15
02.01	Komunikace a zpevněné plochy - nové řešení	0,00	667 035,78	140 077,51	807 113,29	15
03	ZTI	0,00	81 369,20	17 087,53	98 456,73	2
03.01	ZTI	0,00	81 369,20	17 087,53	98 456,73	2
04	Záklop podlahy půdy	0,00	141 634,83	29 743,31	171 378,14	3
04.01	Podlaha	0,00	141 634,83	29 743,31	171 378,14	3
05	Oplocení	0,00	27 955,22	5 870,60	33 825,82	1
05.01	Oplocení	0,00	27 955,22	5 870,60	33 825,82	1
06	Zrušení historické studny	0,00	111 335,19	23 380,39	134 715,58	3
06.01	Zrušení historické studny	0,00	111 335,19	23 380,39	134 715,58	3
07	Oprava poškozených částí vnitřního vybavení	0,00	296 090,27	62 178,96	358 269,23	7
07.01	Oprava poškozených částí vnitřního vybavení	0,00	296 090,27	62 178,96	358 269,23	7
Celkem za stavbu		0,00	4 306 551,91	904 375,90	5 210 927,81	100

Popis stavby: 100 - Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
UPOZORNĚNÍ A POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. pro rok 2020/I. a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je prostřednictvím číselné klasifikace položky definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz. Pokud je v soupise použita individuální položka, pak její technické a kvalitativní podmínky jsou definovány jejím popisem a v ostatním se pak řídí technickými kvalitativními podmínkami tohoto sborníku, k němuž popsany druh stavební práce přísluší.

Žlutě podbarvené položky výkazu výměr s množstvím 0,00 MJ uchazeč nebude OCEŇOVAT.

Uchazeč se zavazuje, že v rámci vypracované cenové nabídky na předmět díla ocení veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo výkresové části, včetně tech prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale zhotovitel je musí nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
02	Ostatní práce	HSV			49 560,00	1
1	Zemní práce	HSV			216 946,21	5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			42 885,73	1
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			403 448,95	9
34	Stěny a příčky	HSV			10 671,18	0
38	Kompletní konstrukce	HSV			66 286,00	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			132 942,64	3
43	Schodiště	HSV			0,00	0
5	Komunikace	HSV			391 301,18	9
61	Upravy povrchu vnitřní	HSV			59 547,64	1
62	Upravy povrchů vnější	HSV			846 480,18	20
62 - a	Upravy povrchu vnější - objekt hlediště	HSV			197 629,24	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			61 928,37	1
64	Výplně otvoru	HSV			208 651,10	5
728-soc	VZT-větrání sociálního zařízení	HSV			11 161,90	0
8	Trubní vedení	HSV			89 301,40	2
90	Přípočty	HSV			34 708,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			143 444,64	3
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			10 254,00	0

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 550,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			39 749,98	1
960	Kompletační a koordinační činnost	HSV			201,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			35 128,47	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			95 695,81	2
OST	Ostatní náklady	HSV			23 504,26	1
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			25 103,30	1
711	Izolace proti vodě	PSV			56 773,32	1
713	Izolace tepelné	PSV			30 458,50	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			12 318,83	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			11 874,56	0
728	VZT-větrání jeviště a hlediště	PSV			16 762,34	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			154 119,10	4
764	Konstrukce klempířské	PSV			54 889,14	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			11 512,42	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			210 094,18	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			54 621,42	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			40 190,28	1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			127 106,70	3
776	Podlahy povlakové	PSV			119 727,13	3
781	Obklady keramické	PSV			17 199,96	0
783	Nátěry	PSV			11 638,93	0

784	Malby	PSV			122 312,93	3
786	Čalounické úpravy	PSV			5 670,00	0
M21	Elektromontáže	MON			9 000,00	0
M23	Montáže potrubí	MON			952,70	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			36 248,29	1
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	0
Cena celkem					4 306 551,91	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				62 121,05		75 166,47		0,85		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tr. 3	m3	0,78000	1 310,00	1 021,80	21,00	1 236,38	0,00	0,00	Vlastní	
		Zemní práce pro osazení a připojení drenážního žlabu L-úhlového výřezem 2 m c. 1-1 v úhlu 45°										
2	139200010RAB	Hloubení nezapaž. ryh sílyky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 5 km, uložení na skládku	m3	4 950,00	670,00	3 316,50	21,00	4 012,97	0,00	0,00	Vlastní	
		Odhloubení žlabu do místa napojení na desť. kanalizační stok. - 0,6*0,5*1,5										
3	175100010RAB	Obsyp potrubí přehozenou zemínou	m3	1 485,00	650,00	965,25	21,00	1 167,95	0,00	0,00	Vlastní	
		Odhloubení žlabu do místa napojení na desť. kanalizační stok. - 0,6*0,5*1,5										
4	174100010RAB	Zásyp jam, ryh a šachet sypaninou	m3	10,17000	135,00	1 372,95	21,00	1 661,27	0,00	0,00	Vlastní	
		Zásyp ryh od drenážního žlabu do místa napojení na desť. kanalizační stok. - 0,6*0,5*1,5										
		Zásyp ryh - po výšce žlabu elektromotorem - 1,6*0,5*1,5										
5	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterodřte 0 - 63 mm	m3	0,49500	1 200,00	594,00	21,00	718,74	1,70	0,84	Vlastní	
		Odhloubení žlabu do místa napojení na desť. kanalizační stok. - 0,6*0,5*1,5										
6	161300010RAC	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, osetí travou	m2	334 850,00	163,00	54 580,55	21,00	66 042,47	0,00	0,01	Vlastní	
		Cena porostu obsahuje dovoz ornice a osadu										
		Plachta u ry. polehu - 11x11m - v místě stavby - 24 516,5										
		Plachta u ry. polehu - 11x11m - v místě výkopu pro elektromotorem - 24 000,00										
		Plachta u ry. polehu - 11x11m - v místě stavby - 11,5*12,5*11,5										
7	113106004RAB	Odstranění beton dlažby vč. podkladu, pi nad 50 m2, včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	1,50000	180,00	270,00	21,00	326,70	0,00	0,00	Vlastní	
		Dvostr. elektromot. podesty u schodů u ry. průřez - výměra po připojení elektro. - 1,5*1										
Díl: 2		Zaklady, zvláštní zakládání				0,00		0,00		0,00		
8	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,04	0,00	Vlastní	
		Podle PD zbývá dořadit 5,20 m2										
		Změna v provedení pódia - skutečně k dokončení díla zbývá 0,00 m2 : 0										
9	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
		Podle PD zbývá dořadit 5,20 m2										
		Změna v provedení pódia - skutečně k dokončení díla zbývá 0,00 m2 : 0										
10	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,00000		0,00	21,00	0,00	1,05	0,00	Vlastní	
		Podle PD zbývá dořadit 0,05 t										
		Změna v provedení pódia - skutečně k dokončení díla zbývá 0,00 t : 0										
11	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	0,00000		0,00	21,00	0,00	2,53	0,00	Vlastní	
		Podle PD zbývá dořadit 3,94 m3										
		Změna v provedení pódia - skutečně k dokončení díla zbývá 0,00 m3 : 0										
12	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,04	0,00	Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Podle PD zbývá do fakturovat 35 m2 : Změna v provedení podlaží a další změny - skutečně k dokončení dle zbývá 0,00 m2 : 0										
13	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle PD zbývá do fakturovat 35 m2 : Změna v provedení podlaží a další změny - skutečně k dokončení dle zbývá 0,00 m2 : 0										
14	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,00000		0,00	21,00	0,00	2,53	0,00		Vlastní
		Podle PD zbývá do fakturovat 2,53 m3 : Změna v provedení podlaží a další změny - skutečně k dokončení dle zbývá 0,00 m3 : 0										
15	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,04	0,00		Vlastní
		Podle PD zbývá do fakturovat 7,06 m2 : Změna v provedení podlaží a další změny - skutečně k dokončení dle zbývá 0,00 m2 : 0										
16	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle PD zbývá do fakturovat 7,06 m2 : Změna v provedení podlaží a další změny - skutečně k dokončení dle zbývá 0,00 m2 : 0										
17	279321312R00	Železobeton základových zdí C 20/25	m3	0,00000		0,00	21,00	0,00	2,53	0,00		Vlastní
		Podle PD zbývá do fakturovat 0,30 m3 : Změna v provedení podlaží a další změny - skutečně k dokončení dle zbývá 0,00 m3 : 0										
18	279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,04	0,00		Vlastní
		Podle PD zbývá do fakturovat 1,50 m2 : Změna v provedení podlaží a další změny - skutečně k dokončení dle zbývá 0,00 m2 : 0										
19	279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle PD zbývá do fakturovat 1,50 m2 : Změna v provedení podlaží a další změny - skutečně k dokončení dle zbývá 0,00 m2 : 0										
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				379 769,45		459 521,03		24,31		
20	311238244R00	Zdivo POROTHERM 44 Profi P10, tl. 440 mm	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,35	0,00		Vlastní
		Podle PD zbývá do fakturovat 13,27 m2 : Skutečně k dokončení dle zbývá 0,00 m2 : 0										
21	311231116R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10	m3	0,31400	5 024,00	1 577,54	21,00	1 908,82	1,79	0,56		Vlastní
		Doprava stěny: m3 0,314 podum a m 2 1,18 - na místo v průjezdech a odbourání prvků Zdivo Průměr v jímce: m 0,314 - 40x40x10 Rýžová stěna: m3 0,314 ze stěny podlaží - 1 40x40x10 Průměr m3: 0,314 z 1,18 - 0,314 30x40 Doprava po celátníci: m3 0,314 z m 2 1,18 Průměr m3: 0,314 - 40x40x10 Doprava: m3 0,314 - 40x40x10										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Průraz z m č. 1 14 do m č. 1 01 0 370 15*0 45		0 09000								
		Průraz u stropu z m č. 1 14 do m č. 1 10 0 370 15*0 45		0 02000								
		Rezerva na ostatní základy a dozdivky chodového zdi: 0 03725		0 04000								
22	311231118RT3	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 15, tloušťka zdiva 45 cm	m3	7,25000	5 124,00	37 149,00	21,00	44 950,29	1,74	12,60		Vlastní
		V rozpočtu k PD zbyvá k dořizování - prováděcí práce nebude využito (bylo účtováno podle skutečného provedení) - 7,25		7,25000								
23	311321312R00	Železobeton nadzákladových zdí C 20/25	m3	3,24245	3 915,00	12 694,19	21,00	15 359,97	2,53	8,20		Vlastní
		V rozpočtu k PD zbyvá k vyúčtování - 163 m3										
		Skutečně bude na dokončení slávy nosníků										
		Horní část zdiva ze ztraceného bednění u rampy a krytého stání vozidel 1 3 65*6 6 0 45*0 370 3*2 65*0 45*0 3		1 24000								
		Rezerva na ostatní práce - rozsah účel projektant - 0		2 00000								
24	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	17,48800	650,00	11 367,20	21,00	13 754,31	0,04	0,62		Vlastní
		Z rozpočtu k PD zbyvá dořizovat 64 74 m2										
		Po změně realizaci bude výměra										
		Bednění pro betonáž v horní části nad ztrac. bedněním u rampy a krytého stání vozidel		1 49000								
		1 3 65*6 6 0 45*0 370 3*2 65*0 30*3		10 00000								
		rezerva na ostatní práce - rozsah účel projektant - 10										
25	311351101RT1	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení bednicí materiál prkna	m2	17,48800	820,00	14 340,16	21,00	17 351,59	0,04	0,65		Vlastní
		Z rozpočtu k PD zbyvá dořizovat 64 74 m2										
		Po změně realizaci bude výměra										
		Bednění pro betonáž v horní části nad ztrac. bedněním u rampy a krytého stání vozidel		7 49000								
		1 3 65*6 6 0 45*0 370 3*2 65*0 30*3		10 00000								
		rezerva na ostatní práce - rozsah účel projektant - 10										
26	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,16800	63 030,00	10 589,04	21,00	12 812,74	1,02	0,17		Vlastní
		Z rozpočtu k PD zbyvá dořizovat 0 422 t										
		Skutečná výměra										
		Pro dobetonování v horní části zdiva u rampy a krytého stání		0 07000								
		rezerva na ostatní práce - rozsah účel projektant - 0 1		0 10000								
27	317121025R00	Osazení překladu keram. vysokého, světl. do 105 cm	kus	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle PD zbyvá fakturovat 26 ks:										
		Skutečně k dokončení díla zbyvá osadit 0 ks: 0										
28	317121026R00	Osazení překladu keram. vysokého, světl. do 180 cm	kus	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle PD zbyvá fakturovat 1 ks:										
		Skutečně k dokončení díla zbyvá osadit 0 ks: 0										
29	318261123R00	Stříška plotu ze zákryt. desek šířky 300, vc. dodávky materiálu	m	6 20000	570,00	3 534,00	21,00	4 276,14	0,05	0,33		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Typ střásky bude předložen k odsouhlasení objednateli a projektantovi. Podle PD zbyvá fakturovat 6,26 m. Skutečná k dokončení díla zbyvá realizovat 6,26 m - 0,00				6 260,00						
30	318261125R00	Stříška plotu ze zákrytí desek šířka 400 včetně dodávky materiálu	m	2,65000	620,00	1 643,00	21,00	1 988,03	0,07	0,18	Vlastní	
		Typ střásky bude předložen k odsouhlasení objednateli a projektantovi. Podle PD zbyvá fakturovat 7,65 m. Skutečná k dokončení díla zbyvá realizovat 7,65 m - 2,00				7 650,00						
31	346244351RT2	Obezídlovka koupelňových van tl. 6,5 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,14	0,00	Vlastní	
		Podle PD zbyvá fakturovat 6,20 m2. Skutečná k dokončení díla zbyvá 0,0 m2 - 0										
32	346275113R00	Přizdivky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,12	0,00	Vlastní	
		V rozpočtu k PD zbyvá vyfakturovat 6 m2. Skutečná výměra k dokončení stavby 0 m2										
33	3000001	Provedení bezpečnostních přepadů střechy, vč. lemování dle PD	kus	9,00000	4 320,00	38 880,00	21,00	47 044,80	0,00	0,00	Vlastní	
		Cena počítá obsahující veškeré náklady a vedlejší náklady spojené s dodaným provedením bezpečnostních přepadů střechy a jejich napojením na provedenou hydroizolaci. Možnou izolaci střechy a klimatické konstrukce. Podle rozpočtu k PD zbyvá dotakturovat 0 ks. Bezpř. přepady budou dodatečně realizovány - pro dokončení díla zbyvá 9 ks - 0				0 000,00						
34	3000002	Provedení obkladu nily pro reproduktory, vč. pomoc. nosné kce a povrchů, skladba dle PD	kpl	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,46	0,00	Vlastní	
		Cena je obsažena v následujících položkách č. 29-43. Jedná se o 1 x komplet, kdy cena je obsažena v následujících položkách č. 29-43.										
35	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	26,26000	395,00	10 372,70	21,00	12 550,97	0,00	0,08	Vlastní	
		V rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 26,26 m2. Skutečná výměra k dokončení stavby 26,26				26 260,00						
36	7142111111RT2	Montáž akustického podhledu z miner. panelů, lepením vč. dodávky desky s černou povrch. úpravou	m2	19,42000	1 470,00	28 547,40	21,00	34 542,35	0,01	0,23	Vlastní	
		Podle PD zbyvá dotakturovat 19,42 m2. Skutečná výměra k dokončení stavby 19,42				19 420,00						
37	631509213R	Deska akustická minerální tl. 40 mm	m2	27,04780	330,00	8 925,77	21,00	10 800,18	0,00	0,03	Vlastní	
		Podle PD zbyvá dotakturovat 27,047819,42 m2. Skutečná výměra k dokončení stavby 27,0478				27 047,80						
38	998713102R00	Presun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,80420	1 030,00	826,33	21,00	1 002,28	0,00	0,00	Vlastní	
39	762524108RT2	Položení podlah hoblovaných z fošen, pero, drážka, včetně dodávky řeziva: fošny hobl., pero tl. 32 mm	m2	6,84000	1 368,00	9 357,12	21,00	11 322,12	0,03	0,20	Vlastní	
		Podle PD zbyvá dotakturovat 6,84 m2. Skutečná výměra k dokončení stavby 6,84				6 840,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	766414142R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami do 1,5 m2 Podle PD zbyvá do fakturovat 00,10 m2 Skutečná výměra k dokončení stavby: 20,70	m2	20,70000	320,00	6 624,00	21,00	8 015,04	0,00	0,00		Vlastní
41	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn Podle PD zbyvá do fakturovat 128,80 m2 Skutečná výměra k dokončení stavby: 128,80	m	128,80000	138,00	17 774,40	21,00	21 507,02	0,00	0,02		Vlastní
42	762068115 R00	Mechanismus pro otevírání boxu v zadní části, panty závěsné kovové, uzavírací mechanismus závěra Podle PD zbyvá do fakturovat 4 kusy Skutečná výměra k dokončení stavby: 4	kus	4,00000	29 850,00	119 400,00	21,00	144 474,00	0,03	0,12		Vlastní
43	60725038R	Deska dřevostěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 18 mm Podle PD zbyvá do fakturovat 22,77 m2 Skutečná výměra k dokončení stavby: 22,77	m2	22,77000	755,00	17 191,35	21,00	20 801,53	0,01	0,23		Vlastní
44	998762102R00	Presun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,06977	1 447,00	100,96	21,00	122,16	0,00	0,00		Vlastní
45	764811201RT1	Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 30°, z plechu tl. 0,55 mm, plocha do 10 m2 Položka použita pro: Zakrytí z lakovaného plechu Podle PD zbyvá do fakturovat 7,80 Skutečná výměra k dokončení stavby: 7,80	m2	7,80000	1 484,00	10 833,20	21,00	13 108,17	0,01	0,04		Vlastní
46	764813120R00	Lemování zdi z lakovaného Pz plechu, rs 200 mm Položka použita pro: Uzavírání profilu z lakovaného plechu 0,6 mm - R 150-200 - 4 Podle PD zbyvá do fakturovat 32,8 m Skutečná výměra k dokončení stavby: 32,8	m	32,80000	460,00	15 088,00	21,00	18 256,48	0,00	0,04		Vlastní
47	998764102R00	Presun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,00638	2 066,00	13,18	21,00	15,95	0,00	0,00		Vlastní
48	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásu textilních, včetně zátěžového koberce, dle specifikace PD Podle PD zbyvá do fakturovat 5,75 m2 Skutečná výměra k dokončení stavby: 5,75	m2	5,75000	510,00	2 932,50	21,00	3 548,33	0,00	0,01		Vlastní
49	998776102R00	Presun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,01202	533,00	6,41	21,00	7,76	0,00	0,00		Vlastní
50	345311611R00	Zlidy z betonu prostého C 16/20 Podle PD zbyvá do fakturovat 0,50 m3: Skutečná výměra k dokončení stavby 0,00 m3:	m3	0,00000		0,00	21,00	0,00	2,53	0,00		Vlastní
51	345351101R00	Bednění zdek plnostěnných - zřízení Podle PD zbyvá do fakturovat 3,0 m2: Skutečná výměra k dokončení stavby: 0	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,04	0,00		Vlastní
52	345351102R00	Bednění zdek plnostěnných - odstranění Podle PD zbyvá do fakturovat 3,0 m2:	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O	01	Stavební část
R	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skutečná výměra k dokončení stavby: 0										
53	593407955R	Překlad keramický KP 7/70x238x2250	kus	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,08	0,00		Vlastní
		Podle PD zbyvá do fakturovat 2,0 kus.										
		Skutečná výměra k dokončení stavby 0,0 kus: 0										
Díl: 34		Stěny a příčky				10 671,18		12 912,13		0,27		
54	342241162R00	Příčky z cihel plných CP20 tl. 140 mm	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,25	0,00		Vlastní
		Podle PD zbyvá do fakturovat 12,30 m2										
		Skutečná výměra k dokončení stavby 0,00 m2:										
55	342248141R00	Příčky 11.5 Profi na DBM tl. 115 mm	m2	1 01750	890,00	905 56	21,00	1 095,75	0,10	0,10		Vlastní
		Podle PD zbyvá do fakturovat 0,0 m2										
		Skutečná výměra k dokončení stavby je										
		Úhlová příčka k zábrani mezi m. 1.18 a 1.17: 0,00 m2			0,00000							
		Úhlová příčka k zábrani mezi m. 1.18 a 1.17: 0,00 m2			0,00000							
56	346481111R00	Zapletování rýh nosníku sádkovým pleťvem	m2	12 80000	520,00	6 656,00	21,00	8 053,76	0,01	0,11		Vlastní
		Podle PD zbyvá do fakturovat 12 8 m2										
		Skutečná výměra k dokončení stavby 12 8			12 80000							
57	342266111RU7	Obklad stěn sádkokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5 20000	598,00	3 109,60	21,00	3 762,62	0,01	0,06		Vlastní
		Podle PD zbyvá do fakturovat 3 m2										
		Skutečná výměra k dokončení stavby 5 2			5 20000							
Díl: 38		Kompletní konstrukce				66 286,00		80 206,06		0,00		
58	380001	MTZ+DOD zadržný systém střechy (59,4 m) , vč. kotvení, provedení dle PD	kpl	1,00000	66 286,00	66 286,00	21,00	80 206,06	0,00	0,00		Vlastní
		Cena položky obsahuje veškeré stavební práce a veškeré náklady spojené s montáží a dodávkou zadržného systému střechy v délce 59,4 m vč. kotvení v provedení podle PD. Dále obsahuje naplnění kotvením ovce, zadržného systému na již provedenou hydroizolaci, tepelnou izolaci střechy a klenčířské konstrukce. Součástí ceny dodávky je doprava 1 kus a provedení revize k zadržnému systému a dle dodatku připojení ke vstřebávacímu řízení a provedení revize dle dodatku.										
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				129 308,38		156 463,14		0,17		
59	41133901R00	Montáž str. panelů z p.f.bet Spiroll H do 18 m, 1,5 t	kus	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,19	0,00		Vlastní
		Podle PD zbyvá do fakturovat 3,298 m2										
		Skutečná výměra k dokončení stavby 0,00 m2: 0										
60	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřízení	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,05	0,00		Vlastní
		Podle PD zbyvá do fakturovat 1,03 m2:										
		Skutečná výměra k dokončení stavby 0,00 m2:										
61	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle PD zbyvá do fakturovat 1,03 m2:										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skutečná výměra k dokončení stavby 0,00 m2										
62	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle PD zbyvá dořizovat 0,53 m2										
		Skutečná výměra k dokončení stavby 0,00 m2										
63	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle PD zbyvá dořizovat 0,53 m2										
		Skutečná výměra k dokončení stavby 0,00 m2										
64	413941121R00	Osazení válcovaných nosníků ve střezech do č. 12	t	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,02	0,00		Vlastní
		Podle PD zbyvá dořizovat 0,030 t										
		Skutečná výměra k dokončení stavby 0,000 t										
65	767566101R00	Nosný rošt podhledu. Prelude 24	m2	59,93000	533,00	31 942,69	21,00	38 650,65	0,00	0,17		Vlastní
		Podle PD zbyvá dořizovat 4,53 m2										
		Skutečná výměra k dokončení stavby										
		1.15 sklad jeviště (41,24 m2) - změna z vodorovné stropní konstrukce na podhled										
		1.16 sklad předstě (11,13 m2) - změna z vodorovné stropní konstrukce na podhled										
		1.17 záclonový výhled - 1,56										
66	767566201RT4	Podhled minerální, hrana Board, kazety Plain, tl. 15 mm	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle PD zbyvá dořizovat 113,50 m2										
		Skutečná výměra k dokončení stavby 0,00 m2 - změna typu - 0										
67	7675662-R1	Podhled minerální, hrana A24 rovná 600x600/tl. 15 mm	m2	165,87000	587,00	97 365,69	21,00	117 812,48	0,00	0,00		Vlastní
		Podhled musí minimálně splňovat technické parametry doporučeného standardu Rockfon ARTIC										
		Plocha podhledu v 1 NP přístavby je podle rozpočtu k PD 113,50 m2										
		Skutečná výměra k dokončení stavby										
		1.01 záclonka - 4,05				4 050,00						
		1.02 chodník - 10,37				10 370,00						
		1.03 křeslo I - 36,09				36 090,00						
		1.04 stůl - 12,81				12 810,00						
		1.05 umyvárna I - 3,03				3 030,00						
		1.06 umyvárna II - 3,03				3 030,00						
		1.07 WC + umyvárna bezbarierové - 5,45				5 450,00						
		1.08 předstě WC ženy - 2,61				2 610,00						
		1.09 WC - ženy kabina - 1,40				1 400,00						
		1.10 umyvárna - kabina - 1,40				1 400,00						
		1.11 předstě WC mužů - 2,57				2 570,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.12 WC - mužská kabina - 1.52		1.00000								
		1.13 WC - mužský prostor - 1.52		1.00000								
		1.14 WC - dámské - 1.52		1.00000								
		1.15 WC - dámské - 1.52		1.00000								
		1.16 WC - dámské - 1.52		1.00000								
		1.17 WC - dámské - 1.52		1.00000								
		1.18 WC - dámské - 1.52		1.00000								
		1.19 WC - dámské - 1.52		1.00000								
68	13385370R	Týč průřezu UE 80, střední, jakost oceli S235, 11375	t	0,00000			0,00	21,00	0,00	1,00	0,00	Vlastní
		Podle PD zbyvá do fakturovat 0,054 t										
		Skutečná výměra k dokončení stavby 0,000 t - 0										
Díl: 43		Schodiště					0,00	0,00		0,00		
69	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30	m	0,00000			0,00	21,00	0,00	0,11	0,00	Vlastní
		Podle PD zbyvá do fakturovat 0 m										
		Skutečná výměra k dokončení stavby 0,0 m - změna z beton - schodů u jeviště za dřevěné										
		zajištění dostatečné divácké techniky a jeviště - 0										
70	434351145R00	Bednění stupňů křivočarých - zřízení	m2	0,00000			0,00	21,00	0,00	0,02	0,00	Vlastní
		Podle PD zbyvá do fakturovat 0,00 m2										
		Skutečná výměra k dokončení stavby 0,0 m2 - změna z beton - schodů u jeviště za dřevěné										
		zajištění dostatečné divácké techniky a jeviště - 0										
71	434351146R00	Bednění stupňů křivočarých - odstranění	m2	0,00000			0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Podle PD zbyvá do fakturovat 0,00 m2										
		Skutečná výměra k dokončení stavby 0,0 m2 - změna z beton - schodů u jeviště za dřevěné										
		zajištění dostatečné divácké techniky a jeviště - 0										
72	430320040RAB	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 25/30, bednění, výztuž 120 kg/m3	m3	0,00000			0,00	21,00	0,00	3,05	0,00	Vlastní
		Podle PD zbyvá do fakturovat 1,5 m3										
		Skutečná výměra k dokončení stavby 0,0 m3 - změna z beton - schodů u jeviště za dřevěné										
		zajištění dostatečné divácké techniky a jeviště - 0										
Díl: 5		Komunikace					16 773,00	20 295,33		1,92		
73	komunikace	Komunikace - v samostatném rozpočtu	kpl	0,00000			0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
74	597103111RT1	Montáž vpustí pro žlab polymerbetonové A 15 C 250 včetně betonování C 12/15, zatížení A 15 C 250 kN	kus	1,00000	308,00	308,00	21,00	372,68	0,12	0,12		Vlastní
		Vpustí pro drenážní žlab u rampy před unikovým východem z m.č. 1.17 - 1										
75	597097121R00	Odtoková sada ACO X 100 C - vpust, zatížení A 15	kus	1,00000	4 150,00	4 150,00	21,00	5 021,50	0,05	0,05		Vlastní
		Odtoková sada pro drenážní žlab u rampy před unikovým východem z m.č. 1.17 - 1										
76	597101112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton B 125, včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125 kN	m	2,00000	381,00	762,00	21,00	922,02	0,11	0,23		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Montáž - drenážní žlab u rampy před unikovým východem z m.č. 1.17 - 2		2 00000								
77	597097152R00	Krycí rošt ACO X 100 C, zatížení B 125, dl. 500 mm	kus	5 00000	664,00	3 320,00	21,00	4 017,20	0,00	0,01		Vlastní
		Rošt pro drenážní žlab u rampy před unikovým východem z m.č. 1.17 - 2		5 00000								
78	597097111R00	Žlab odvodňovací ACO X 100 C, dl. 1000 mm, A 15	kus	2 00000	1 271,00	2 542,00	21,00	3 075,82	0,19	0,39		Vlastní
		Drenážní žlab u rampy před unikovým východem z m.č. 1.17 - 2		2 00000								
79	597097131R00	Čelo žlabu ACO X 100 C	kus	2 00000	150,00	300,00	21,00	363,00	0,00	0,00		Vlastní
		Čelo pro drenážní žlab u rampy před unikovým východem z m.č. 1.17 - 2		2 00000								
80	597097172R00	Adaptér ACO X 100 C	kus	1 00000	516,00	516,00	21,00	624,36	0,00	0,00		Vlastní
		Adaptér pro drenážní žlab u rampy před unikovým východem z m.č. 1.17 - 1		1 00000								
81	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkodrt, dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	1 50000	1 250,00	1 875,00	21,00	2 266,75	0,67	1,00		Vlastní
		Plocha chodníku podestý u schodiště u JV průčelí - výměna po přípuce a elektro 1,5*1		1 50000								
82	5-R1	Oprava vnějšího schodiště - v místě přípojky elektro u JV průčelí	kpl	1 00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,12	0,12		Vlastní
		Přepočítána max. cena do 3 000 Kč										
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				42 795,64		51 782,72		1,89		
83	602012142RT1	Stuk vnitřní i vnější ruční, tloušťka vrstvy 2 mm	m2	92,31810	141,00	13 016,85	21,00	15 750,39	0,00	0,28		Vlastní

Podle PD zpyva dořizovat 14 m2

Skutečná výměra k realizaci stavby - Stuk vnitřní a vnější

1.01 kámen - 0

1.02 chodník - 0

1.03 kámen - 0

1.04 kámen - 0

1.05 umývárna - 0

1.06 umývárna II - 0

1.07 WC - umývárna bezbariérová - 0

1.08 předstěn WC ženy - 0

1.09 WC - ženy kabina - 0

1.10 osádová komora - 0

1.11 předstěn WC muži - 0

1.12 WC - muži kabina - 0

1.13 WC - muži pesár - 0

1.14 jeviště

a) přestrukování stěny jeviště ze strany hlediště vč. ostění

31 880,00

2*10 3*10 6*10 15*10 45*10 1*14 2*1 23*10 10*1 23

b) přestrukování podlahy průtoku nad jevištěm - 10,03*0,45

4 510,00

c) přestrukování spárov část stěny průtoku na jevištěm p. hlediště a jeviště - 10,03*0,25

4 015,00

S	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O	01	Stavební část
R	01.01	Stavební část bez VZT

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		c) přetřesání spodní části stěny prvků na povrchu p. prostoru 2. nadst. : 10,0*10,25 : 2,02500										
		d) přetřesání plochy z trávy přetřesání 2. nadst. : 2*4,2*11 : 9,24000										
		1.15 skid jevito : 0,0										
		1.16 skid hledě : 0,0										
		1.17 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.18 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.19 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.20 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.21 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.22 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.23 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.24 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.25 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.26 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.27 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.28 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.29 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.30 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.31 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.32 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.33 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.34 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.35 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.36 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.37 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.38 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.39 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.40 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.41 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.42 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.43 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.44 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.45 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.46 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.47 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.48 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.49 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.50 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.51 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.52 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.53 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.54 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.55 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.56 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.57 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.58 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.59 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.60 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.61 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.62 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.63 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.64 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.65 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.66 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.67 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.68 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.69 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.70 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.71 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.72 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.73 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.74 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.75 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.76 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.77 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.78 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.79 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.80 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.81 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.82 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.83 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.84 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.85 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.86 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.87 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.88 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.89 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.90 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.91 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.92 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.93 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.94 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.95 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.96 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.97 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.98 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		1.99 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.00 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.01 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.02 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.03 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.04 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.05 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.06 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.07 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.08 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.09 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.10 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.11 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.12 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.13 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.14 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.15 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.16 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.17 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.18 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.19 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.20 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.21 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.22 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.23 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.24 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.25 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.26 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.27 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.28 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.29 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.30 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.31 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.32 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.33 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.34 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.35 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.36 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.37 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.38 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.39 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.40 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.41 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.42 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.43 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.44 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.45 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.46 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.47 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.48 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.49 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.50 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.51 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.52 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.53 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.54 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.55 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.56 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.57 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.58 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.59 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.60 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.61 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.62 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.63 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.64 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.65 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.66 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.67 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.68 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.69 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.70 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.71 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.72 zádveř úhledy vchodu : 0,0										
		2.73 zádveř úhledy vchodu : 0,0								</		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	612409991R00	Začištění omítek kolem oken dveří apod. Podle PD zbytek do fakturovat 21,7 m ² Skutečná výměra k dokončení stavby 21,7 m ²	m	21,70000	85,00	1 844,50	21,00	2 231,85	0,00	0,08	Vlastní	
89	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená Podle PD zbytek do fakturovat 7 m ² Skutečná výměra k dokončení stavby 0,00 m ²	m ²	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,04	0,00	Vlastní	
90	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva MVC, štuková Podle PD zbytek do fakturovat 42,5 m ² Skutečná výměra k dokončení stavby Dva kusy omítky kolem dveří po osazení zárubně mezi hr. 16 a 144 (2+2)*0,25*2 Celkem omítky vnitřní štukové plochy 5 m ²	m ²	7,00000	449,00	3 143,00	21,00	3 803,03	0,05	0,33	Vlastní	
91	612421331R00	Oprava vápen omítek stěn do 30 % pl. - štukových Podle PD zbytek do fakturovat 28,5 m ² Skutečná výměra k dokončení stavby - předpoklad 10 m ²	m ²	10,00000	162,00	1 620,00	21,00	1 960,20	0,02	0,16	Vlastní	
92	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková Podle PD zbytek do fakturovat 5,30 m ² Skutečná výměra k dokončení stavby M 1 - 1,21 omítka ostění a náspazí po osazení plast. vchod dveří (2*2,3+1,65)*0,076 M 1 - 1,02 omítka ostění a náspazí po osazení vnitřních zárubní 2 ks k jevišti (2*1,2+3+1)*0,1 M 2 - 1,15 omítka ostění a náspazí po osazení plast. vchod dveří (2*1,3+2,25)*0,3+0,076 M 1 - 1,10 omítka ostění a náspazí po osazení vnitřní zárubně k jevišti (2*1,2+1,7)*0,45+0,1 M 2 - 1,17 omítka ostění a náspazí po osazení sušovacího plast. dveří vyfukových (2*3+1,65)*0,45+0,076	m ²	7,67873	449,00	3 447,75	21,00	4 171,78	0,05	0,41	Vlastní	
93	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perliny)do stěrky-vnitř stěny, včetně výztužné sítě a stěrky tmelu Baumit Podle PD zbytek do fakturovat 21 m ² Skutečná výměra k dokončení stavby 1,14 proved. armovací síťka včetně dr. ořezu se skleněnými vlákny a) stěny jeviště ze stěrky nad stěnu ostění 2*0,1+0,45+0,45*(1+8,2+1,2)*10,03*1,21 b) podhled průsvitu nad jevištěm 10,03*0,45 c) spodní část stěny průsvitu na ostění po potlesu z jeviště 10,03*0,20 d) stěny v stěny vnitřní po potlesu z jeviště 2*4,2*0,10	m ²	38,98640	280,00	10 916,19	21,00	13 208,59	0,00	0,14	Vlastní	
94	310236241R00	Zazdivka otvoru pl 0,0225 m ² cihlami, tl.zdi 30 cm Podle PD zbytek do fakturovat 0 ks Skutečná výměra k dokončení stavby - předpoklad 0 ks	kus	8,00000	113,00	904,00	21,00	1 093,84	0,01	0,11	Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	612403386R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS Podle PD zvyšá defektnost 0,0 m Skutečná výměra k dokončení slábky předpokládá 4,0 m ²	m	4,00000	140,00	560,00	21,00	677,60	0,02	0,07		Vlastní
96	612403388R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS Podle PD zvyšá defektnost 0,0 m Skutečná výměra k dokončení slábky předpokládá 4,0 m ²	m	4,00000	250,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,04	0,16		Vlastní
Díl: 62						846 480,18		1 024 241,02		13,63		
97	601011195R00	Kontaktní nátěr pod soklové omítky Podle PD zvyšá defektnost 28,52 m ² Skutečná výměra k dokončení slábky J.V. provedení s uvedením 100% k 100% budování 3,8 m ² 3+0 1+0 2*0 1+0 1+0 2 6+0 25+1 1+0 1+0 25+1 1+0 1+0 1+0 25+1 1+0 J2 provedení průměrná výška 0,2+0 1 m (21 6 1 8)*0 2+0 1) J2 provedení m stěny výšce (průměrná výška 0,2+0 1) (22 88 2 28)*0 2+0 1) Otvory a slábky v stěně vyzdobit 3 475*0 3+0 1+0 6 12+3 475+0 4*0 1+0 1+0 475+3 68+0 3*0 25+0 1) Pohledová strana zdičky u rampy k navedení výhledu (3 80+0 4+0 12)*0 25+0 1) Stěna u vchodu dveří 10 1 11 (1 95+1 65+2*0 1)*0 95+0 1) Rezerva 5% z 45 308 m ² 45 308*0 05	m2	45,47365	43,00	1 955,37	21,00	2 365,00	0,00	0,02		Vlastní
98	602011189R00	Omítka stěn soklová dle PD, na výkresech označení "c" Mozaiková omítka včetně penetrace na stěny sádková šedá Podle rozpočtu k PD zvyšá defektnost 28,52 m ² Skutečná výměra k dokončení slábky J.V. provedení s uvedením 100% k 100% budování 3,8 m ² 3+0 1+0 2*0 1+0 1+0 2 6+0 25+1 1+0 1+0 25+1 1+0 1+0 1+0 25+1 1+0 J2 provedení průměrná výška 0,2+0 1 m (21 6 1 8)*0 2+0 1) J2 provedení m stěny výšce (průměrná výška 0,2+0 1) (22 88 2 28)*0 2+0 1) Otvory a slábky v stěně vyzdobit 3 475*0 3+0 1+0 6 12+3 475+0 4*0 1+0 1+0 475+3 68+0 3*0 25+0 1) Pohledová strana zdičky u rampy k navedení výhledu (3 80+0 4+0 12)*0 25+0 1) Stěna u vchodu dveří 10 1 11 (1 95+1 65+2*0 1)*0 95+0 1) Rezerva 5% z 45 308 m ² 45 308*0 05	m2	45,47365	610,00	27 738,93	21,00	33 564,11	0,00	0,22		Vlastní
99	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení Podle rozpočtu k PD zvyšá fakturovat 35,10 m ² Skutečné provedení k dokončení dle je 35,10 m ² 35,10	m2	35,10000	31,00	1 088,10	21,00	1 316,60	0,00	0,00		Vlastní
100	621471119R00	Příplatek za provádění úprav na podhledech	m2	68,36000	25,00	1 709,00	21,00	2 067,89	0,00	0,00		Vlastní

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Plocha 108 m² pro jednoduchý výpočet jsou měřené plochy se statkem (zátěží) bez započtení obj. říze uvedených v měř. jednotkách jako obj. volání 0,12 m³ Skutečná výměra k dokončení stavby JV pohled parapet 3 ks obj. 111,5 - 3111/13 Množství 0 92000 1 11110 JZ pohled ve vstupu parapet 2 ks obj. 111,5 - 3111/13 parapet 2 ks obj. 111,5 - 2111/13 Množství 0 92000 2 21110 SZ pohled parapet 4 ks obj. 111,5 - 4111/13 Množství 0 92000 4 41110 Rezerva 8% z plochy 1 485 m² - 0,08*1 485 0 97000										
108	622391122R00	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 8 ks/m ² včetně dodávky hmoždiček a krycích zátek	m ²	276,93900	49,00	13 570,01	21,00	16 419,71	0,00	0,00	Vlastní	
		Plocha K25 s zabetonem min. vrsta tl. 60 mm - 38 29 240 65000 Plocha K25 s zabetonem min. vrsta tl. 120 mm - 240 648 240 65000										
109	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4	m ²	276,93900	43,00	11 908,38	21,00	14 409,14	0,00	0,10	Vlastní	
		V rozpočtu k PD - nebylo obsaženo K dokončení stavby bude realizováno na přístavbě Plocha K25 s zabetonem min. vrsta tl. 60 mm - 38 29 240 65000 Plocha K25 s zabetonem min. vrsta tl. 120 mm - 240 648 240 65000										
110	622300152R00	Montáž dilatační lišty	m	79,00000	266,50	21 053,50	21,00	25 474,74	0,00	0,00	Vlastní	
		Podle rozpočtu k PD zbylá fakturovat 79 m Skutečná výměra k dokončení stavby - 79 19 00000										
111	622401941R00	Příplatek za klopení podkladu omítky vnějších stěn	m ²	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
		Podle PD zbylá do fakturovat 249,40 m² Skutečná výměra k dokončení stavby - 0										
112	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m ²	276,93900	31,00	8 585,11	21,00	10 387,98	0,00	0,01	Vlastní	
		V rozpočtu k PD - nebylo obsaženo K dokončení stavby bude realizováno na přístavbě Plocha K25 s zabetonem min. vrsta tl. 60 mm - 38 29 240 65000 Plocha K25 s zabetonem min. vrsta tl. 120 mm - 240 648 240 65000										
113	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m ²	23 61000	245,00	5 784,45	21,00	6 999,18	0,05	1,08	Vlastní	

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Podle rozpočtu k PD zbytek fakturovat 9,5 m2										
		Skutečná výměra k dokončení stavby										
		1/1 pohled - plocha ve 2 NP - 1,1*1,2			11,44000							
		Indukční podlahová VZT - 4*0,4*0,8			1,28000							
		1/2 pohled - plocha ve 2 NP - 1,1*1,2			11,44000							
		Plocha stěny kulturního střediska nad stávající střechou - 11,6*4			46,40000							
		1/2 pohled - plocha ve 2 NP - 1,1*1,2			11,44000							
119	602021187RW2	Stěrka na stěnách silikonová Baumit SilikonTop, škrábaná, zrnitost 2,0 mm	m2	239,52000	360,00	86 227,20	21,00	104 334,91	0,00	0,73	Vlastní	
		Podle rozpočtu k PD zbytek fakturovat 9,5 m2										
		Skutečná výměra k dokončení stavby										
		1/1 pohled - plocha ve 2 NP - 1,1*1,2			11,44000							
		Indukční podlahová VZT - 4*0,4*0,8			1,28000							
		1/2 pohled - plocha ve 2 NP - 1,1*1,2			11,44000							
		Plocha stěny kulturního střediska nad stávající střechou - 11,6*4			46,40000							
		1/2 pohled - plocha ve 2 NP - 1,1*1,2			11,44000							
120	620001	Příplatek za tmavý tón silikonové omítky	m2	239,52000	29,00	6 946,08	21,00	8 404,76	0,00	0,00	Vlastní	
		Podle rozpočtu k PD zbytek fakturovat 254,79 m2										
		Skutečná výměra k dokončení stavby										
		1/1 pohled - plocha ve 2 NP - 1,1*1,2			11,44000							
		Indukční podlahová VZT - 4*0,4*0,8			1,28000							
		1/2 pohled - plocha ve 2 NP - 1,1*1,2			11,44000							
		Plocha stěny kulturního střediska nad stávající střechou - 11,6*4			46,40000							
		1/2 pohled - plocha ve 2 NP - 1,1*1,2			11,44000							
121	283502832R	Nadpražní lišta s přiznanou okapnicí, nadokenní profil s viditelnou hranou, délka 2 m, 2,5 m	m	45,25500	36,00	1 629,18	21,00	1 971,31	0,00	0,01	Vlastní	
		Podle rozpočtu k PD zbytek fakturovat 45,255										
		Skutečná výměra k dokončení stavby - 45,255			45,25500							
122	283502844R	Okenní profil 6 mm zasklávací s tkaninou, APU, délka 1,4 m, 2,4 m	m	85,08000	31,00	2 637,48	21,00	3 191,35	0,00	0,01	Vlastní	
		Podle rozpočtu k PD zbytek fakturovat 82,93 m										
		Skutečná výměra k dokončení stavby										
		1/1 pohled - plocha ve 2 NP - 1,1*1,2			11,44000							
		Indukční podlahová VZT - 4*0,4*0,8			1,28000							
		1/2 pohled - plocha ve 2 NP - 1,1*1,2			11,44000							
		Plocha stěny kulturního střediska nad stávající střechou - 11,6*4			46,40000							
		1/2 pohled - plocha ve 2 NP - 1,1*1,2			11,44000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S2 pohled ze vstupu osvětlení a nadpraží 3 ks okna 3 511 5 150 50 1111 osvětlení a nadpraží 2 ks okna 1 11 5 2 114 2111 osvětlení a nadpraží 1 ks dveří 1 512 25 1 1 512 2111 Reserva 20% S2 (příděl) osvětlení a nadpraží 4 ks okna 1 11 5 4 111 4211 5 osvětlení a nadpraží 4 ks dveří 2 15 2 25 12 15 2 2211 osvětlení a nadpraží 4 ks stěn (včetně do 1 15 1 15 1 1 15 2 11) Reserva 20% Reserva 20% z výměry 70,80 m ² 0,2500										
123	55392740AR	Profil rohový ETICS ALU se síťovinou lišta rohová AL se síťovinou Podle rozpočtu k PD zbytek fakturovat 95,46 m Skutečnost k dokončení stavby Lišta rohová se síť (délka lišty 2 m) výměra 95,46 m ² 0,00 362 rezerva na přetěz 20% z 95 462 95 462 20 2 z okna šířky na 20% ks 1 50 50 20%	kus	58,00000	41,00	2 378,00	21,00	2 877,36	0,00	0,01		Vlastní
124	622311830R00	Zatepl syst. Baumit, fasáda, miner. desky PV 60 mm Zateplení stěn pro osazení bezpečnostních okna 12 ks 470 470 370	m2	4 32000	1 422,00	6 143,04	21,00	7 433,08	0,03	0,11		vlastní
Díl: 63					61 928,37			74 933,33		13,37		
Podlahy a podlahové konstrukce												
125	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 Podle rozpočtu k PD zbytek vyfakturovat 6,37 m ³ Skutečnost k dokončení díla M č. 1 03 základní - krytí dokončená mazanina po masivě vstupních dveří 1 275 370 00 M č. 1 15 základní - krytí dokončená mazanina (po osazení vstupních dveří) 3 257 370 00 M č. 1 17 základní - krytí dokončená mazanina po masivě vstupních dveří 13 95 40 370 570 00 Ostatní dobetonávky do objemu 1,0 m ³ 1,0	m3	1 14220	4 250,00	4 854,35	21,00	5 873,76	2,53	2,88		Vlastní
126	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 Podle rozpočtu k PD zbytek vyfakturovat 2,95 m ³ Skutečnost k dokončení díla M č. 1 17 základní - krytí dokončená mazanina podkl. betonem 1 95 40 370 570 15 Ostatní dobetonávky do objemu (0,95 0 16875) m ³ 0,95 0 16875	m3	0,95000	4 150,00	3 942,50	21,00	4 770,43	2,53	2,40		vlastní
127	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	0,95000	115,00	109,25	21,00	132,19	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O	01	Stavební část
R	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 0,25 m3 Skutečnost k dokončení díla M 2 = 1,12 zděví (ukázkový výpočet) - chybí dokončit mazaninu podlaží betonu - (1,95+0,3)*0,5*0,15 Ostatní docetovací do objemu 0,25-0,16675) m3 - 0,08325 m3				0,17000						
128	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 3,07 m3 Skutečnost k dokončení díla : 0										
129	631315621RT6	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25, s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3	m3	0,00000		0,00	21,00	0,00	2,53	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 3,07 m3 Skutečnost k dokončení díla : 0										
130	631351101R00	Bednění stěn, ryh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	6,97750	190,00	1 325,73	21,00	1 604,13	0,01	0,10		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 12,00 m2 Skutečnost k dokončení díla M 2 = 0,01 zděví (ukázkový výpočet) - chybí dokončit mazaninu po osazení vstupních dveří - 1,95*0,1 M 2 = 1,15 sádky jemné - chybí dokončit mazaninu po osazení vstupních dveří - 2,25*0,1 M 2 = 1,17 zděví (ukázkový výpočet) - chybí dokončit mazaninu po osazení vstupních dveří + podlaží beton - (1,95+0,3)*0,5*0,1+0,16675 m3 - 0,08325 m3 Ostatní docetovací do objemu 12,00 m2 - bednění 0,01 m2 - 0				0,17000						
131	631351102R00	Bednění stěn, ryh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	6,97750	50,00	348,88	21,00	422,14	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 12,00 m2 Skutečnost k dokončení díla M 2 = 0,01 zděví (ukázkový výpočet) - chybí dokončit mazaninu po osazení vstupních dveří - 1,95*0,1 M 2 = 1,15 sádky jemné - chybí dokončit mazaninu po osazení vstupních dveří - 2,25*0,1 M 2 = 1,17 zděví (ukázkový výpočet) - chybí dokončit mazaninu po osazení vstupních dveří + podlaží beton - (1,95+0,3)*0,5*0,1+0,16675 m3 - 0,08325 m3 Ostatní docetovací do objemu 12,00 m2 - bednění 0,01 m2 - 0				0,17000						
132	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou síť, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,20000	65 990,00	13 198,00	21,00	15 969,58	1,07	0,21		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 0,765 t Skutečnost k dokončení díla : 0				0,20000						
133	631501111R00	Smlíšený násyp z kameniva hrubého a škváry	m3	0,00000		0,00	21,00	0,00	1,71	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 64,85 m3 Skutečnost k dokončení díla 0,00 m3 - je součástí terén. úprav a komunikací : 0										
134	631571004R00	Násyp ze štěrku tl. 16 - 32, tl. 1	m3	0,37900	1 259,00	477,16	21,00	577,36	1,84	0,70		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 0,379 m3 Skutečnost k dokončení díla : 0,379				0,37900						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
135	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	1,30000	3 000,00	3 900,00	21,00	4 719,00	0,42	0,55	Vlastní	
		Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 1,30 m3										
		Skutečnost k dokončení díla : 1,3										
136	631312141R00	Doplnění ryh betonem v dosavadních mazaninách, obsahuje celou skladbu vč. hydroizol. a tep. izol.	m3	1,20000	4 300,00	5 160,00	21,00	6 243,60	2,50	3,00	Vlastní	
		Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 1,20 m3										
		Skutečnost k dokončení díla : 1,2										
137	632411140R00	Potěr ze SMS ruční zpracování tl. 40 mm	m2	43,75000	590,00	25 812,50	21,00	31 233,13	0,08	3,31	Vlastní	
		Vyrovnání plochy po demontáži panelů - před potěrem v hladkosti : 3 5*1,2										
		43,75000										
138	632-R1	Příprava podkladu, penetrace podkladu, obvodová dilatace - pro potěr	m2	43,75000	64,00	2 800,00	21,00	3 386,00	0,01	0,22	Vlastní	
		Osazení všech praporek cementem a příprava práce na podkladu pro následné provedení potěru										
		Příprava pod vyrovnání plochy po demontáži panelů - před potěrem v hladkosti : 3 5*1,2										
		43,75000										
Díl: 64	Výpíně otvorů					208 651,10		252 467,83		0,73		
139	648991113RT3	Osazení parapet desk plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm	m	9,00000	786,00	7 074,00	21,00	8 559,54	0,01	0,06	Vlastní	
		Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 11,50 m										
		Skutečnost k dokončení díla :										
		m.c. 1.03 - látka : 3*1		9,00000								
		m.c. 1.04 - látka : 4*1		3,00000								
		m.c. 1.15 - sklad ovětlé : 1		1,00000								
		m.c. 1.16 - skladek namátlé : 1		1,00000								
140	648991113RT6	Osazení parapet desk plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 500 mm	m	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,01	0,00	Vlastní	
		Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 1,0 m										
		Skutečnost k dokončení díla :										
		m.c. 1.19 - místnost pro rozvaděč NN a DT - mělo být okno s parapetem délky 1 m - zrušeno : 0										
141	766711001R00	Montáž plast. oken a balkonových dveří s vyplněním	m	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
		Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 5,0 m :										
		Skutečnost k dokončení díla : 0										
142	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vyplněním	m	24,40000	189,00	4 611,60	21,00	5 580,04	0,00	0,00	Vlastní	
		Podle rozpočtu k PD zbývá vyfakturovat 24,90 m										
		Skutečnost k dokončení díla :										
		m.c. 1.10 - dveře : 31,65*2,25*2*2		15,60000								
		m.c. 1.15 - sklad ovětlé : 21,15*2,25*2		8,80000								
		m.c. 1.17 - dveře : 31,65*2,25*2*2 - zpětné osazení původních plast. dveří - samostatné provedení : 5										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
143	640001	Plastové vstupní dveře otevíravé do otvoru 2250x2300 mm ozn. 1/PL	kus	1,00000	32 069,00	32 069,00	21,00	38 803,49	0,12	0,12	Vlastní	
144	640002	Plastové vstupní dveře otevíravé do otvoru 1650x2300 mm ozn. 2/PL	kus	2,00000	36 109,00	72 218,00	21,00	87 363,78	0,10	0,20	Vlastní	
145	640003	Plastové okno otevíravé, sklopné do otvoru, 1000x1500 mm ozn. 3/PL	kus	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,04	0,00	Vlastní	
		Podle rozpočtu k PD zbyvá vyfakturovat 1,0 ks.										
		Skutečnost k dokončení díla:										
		m.č. 1.19 - místnost pro rozvaděč NN a DT - mělo být 1 ks - zrušeno: 0										
146	640005	Provedení dveří požárních dvoukřídlých ozn. 1/PP, EW30/DP3-S-C, zárubeň do otvoru 1700x2300 mm	kus	1,00000	30 440,00	30 440,00	21,00	36 832,40	0,06	0,06	Vlastní	
		Podle rozpočtu k PD zbyvá vyfakturovat 1,0 kus.										
		Skutečnost k dokončení díla:										
		m.č. 1.17 - sklad nářadí - 1 ks - 1		1,00000								
147	640006	Provedení dveří požárních jednokřídlých ozn. 2/PP, EW30/DP3-S-C, madlo, zárubeň do otvoru 800x1970 mm	kus	2,00000	14 848,00	29 696,00	21,00	35 832,16	0,03	0,06	Vlastní	
		Podle PD zbyvá defekturovat 2 ks.										
		Skutečnost k dokončení díla:										
		m.č. 1.19 - místnost pro rozvaděč NN a DT - 2 ks dveří - 2		2,00000								
148	640007	Provedení dveří požárních jednokřídlých ozn. 3/PP, EW30/DP3-S-C, zárubeň do otvoru 800x1970 mm	kus	1,00000	11 148,00	11 148,00	21,00	13 489,08	0,03	0,03	Vlastní	
		Podle PD zbyvá defekturovat 1 ks.										
		Skutečnost k dokončení díla:										
		m.č. 1.19 - sklad nářadí - 1 ks dveří - 1		1,00000								
149	640008	Provedení dveří požárních jednokřídlých ozn. 4/PP, EW30/DP3-S-C, zárubeň do otvoru 800x1970 mm	kus	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,03	0,00	Vlastní	
		Podle PD zbyvá defekturovat 1 ks.										
		Skutečnost k dokončení díla:										
		m.č. 1.19 - místnost pro rozvaděč NN a DT - 1 ks dveří zrušeno záměna za dveře 800/1970 ozn. 5/PP - 0										
150	640008R	Provedení dveří požárních jednokřídlých ozn. 5/PP, EW30/DP3-S-C, zárubeň do otvoru 800x1970 mm	kus	1,00000	11 148,00	11 148,00	21,00	13 489,08	0,03	0,03	Vlastní	
		Podle PD zbyvá defekturovat 1 ks.										
		Skutečnost k dokončení díla:										
		m.č. 1.19 - místnost pro rozvaděč NN a DT - 1 ks dveří 800/1970 ozn. 5/PP - 1		1,00000								
151	640009	Provedení samozavírače, dodávka a montáž, typ a osazení dle PD	kus	5,00000	1 200,00	6 000,00	21,00	7 260,00	0,01	0,04	Vlastní	
		Podle PD zbyvá defekturovat 5 ks.										
		Skutečnost k dokončení díla:										
		m.č. 1.19 - místnost pro rozvaděč NN a DT - 5 ks dveří 800/1970 ozn. 5/PP - 1		1,00000								
152	640010	Provedení přemístění stáv. vstupních dveří, doplnění dle PD š. 1650 mm	kus	1,00000	1 920,00	1 920,00	21,00	2 323,20	0,10	0,10	Vlastní	
		Podle rozpočtu k PD zbyvá vyfakturovat montáž 1 ks a demontáž a ukotvení 2 bylo provedeno a fakturo这件										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skutečnost k dokončení díla										
		m.č. 1.17 - zadveři umítky východ - zpětné uzavření povodňové pasti dveře 1 650/15 - 1		1 00000								
153	64-R1	Montáž desky Purenit pod plastové vstupní dveře, pás výšky 200 mm š. 60 mm	m	5 55000	230,00	1 276,50	21,00	1 544,57	0,00	0,00		Vlastní
		Montáž pásu z desky Purenit pod plastové dveře										
		pod dveře 1/4s - 2,20		1 25000								
		pod dveře 2/4s - 1,35		1 00000								
		pod dveře povodňové zpětné uzavření s m.č. 1.17 umítky východ - 1,60		1 50000								
154	283760761R	Deska PIR Purenit Atika a výztuha 1200x200x 60 mm	m	6,00000	175,00	1 050,00	21,00	1 270,50	0,01	0,03		Vlastní
		Pod vstupní dveře - celkem 5 desek desky 1 x m		5 00000								
Díl: 8		Trubní vedení				5 213,00		6 307,73		0,39		
155	8-R1	Montáž odvětrávací hlavice k zasak tělesu	kus	1 00000	985,00	985,00	21,00	1 191,85	0,00	0,00		Vlastní
156	900 R02	HZS, stavební dělník v tarlní třídě 5	h	2 00000	450,00	900,00	21,00	1 089,00	0,00	0,00		Vlastní
		Osazení vyrovnávacího potence na kanál šachty - 2		2 00000								
157	28697916R	Hlavice odvětrávací DN 100 Rain Bloc	kus	1 00000	278,00	278,00	21,00	336,38	0,00	0,00		Vlastní
158	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	10 00000	305,00	3 050,00	21,00	3 690,50	0,04	0,39		Vlastní
		Pro vypínání poklopní šachet v terénu a komunikacích - 10		10 00000								
Díl: 90		Přípočty				11 880,00		14 374,80		0,00		
159	900 R01	HZS, stavební dělník v tarlní třídě 4	h	36,00000	300,00	10 800,00	21,00	13 068,00	0,00	0,00		Vlastní
		Zakrytí zámečnických konstrukcí při provádění vnějších povrchových úprav a následně odstranění zakrytí po jejich dokončení - 2		2 00000								
		Zakrytí klempířských konstrukcí při provádění vnějších povrchových úprav a následně odstranění zakrytí po jejich dokončení - 6		6 00000								
		Zakrytí střešních krytů konstrukcí při provádění vnějších povrchových úprav a následně odstranění zakrytí po jejich dokončení - 4		4 00000								
		Zakrytí kamen - sklo konstrukcí při provádění vnějších povrchových úprav a následně odstranění zakrytí po jejich dokončení - 2		2 00000								
		Zakrytí hromosvodu a zemnicích vedení při provádění vnějších povrchových úprav a následně odstranění zakrytí po jejich dokončení - 2		2 00000								
		Zakrytí ostatních konstrukcí a ploch při provádění vnějších povrchových úprav a následně odstranění zakrytí po jejich dokončení - 4		4 00000								
		Vybíjení všech ploch vnějších - vyplnění ústředí klen - jako zámečnických konstrukcí komunikací a ostatních konstrukcí po dokončení stav - 16		16 00000								
160	90-S1	Dodávka maskovací pásy š. 30 mm, délky 50 m	ks	6 00000	80,00	480,00	21,00	580,80	0,00	0,00		Vlastní
161	90-S2	Dodávka zakrývací fólie 45 mikronů, balení po 50 m2	ks	2 00000	300,00	600,00	21,00	726,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				135 048,64		163 408,85		13,76		
162	941941041R00	Montáž lešení leh řad s podlahami š 1,2 m H 10 m	m2	703,67250	65,00	45 738,71	21,00	55 343,84	0,02	12,93		Vlastní
		Podle rozpisů k RD stýba vyfakturovat 265 m2										
		Pro dokončení stýba po vyřízení lešení										

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

163_941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol 1041	m2	703,67250	40,00	28 146,90	21,00	34 057,75	0,00	0,68	Vlastní
------------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	------	------	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SZ pohled s otočením toku ke stáv. budově hleděte: pro 1 NP přístavby - 20,915*3,5 + 2*1,2*3,5 + 5,725*3,5*5,725*3 pro tubus jeviště přístavby nad 1. NP - 7,7*7*1,2*7*1,2*3 pro stávající obvodovou stěnu hleděte - 6*7 + 16*1,2*3 pro obvod stěny hleděte nad středovou přístavbou - výška do 2,2 m (fasádní lešení není uvažováno) SV pohled nad středovou stávajícího hleděte: pro tubus jeviště nad středovou stávajícího hleděte - 12*3 Množství: Rezerva 2% z 689,675 m2 - 689,675*0,02	m2	703,67250	50,00	35 183,63	21,00	42 572,19	0,00	0,00	Vlastní	
164	941941841R00	Demontáž lešení leh řad s podlahami, s 1,2 m, H 10 m Pudele rozjezdů k FD zbyva vyřadit 345 m2 Pro dokončení jala s výměnou lešení Pro fasádu přístavby a stávající budovy: JV pohled s otočením přes jala k budově hleděte: pro 1 NP přístavby - 10,5*2,25*3 + 8*1 + 1,2*1*1,2*3 pro tubus jeviště přístavby nad 1. NP - 7,7*7*1,2*7*1,2*3 pro stávající obvodovou stěnu hleděte - 12*3*1,2*3 pro obvod stěny hleděte nad středovou přístavbou - výška do 2,2 m (fasádní lešení není uvažováno) JZ pohled pro 1 NP přístavby - 21,5*3,5 pro tubus jeviště přístavby nad 1. NP - 12*3 pro obvod stěny hleděte nad středovou přístavbou - výška do 2,2 m (fasádní lešení není uvažováno) SZ pohled s otočením toku ke stáv. budově hleděte: pro 1 NP přístavby - 20,915*3,5 + 2*1,2*3,5 + 5,725*3,5*5,725*3 pro tubus jeviště přístavby nad 1. NP - 7,7*7*1,2*7*1,2*3 pro stávající obvodovou stěnu hleděte - 6*7 + 16*1,2*3 pro obvod stěny hleděte nad středovou přístavbou - výška do 2,2 m (fasádní lešení není uvažováno) SV pohled nad středovou stávajícího hleděte: pro tubus jeviště nad středovou stávajícího hleděte - 12*3 Množství: Rezerva 2% z 689,675 m2 - 689,675*0,02	m2	85,00000	85,00	7 225,00	21,00	8 742,25	0,00	0,10	Vlastní	
165	941955001R00	Lešení lehké pomocné - výška podlahy do 1,2 m	m2	85,00000	85,00	7 225,00	21,00	8 742,25	0,00	0,10	Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O	01	Stavební část
R	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Podle rozpočtu k PD zbyvá vyfakturovat 85 m2 (v tomto rozpočtu bylo lešení pro opravy fasády sávkou a neostře) Pro dokončení díla je výměra lešení: - Pro fasádu přístavby stávající budovy a vnitřní stavební práce - 1/2 počet a stočením přes roh k budově hledíste - pro obvod stěny hledíste nad střechou přístavby - výška do 2,2 m - 18m2 - 1/2 počet - pro podhled vstupů - 2,5*1,2 - pro obvod stěny hledíste nad střechou přístavby - výška do 2,2 m - (1*1+1,2*1,2) - 1/2 počet a stočením rohu ke stav. budově hledíste - pro obvod stěny hledíste nad střechou přístavby - výška do 2,2 m - 10,5*1,2 - kompletní nájem pro dokončení stavebních prací m2/m2 - 85,25*84 166 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 30,24000 85,00 2 570,40 21,00 3 110,18 0,00 0,05 Vlastní Podle rozpočtu k PD - toto osazení nevyžadováno Pro dokončení díla je výměra lešení: - Pro fasádu přístavby a stávající budovy - 1/2 počet a stočením rohu ke stav. budově hledíste - pro podhled vstupů a rampy - 3,4*1,6*1,2 167 946941102RT3 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 8,2 m sada 4 00000 995,00 3 984,00 21,00 4 820,64 0,00 0,00 Vlastní Kompletně pro všechny stavební práce HSV, PSV a železná - 4 168 946941192RT3 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže); nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) den 30,00000 300,00 9 000,00 21,00 10 890,00 0,00 0,00 600-3 RTS 21/ II plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výška do 8,2 m Kompletně pro všechny stavební práce HSV, PSV a železná - 30 169 946941802RT3 Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 8,3 m sada 4 00000 800,00 3 200,00 21,00 3 872,00 0,00 0,00 Vlastní Kompletně pro všechny stavební práce HSV, PSV a železná - 4 Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 8 696,00 10 522,16 0,00 170 952901411R00 Vyčištění ostatních objektů m2 434,80000 20,00 8 696,00 21,00 10 522,16 0,00 0,00 Vlastní V rozpočtu k PD zbyvá vyfakturovat 434,80 m2 (to je celková výměra nadávaná projektantem) Skutečně zbyvá k dokončení díla - 434,80 434,80000 Díl: 96 Bourání konstrukcí 23 670,00 28 640,70 0,00 171 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 0,69000 3 650,00 2 518,50 21,00 3 047,39 0,00 0,00 Vlastní V rozpočtu k PD zbyvá vyfakturovat 0,690 m3 Skutečně zbyvá k dokončení díla - 0,690 0,69000 172 965042241RT1 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm m3 0,71000 3 650,00 2 591,50 21,00 3 135,72 0,00 0,00 Vlastní										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V rozpočtu k PD zbyvá vyfakturovat 0 710 m2 Skutečně zbyvá k dokončení díla 0 710										
173	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 100 % V rozpočtu k PD zbyvá vyfakturovat 214,90 m2 Skutečně zbyvá k dokončení díla 0 Omítky na stávající budově hleděte bude ponechány - osklápní neuvažováno 0	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
174	764352811R00	Demontáž žlabů pultových rovných, šs 330 mm, do 45° V rozpočtu k PD zbyvá vyfakturovat 0 0 m Skutečně zbyvá k dokončení díla 0 Vzhled - stávající budova hleděte 1/1 S2 pohled - stávající budova hleděte 1/1	m	35,00000	60,00	2 100,00	21,00	2 541,00	0,00	0,00		Vlastní
175	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm V rozpočtu k PD zbyvá vyfakturovat 0 0 m Skutečně zbyvá k dokončení díla 0 Vzhled - stávající budova hleděte 6/3 + 7/5 S2 pohled - stávající budova hleděte 6/5	m	20,50000	60,00	1 230,00	21,00	1 488,30	0,00	0,00		Vlastní
176	764358820R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 30° V rozpočtu k PD zbyvá vyfakturovat 0 0 m Skutečně zbyvá k dokončení díla 0 Vzhled - stávající budova hleděte 0 S2 pohled - stávající budova hleděte 0	kus	4,00000	50,00	200,00	21,00	242,00	0,00	0,00		Vlastní
177	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami V rozpočtu k PD zbyvá vyfakturovat 0 0 m Skutečně zbyvá k dokončení díla 0 Palubky na stěně čtverci hleděte 0 1 5 1 2	m2	3,90000	100,00	390,00	21,00	471,90	0,00	0,00		Vlastní
178	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou V rozpočtu k PD zbyvá vyfakturovat 0 0 m Skutečně zbyvá k dokončení díla 0 Část podlahy koberce v hleděte za provázemí stěny 12 5 12	m2	25,00000	95,00	2 375,00	21,00	2 873,75	0,00	0,00		Vlastní
179	960001	Ostatní pomocné demontážní a bourací práce (drobné prvky a objektu) nezměřitelné, dle skutečn. V rozpočtu k PD zbyvá vyfakturovat 3 hod Skutečně zbyvá k dokončení díla 0 Čistota bourací práce a demontáže nad rámec PD potřebné k dokončení díla - bude dostatečně =služebním ceník (skutečná) (množství hod. s přesným počtem prací) 24	hod	29,00000	285,00	8 265,00	21,00	10 000,65	0,00	0,00		Vlastní

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Díl 1 Zemní práce - 0,85x21		0,85000								
		Díl 2 Základy 2x80cm základní - 0										
		Díl 3 Svahy a kompletní konstrukce - 0,4, 120		0,432000								
		Díl 34 Stěny z příčky - 0,071		0,270000								
		Díl 36 Komplexní konstrukce - přesuť hmot v celé položky - 0										
		Díl 4 Válcovité konstrukce - 0,214		0,170000								
		Díl 41 Schodiště - 0										
		Díl 61 Úpravy povrchu int.- 1,0x5		1,00000								
		Díl 62 Úpravy povrchu vjezd. - 0,1, 0,014		0,00000								
		Díl 63 Podlahy a podhledy konstrukce - 0,0000		0,00000								
		Díl 64 Výhledy vjezd. - 0,0, 0,00		0,00000								
		Díl 64 Lešení - 13,7x0		13,70000								
		Díl 95 Dokončovací kon. na ter. stěny - 0										
		Díl 96 Bourání konstrukcí - 0,00101										
		Díl 97 Proražení otvorů - 0,00079										
		Díl 92 Ostatní práce - 0										
		Díl 92 a Úpravy povrchu vjezd. - 0,00000		0,00000								
		Rezerva na nezapočítané úkony - 0										
187	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďový	t	0,90400	230,00	207,92	21,00	251,58	0,00	0,00	Vlastní	
		Přesuny hmot - komunikace - 0,904		0,90000								
188	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,39300	230,00	90,39	21,00	109,37	0,00	0,00	Vlastní	
Díl: 711		Izolace proti vodě				56 773,32		68 695,72		0,18		
189	711132311R00	Prov. izolace novou fólií svle. vč. uchy. prvků	m2	22,55000	145,00	3 269,75	21,00	3 956,40	0,00	0,00	Vlastní	
		Podle rozpočtu k PD zbytek k fakturaci 0,00 m2										
		Skutečnost k dokončení díla										
		Izolace u vlnité stěny m.š. 1,10 skápek hladké - 0,5*1		0,50000								
		Izolace u vlnité stěny mezi rampou a krytým stářím - 0,1, 0,45*0,5		0,00000								
		Izolace u stěny mezi krytým stářím a komunikací (z obou stran) - 2*(0,65*0,3+0,125)*0,5		0,48000								
		Izolace kolem rampy k únikovému výstupu - 2*(0,4*0,5+0,3*0,5)+1,95*0,5		12,50000								
190	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 2K, proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	18 97000	505,00	9 579,85	21,00	11 591,62	0,00	0,07	Vlastní	
		Podle rozpočtu k PD zbytek k fakturaci 18 97 m2										
		Skutečnost k dokončení díla										
		Předpokládaný rozsah 18 97 m2 - plochy budou upřesněny projektantem v průběhu realizace díla		18 97000								
		18,97										
191	711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna Aso Dichtband-2000-S š. 120 mm	m	16,65000	140,00	2 331,00	21,00	2 820,51	0,00	0,01	Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 16 655 m Skutečnost k dokončení díla Předpokladový rozsah 16 655 m2 plochy budou upraveny projektantem v průběhu realizace díla - 16 655				16 655,00						
192	711472051RT1	Izolace tlaková voda svislá fólií PVC volně, materiál ve specifikaci	m2	11,39500	290,00	3 304,55	21,00	3 998,51	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 11 395 m2 Skutečnost k dokončení díla Předpokladový rozsah 11 395 m2 plochy budou upraveny projektantem v průběhu realizace díla - 11 395				11 395,00						
193	711491271RT1	Izolace tlaková podkladní textilie svislá, materiál ve specifikaci	m2	15,00000	29,00	435,00	21,00	526,35	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 44 995 m2 Skutečnost k dokončení díla Předpokladový rozsah 15 m2 plochy budou upraveny projektantem v průběhu realizace díla - 15				15 000,00						
194	711491272RT1	Izolace tlaková ochranná textilie svislá, materiál ve specifikaci	m2	15,00000	29,00	435,00	21,00	526,35	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 44 995 m2 Skutečnost k dokončení díla Předpokladový rozsah 15 m2 plochy budou upraveny projektantem v průběhu realizace díla - 15				15 000,00						
195	711823129RT4	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty a spoj. materiálu	m	99,61000	135,00	13 447,35	21,00	16 271,29	0,00	0,05		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 66 Skutečnost k dokončení díla 1/2 profil k dokončení rohu ve stěvě - 16,8+2,25+1,65 1/2 profil k dokončení rohu ve stěvě - 16,8+2,25+1,65 1/2 profil k dokončení rohu ve stěvě - 16,8+2,25+1,65 1/2 profil k dokončení rohu ve stěvě - 16,8+2,25+1,65				20 000,00						
196	28322017R	Folie z měkčeného PVC tl. 1,5 mm, se sklenou výztuží šedá, protiradonová	m2	19,63700	245,00	4 811,07	21,00	5 821,39	0,00	0,04		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 19 637 m2 Skutečnost k dokončení díla Předpokladový rozsah 19 637 m2 plochy budou upraveny projektantem v průběhu realizace díla - 19 637				19 637,00						
197	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	33,00000	29,00	957,00	21,00	1 157,57	0,00	0,01		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 10 529 m2 Skutečnost k dokončení díla Předpokladový rozsah 30 m2 plochy budou upraveny projektantem v průběhu realizace díla - 30 Rozměry na poleh 10% - 3 115,2				30 000,00						
198	998711102R00	Presun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,18550	1 093,00	202,75	21,00	245,33	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
199	711R1	Oprava střešní fólie, 2 x roh na JZ průčelí, plocha do 5 m2	kpl	2,00000	5 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00	0,00		Vlastní
		Rozsah a způsob provedení prací spojených s opravou rohu zastřešení Zaměření střešní fólie D+M střešní fólie z měkkého PVC s těsněním rohu souběžným provedením Nařezání střešní fólie na přesné dimenze D+M vložení klenbových pásů a příků k provedení těsnění (dávajícího D+M) D+M těsnění v místech dilatací napojení a utěsnění Dodávka spojovacího materiálu Ostatní práce spojené s opravou Zaměření k provedení Práce v rámci Vedlejší a ostatní náklady Předpokládaná maximální cena 5000,- Kč										
200	711R2	Oprava a oprava střešní fólie JZ průčelí, Střecha nad Hledíštěm s napoj. na přístavbu	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00	0,00	0,00		Vlastní
		Rozsah a způsob provedení prací spojených s opravou a opravou střešní krytiny Oprava a oprava střešní fólie z měkkého PVC s těsněním na krytinu z železného šindele Oprava a oprava střešní fólie z měkkého PVC s těsněním na stěny přístavby jeviště D+M střešní fólie z měkkého PVC (fólie shodná se stávajícím provedením) D+M železný šindel s těsněním napojení střešní fólie na stěnu přístavby D+M vložení klenbových pásů a příků k provedení těsnění (dávajícího D+M) D+M těsnění v místech dilatací napojení a utěsnění Příprava podkladu klenbových pásů a příků na stěnu přístavby Dodávka spojovacího materiálu Ostatní práce spojené s opravou Zaměření k provedení Práce v rámci Vedlejší a ostatní náklady Předpokládaná maximální cena 8000,- Kč										
Díl: 713		Izolace tepelné				30 458,50		36 854,79		0,18		
201	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve specifikaci	m2	12,13000	91,00	1 103,83	21,00	1 335,63	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 12,13 m2 Souhlasnost k dokončení díla										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dokončení tepelné izolace podlahy v m č. 1.01 (po osazení plastových dveří vstupních) - 1.90*0.3		0.57000								
		Dokončení tepelné izolace podlahy v m č. 1.15 (po osazení plastových dveří) - 2.25*0.3		0.68000								
		Dokončení tepelné izolace podlahy v m č. 1.17 v místě zpětného osazení plast. dveří únik východu - 1.95*1		1.95000								
		Materiál		3.20000								
		Předpokladany rozsah (1.7.19 m ² - 3.195 m ²) tyto práce budou upřesněny projektantem v průběhu realizace díla - 12.25.5.1.95		8.94000								
202	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m ²	12.22000	115.00	1.405.30	21.00	1.700.41	0.00	0.00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 12.22 m ²										
		Skutečnost k dokončení díla										
		Dokončení tepelné izolace podlahy v m č. 1.31 (po osazení plastových dveří vstupních) - 1.90*0.3		0.57000								
		Dokončení tepelné izolace podlahy v m č. 1.15 (po osazení plastových dveří) - 2.25*0.3		0.68000								
		Dokončení tepelné izolace podlahy v m č. 1.17 v místě zpětného osazení plast. dveří únik východu - 1.95*1		1.95000								
		Materiál		3.20000								
		Předpokladany rozsah (1.4.22 m ² - 3.195 m ²) tyto práce budou upřesněny projektantem v průběhu realizace díla - 12.25.5.1.95		8.94000								
203	713191221R00	Dílační pásek podél stěn výšky 100 mm vč. dodávky	m	9.30000	41.00	381.30	21.00	461.37	0.00	0.00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 0 m ²										
		Skutečnost k dokončení díla										
		Dokončení tepelné izolace podlahy v m č. 1.01 (po osazení plastových dveří vstupních) - 1.90*0.3		2.50000								
		Dokončení tepelné izolace podlahy v m č. 1.15 (po osazení plastových dveří) - 2.25*0.3		2.68000								
		Dokončení tepelné izolace podlahy v m č. 1.17 v místě zpětného osazení plast. dveří únik východu - 1.95*1		3.95000								
204	713191131R00	Tkanina separační ze sklo vláknitého visu, vč. dodávky materiálu	m ²	0.00000		0.00	21.00	0.00	0.00	0.00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 407,27 m ²										
		Skutečnost k dokončení díla (po dohodě se zhotovitelem nebyl sklo vláknitý vis do skladby sítěčky pod fólií z měkkého PVC proužků) - 0										
205	28375460R	Polystyren extrudovaný XPS	m ³	4.68300	4.900.00	22.946.70	21.00	27.765.51	0.03	0.14		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 4.683 m ³										
		Skutečnost k dokončení díla										
		Předpokladany rozsah (4.683 m ³) práce budou upřesněny projektantem v průběhu realizace díla - 4.683		4.68000								
206	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m ³	1.74000	2.550.00	4.437.00	21.00	5.368.77	0.03	0.04		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 1.74 m ³										
		Skutečnost k dokončení díla										

Položkový soupis prací a dodávek

S.	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O.	01	Stavební část
R.	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Předpokládaný rozsah 1,74 m2 plochy budou upřesněny projektantem v průběhu realizace cca 1,74			1 740,00							
207	998713102R00	Přesun hmot pro izolaci tepelné výšky do 12 m	t	0 18400	1 002,00	184,37	21,00	223,09	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 610,00		6 788,10		0,02		
208	721176145R00	Potrubí HT dešťové (svislé) D 110 x 2,7 mm	m	1 50000	550,00	825,00	21,00	998,25	0,00	0,00		Vlastní
		K odvětrávání hlavy ze železobetonového tělesa - 1,3			1 500,00							
209	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	5 50000	850,00	4 675,00	21,00	5 656,75	0,00	0,02		Vlastní
		Cca drenážního žlabu do místa napojení na dešť. kanalizační stoku - 5,7			5 500,00							
210	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	5 50000	20,00	110,00	21,00	133,10	0,00	0,00		Vlastní
		Cca drenážního žlabu do místa napojení na dešť. kanalizační stoku - 5,7			5 500,00							
Díl: 728		VZT-větrání jeviště a hlediště				16 762,34		20 282,43		0,00		
211	728-R2	Úprava výšky a uchycení namontovaného potrubí, čtyřhranné do obvodu 2630 mm	m	5 00000	850,00	4 250,00	21,00	5 142,50	0,00	0,00		Vlastní
		Cena bude obsahovat úpravu výšky a způsob uchycení namontovaného potrubí v podzemí prostoru, viz doklady potřebného materiálu										
212	728-R3	Kompletní provedení prostupu VZT potrubí, stavající střešní nad hledištěm JV pohled	kpl	1,00000	11 900,00	11 900,00	21,00	14 399,00	0,00	0,00		Vlastní
		Rozsah a způsob provedení prací spojených se změnou trasy vedení VZT potrubí nad jednotky do podlaží prostoru nad hledištěm										
		Realizovat podle výkresů VZT D = 1 700 mm pro 4 000 mm výškovou úroveň 1.má										
		Konstrukce stavající střechy krytá ze železobetonu										
		Provedení prostupu v betónu a vlnu střechy včetně příslušných výlomů										
		Provedení podání klenby potrubí VZT										
		Uchycení potrubí 400										
		Vodotěsné dilatační a odvětrávání střechy kolem potrubí VZT										
		Provedení opravy podlažních a izolačních vrstev s krytinou ze železobetonu kladce realizovat z materiálu podle stavajícího kladce										
		Dodávka řešení pro státní konstrukce (přímé a nepřímé) a akumulačních desek (přímé a nepřímé)										
		Dodávka spojovacího materiálu										
		Provedení zabetonování klenby potrubí (železobetonové trubky a škrubky)										
		Ústřední práce spojené s provedením										
		Samostatná práce										
		Přesuny hmot										
		Vedlejší a ostatní náklady										
		Předpokládaná maximální cena 12 000,- Kč/kus										
213	998726202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku výšky do 12 m	%	2 041 12100	0,30	612,34	21,00	740,93	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 762		Konstrukce tesařské				14 000,00		16 940,00		0,00		
214	762083130R00	Profilování zhlaví trámů do 320 cm2	kus	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen soustava / platnost
		Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 12,0 tis. Skutečnost k dokončení díla: 0										
215	762084111R00	Příplatek za práce ve výšce do 8 m, bez podlahy	m	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 42,96 m Skutečnost k dokončení díla: 0										
216	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 5,73 m Skutečnost k dokončení díla: 0										
217	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 34,93 m Skutečnost k dokončení díla: 0										
218	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 2,25 m Skutečnost k dokončení díla: 0										
219	762341220R00	M. bedn. střeš. rovn. z aglomer. desek šroubováním	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 0 m2 Skutečnost k dokončení díla: 0										
220	762341210RT2	Montáž bednění střeš. rovných, prkna hrubá na eraz, včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,01	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 18,50 m2 Skutečnost k dokončení díla: 0										
221	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešy, Pro krov a bednění střešy	m3	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,02	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 0,163 m3 Skutečnost k dokončení díla: 0										
222	762524108RT2	Položení podlah hoblovaných z fošen, pero, drážka, včetně dodávky leživa, fošny hobl., pero tl 32 mm	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,03	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 85,50 m2 Skutečnost k dokončení díla - nyní je součástí dodávky divadelní techniky: 0										
223	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce, pro podlahu pódia	m3	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,03	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 0,454 m3 Skutečnost k dokončení díla - nyní je součástí dodávky divadelní techniky: 0										
224	762001	Provedení zpětné montáže nosné kce pódia	kpl	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Provedení zpětné montáže nosné konstrukce pódia, povrchní malování, doplnění nového kolování, povrchová úprava, včetně doplnění konstrukce boxu pro datapojedlor viz výkresová část úprava a doplnění pódia, vše dle PD Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 1 kpl Skutečnost k dokončení díla - nyní je součástí dodávky divadelní techniky: 0										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
225	762002	Provedení doplnění nosné konstrukce pódia Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 2,167 m3 : Skutečnost k dokončení díla - nyní je součástí dodávky divadelní techniky : 0	m3	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
226	60515244R	Rezvo SM, dílo PD Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 0,552 m3 : Skutečnost k dokončení díla - jedná se o část rezky, která nyní je součástí dodávky divadelní techniky : 0	m3	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,55	0,00		Vlastní
227	60725038R	Deska dřevostěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 18 mm Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 0 m2 : Skutečnost k dokončení díla : 0	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,01	0,00		Vlastní
228	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 1037,966 % : Skutečnost k dokončení díla - jedná se o přesunů hmot, které nyní jsou součástí dodávky divadelní techniky : 0	%	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
229	762R1	Oprava a úprava krovu a bednění střechy 2 x roh na JZ průběh, plocha do 5 m2 Rozsah a způsob provedení prací spojených s opravou rohu zastřešení Rozborání stávajícího provedení bednění a vyzáření krovu na rohu střechy Nové provedení včetně dodávky materiálů vázaného krovu a bednění střechy Dodávka leživa (jilo včetně konstrukce: prken (jilo) tvoření a aglomerovaných desek pro bednění Dodávka spojovacího materiálu Provedení střešení krovu příchytnobě dřevokumprů trubami a škrabkami Čistění práce spojené s opravou Zaměření a provedení Přesuny hmot Vedlejší a ostatní náklady Předpokládá maximální cena 1500 Kč kus	kpl	2,00000	7 000,00	14 000,00	21,00	16 940,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 764	Konstrukce klempířské					54 889,14		66 415,86		0,24		
230	764006	Úžlabní profil - šikmá střecha šindel rš. 440 mm, ozn. 6/K Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 15 m : Skutečnost k dokončení díla (neprováděno - nahrazeno fólií) : 0	m	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
231	764252403R00	Žlaby podokapní půlkruhové, rš 330 mm, oprava stávajících háků lak. plech Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 38,40 m : Skutečnost k dokončení díla - nově je obsaženo v dalších položkách : 0	m	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
232	764359212R00	Kotlík kónický pro trouby D do 125 mm z lakovaného plechu	kus	4,00000	800,00	3 200,00	21,00	3 872,00	0,00	0,01		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Podle rozpočtu k RD zbyva k fakturaci 4 ks Skutečnost k dokončení díla - 4		4	0,0000							
233	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh z lak Pz plechu, rš 330 mm, vč. žlabových háků Provedení žlabu shodně se stávajícím v částečném odstínu JZ průběh 1 a 2 m ok JV a SZ průběh 1 3+21 JV a SZ průběh výměna poškozeného žlabu 21	m	17,00000	590,00	10 030,00	21,00	12 136,30	0,00	0,04		Vlastní
234	764818213R00	Odpadní trouby kruhové z lak Pz plechu, D 120 mm Provedení svodu shodně se stávajícím v částečném odstínu JV průběh 1 SZ průběh 1 Konec 5 m - 5	m	15,50000	610,00	9 455,00	21,00	11 440,55	0,00	0,05		Vlastní
235	764929503R00	M odpadní trouby z lak plechu kruhové do D120 mm Provedení ze stávajících svodů JV průběh 1,5 SZ průběh 1,5	m	13,00000	150,00	1 950,00	21,00	2 359,50	0,00	0,00		Vlastní
236	764919512R00	M žlabu z lak plech podokapní půlkruhové rš 330mm Provedení ze stávajících žlabů JV průběh 1/ 5-2-5 SZ průběh 1/ 5-2-5	m	21,00000	220,00	4 620,00	21,00	5 590,20	0,00	0,00		Vlastní
237	764918934R00	Z+M hřebene střechy z ocel lak plechu rš 500mm Oplechování nářadí na SZ průběh 2*12	m	24,00000	250,00	6 000,00	21,00	7 260,00	0,00	0,00		Vlastní
238	764928301R00	Z+M oplechování zdí z lakovaného plechu, rš 250 mm Překrytí kotvené ústí střešní kory na stěně zdiva jeviště 1*12*1	m	14,00000	250,00	3 500,00	21,00	4 235,00	0,00	0,02		Vlastní
239	13851210R	Plech tabule lakovaný pozink tl.0,5 mm 1,25x2 m, jednostranné lak Pro výrobu dílů štítů 1*12*1/10 25/2 5 Pro výrobu hřebene 2*12*1/10 5/2 5 Prostředek 2x štít 15,5x10 1/10 5 Zasklením na lakove 1 25*2 = 2 5 m2 (20-18 6/2 5	kus	8,00000	897,00	7 176,00	21,00	8 682,96	0,01	0,08		Vlastní
240	764510450R00	Oplechování parapetu včetně rohu rš 330 mm lakovaný plech Odstín parapetních plechů užíti projektant Podle rozpočtu k RD zbyva k fakturaci 15,50 m Skutečnost k dokončení díla Pro plech 3Pz 1000/1500 mm - 9 ks - 5*1 04 Pro plech 4Pz 1500/1000 mm - 5 ks - 5*1 54	m	12,06000	610,00	7 356,60	21,00	8 901,49	0,00	0,04		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
241	764554403R00	Odpadní trouby, kruhové, D 120 mm, lak. plech	m	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 26 m.										
		Skutečnost k dokončení díla - nahrazeno novými položkami : 0										
242	764-R1	Oprava a úprava žlabových háků, stávajících ponechaných	m	21,00000	50,00	1 239,00	21,00	1 499,19	0,00	0,00		Vlastní
		Pro délku žlabu osazených zpět										
		1/1 průběh: 17,5 x 3,5		10,50000								
		3/2 průběh: 13,5 x 3,5		10,50000								
243	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 400%.										
		Skutečnost k dokončení díla - nově je obsaženo v dalších položkách : 0										
244	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,24900	1 456,00	362,54	21,00	438,67	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 765		Krytiny tvrdé				11 512,42		13 930,03		0,12		
245	765511140RT3	Krytina ze živčitého šindele, jednod. na bednění šindele E pravouhly, sklon 35 - 45	m2	10,68000	720,00	7 689,60	21,00	9 304,42	0,01	0,11		Vlastní
		Zvláštní šindel dodát ve stejném provedení jako stávající										
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 70,08 m2										
		Skutečnost k dokončení díla - v příloze množství osazení a posazení šindelů pomocí nývovírů		10,68000								
246	765311/23R00	Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm	m	36,00000	45,00	1 710,00	21,00	2 069,10	0,00	0,01		Vlastní
		C=4 nové větrací mřížky okapní nad římsou po obvodu stávající střechy, nadstřeší 2*17+2*12		36,00000								
247	76531R1	Demontáž stávající větrací mřížky okapní	m	34,00000	40,00	1 360,00	21,00	1 645,60	0,00	0,00		Vlastní
		Demontáž mřížky okapní nad římsou po obvodu stávající střechy, nadstřeší 2*17		34,00000								
248	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	76,04200	9,90	752,82	21,00	910,91	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 76,042%										
		Skutečnost k dokončení díla - 76,042%		76,04000								
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				139 559,58		168 867,09		0,32		
249	766412123R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD 6, do 10 cm, vř. podkladního roštu a dodávky řeziva a spoj. mat.	m2	13,00000	918,00	11 934,00	21,00	14 440,14	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 13 m2										
		Skutečnost k dokončení díla - 13		13,00000								
250	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	11,00000	1 150,00	12 650,00	21,00	15 306,50	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 11 ks										
		Skutečnost k dokončení díla - 11		11,00000								
251	766665921R00	Zakování dveří 1křídlych kompletizovaných	kus	11,00000	150,00	1 650,00	21,00	1 996,50	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 11 ks										
		Skutečnost k dokončení díla - 11		11,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
252	766070021R00	Montáž klíky a štitku	kus	11,00000	150,00	1 650,00	21,00	1 996,50	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 11 ks										
		Skutečnost k dokončení 000		11,00000								
253	766001	Kování dveří nerezové typ Plaza S nerez FAB zám. výběr provede objednatel a projektant	kus	6,00000	615,00	3 690,00	21,00	4 464,90	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 6 ks										
		Skutečnost k dokončení 000		6,00000								
254	766002	Kování dveří nerezové typ Plaza S nerez WC zám. výběr provede objednatel a projektant	kus	5,00000	615,00	3 075,00	21,00	3 720,75	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 5 ks										
		Skutečnost k dokončení 000		5,00000								
255	766003	Dveře pině 700x1970 mm. CPL, jednokřídlé, výběr provede objednatel a projektant	kus	8,00000	4 338,00	34 704,00	21,00	41 991,84	0,02	0,16		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 8 ks										
		Skutečnost k dokončení 000		8,00000								
		Dveře 3/T. 8		8,00000								
		Dveře 3/T. 8		8,00000								
256	766004	Dveře pině 800x1970 mm. CPL, jednokřídlé, výběr provede objednatel a projektant	kus	1,00000	4 338,00	4 338,00	21,00	5 248,98	0,02	0,02		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 1 ks										
		Skutečnost k dokončení 000		1,00000								
		Dveře 4/T. 1		1,00000								
257	766005	Obložková zárubeň 700x1970 mm. do tl. 350 mm. povrch CPL, výběr provede objednatel a projektant	kus	8,00000	3 951,00	31 608,00	21,00	38 245,68	0,01	0,06		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 8 ks										
		Skutečnost k dokončení 000		8,00000								
		Dveře 3/T. 3		3,00000								
		Dveře 3/T. 3		3,00000								
258	766006	Obložková zárubeň 800x1970 mm. do tl. 350 mm. povrch CPL, výběr provede objednatel a projektant	kus	3,00000	3 951,00	11 853,00	21,00	14 342,13	0,01	0,02		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 3 ks										
		Skutečnost k dokončení 000		3,00000								
		Dveře 4/T. 1		1,00000								
		Dveře 1/T. 2		2,00000								
259	766007	Dveře prosklené 800x1970 mm. CPL, jednokřídlé, výběr provede objednatel a projektant	kus	2,00000	7 749,00	15 498,00	21,00	18 752,58	0,03	0,06		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 2 ks										
		Skutečnost k dokončení 000		2,00000								
		Dveře 1/T. 2		2,00000								
260	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 1393,82% : Skutečnost k dokončení díla - nahrazeno hmotnostní položkou : 0										
261	766661142R00	Montáž dveří do zárubně otevíravých 2kř nad 1,45 m	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD - nezapočtená montáž - dodávka je uvedena v díle výpisu stavby Skutečnost k dokončení díla Dveře 1/PP - 1		1,00000								
262	766661112R00	Montáž dveří do zárubně otevíravých 1kř do 0,8 m	kus	4,00000	1 150,00	4 600,00	21,00	5 566,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD - nezapočtená montáž - dodávka je uvedena v díle výpisu stavby Skutečnost k dokončení díla Dveře 3/PP - 2 Dveře 3/PP - 1 Dveře 4/PP - nepočtu do ceny zárubně 2x 3/PP Dveře 5/4/1 montáž do otvoru c 1,10 - 1		2,00000 1,00000 1,00000								
263	766670021R00	Montáž klíky a štítky	kus	5,00000	150,00	750,00	21,00	907,50	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD - nezapočtená montáž - dodávka je uvedena v díle výpisu stavby Pro protipož. dveře montáž - dodávka je obsažena v ceně protipožárními dveřmi - 0		5,00000								
264	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr. výšky do 6 m	t	0,33100	180,00	59,58	21,00	72,09	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				37 507,00		45 383,47		0,00		
265	767002	Provedení OK pro posuvný kinorám vč. kotvení, stavební a přípr. práce, povrchová úprava dle PD	kg	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 1889 kg : Skutečnost k dokončení díla - Samostatně zajišťuje objednatel (NEODCEŇOVAT) : 0										
266	767003	Provedení ocelového žebříku na střeche, kotvení, povrchová úprava, ozn. 1/Z	kus	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 0 ks : Skutečnost k dokončení díla : 0										
267	767003a	Dokončení montáže zábradlí a roštu ocel. žebříku, spoj. materiál nerezový, ozn. 1/Z	kus	1,00000	13 000,00	13 000,00	21,00	15 730,00	0,00	0,00		Vlastní
		Cena položky obsahuje i dodávku ocelového zábradlí/nerezového roštu V případě, že bude rošt na stavbě uskladněn od předcházejícího zhotovitele - nebude cena roštu účtována										
268	767004	Provedení ocelového žebříku na střeche, kotvení, povrchová úprava, ozn. 2/Z	kus	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 0 ks : Skutečnost k dokončení díla : 0										
269	767004a	Dokončení montáže zábradlí a roštu ocel. žebříku, spoj. materiál nerezový, ozn. 2/Z	kus	1,00000	13 000,00	13 000,00	21,00	15 730,00	0,00	0,00		Vlastní
		Cena položky obsahuje i dodávku ocelového zábradlí/nerezového roštu V případě, že bude rošt na stavbě uskladněn od předcházejícího zhotovitele - nebude cena roštu účtována										
270	767005	Provedení ocelového zábradlí, kotvení, povrch. úpr, ozn. 3/Z	kus	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 1 ks Skutečnost k dokončení díla - Samostatně zajišťuje objednatel (NEOCEŇOVAT) : 0										
271	767008	Provedení ocelového madla, kotvení, povrch. úprava, ozn. 4L a 4P/Z	kus	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 2 ks Skutečnost k dokončení díla - Samostatně zajišťuje objednatel (NEOCEŇOVAT) : 0										
272	767007	Provedení ocelového madla, kotvení, povrch. úprava, ozn. 5L a 5P/Z	kus	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 2 ks Skutečnost k dokončení díla - Samostatně zajišťuje objednatel (NEOCEŇOVAT) : 0										
273	767008	Provedení ocelového zábradlí, kotvení, povrch. úpr., ozn. 6/Z	kus	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 1 ks Skutečnost k dokončení díla - Samostatně zajišťuje objednatel (NEOCEŇOVAT) : 0										
274	767009	Provedení ocelového zábradlí, kotvení, povrch. úpr., ozn. 7/Z	kus	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 1 ks Skutečnost k dokončení díla - Samostatně zajišťuje objednatel (NEOCEŇOVAT) : 0										
275	767010	Provedení ocelového madla, kotvení, povrch. úprava, ozn. 8/Z	kus	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 1 ks Skutečnost k dokončení díla - Samostatně zajišťuje objednatel (NEOCEŇOVAT) : 0										
276	767011	Provedení ocelového zábradlí, kotvení, povrch. úpr., ozn. 9/Z	kus	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 1 ks Skutečnost k dokončení díla - Samostatně zajišťuje objednatel (NEOCEŇOVAT) : 0										
277	767012	D+M madla vč. kotvení, ozn. 10/Z	kus	1 00000	769,00	769,00	21,00	930,49	0,00	0,00		Vlastní
		Madla certifikované do invalidních WC - vodorovné celky 600 mm Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 1 ks Skutečnost k dokončení díla : 1		1 00000								
278	767013	D+M madla vč. kotvení, ozn. 11/Z	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00	21,00	2 783,00	0,00	0,00		Vlastní
		Madla certifikované do invalidních sprch - vodorovné pravouhlé délky 2*400 mm Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 1 ks Skutečnost k dokončení díla : 1		1 00000								
279	767014	D+M madla vč. kotvení, ozn. 12/Z	kus	2,00000	769,00	1 538,00	21,00	1 860,98	0,00	0,00		Vlastní
		Madla certifikované do invalidních prostor - svislé délky 600 mm Podle rozpočtu k PD zbývá k fakturaci 2 ks Skutečnost k dokončení díla : 2		2 00000								
280	767015	D+M madla vč. kotvení, ozn. 13/Z	kus	2 00000	1 990,00	3 980,00	21,00	4 815,80	0,00	0,00		Vlastní
		Madla certifikované do invalidních prostor - sklopné										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Podle rozpočtu, k PD zbyvá k fakturaci z 14. Skutečnost k dokončení díla 2										
281	767016	D+M sklopné sedátko vč. kotvení, ozn. 14/Z Sklopné sedátko namontované do svatebního prostoru Podle rozpočtu, k PD zbyvá k fakturaci 1 ks Skutečnost k dokončení díla 1	kus	1 00000	2 920,00	2 920,00	21,00	3 533,20	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				40 190,28		48 630,24		0,28		
282	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažbu, vč. penetračního nátěru Podle rozpočtu, k PD zbyvá k fakturaci 43,97 m ² Skutečnost k dokončení díla Podle rozpočtu, k PD zbyvá k fakturaci 43,97 m ² Skutečnost k dokončení díla pod soklíky 36,48*0,1 rezerva na soklíky 5,53*0,1 pod dlažbu dlažby 13,2075 rezerva na dlažbu 6,7025	m ²	24,20100	18,20	440,46	21,00	532,96	0,00	0,01		Vlastní
283	771445014RT1	Obklad soklíku hutných, rovných tmel v do 100 mm vč. dodávky lepicího tmelu a spár hmoty Vyběr spárovací hmoty a jejího odesílku provede projektant Podle rozpočtu, k PD zbyvá k fakturaci 42,01 m Skutečnost k dokončení díla m.č. 1 01 závrteř (1,975+(0,3-0,075)*1,9)*2*1,6*1,6 m.č. 1 02 oboba (6,4*1,8+(0,45-0,1)*2)*2*(6,4-2*1,0,6)-5*0,5-2*0,7*1,6 m.č. 1 03 šatna I - soklík není kolem dveří do 1 m 1 m.č. 1 04 šatna II - soklík u dveří do 1 m 1 m.č. 1 15 sádek jeviště - soklík u dveří do 1 m 1 m.č. 1 16 sádek jeviště 3,45*1,7 m.č. 1 17 závrteř okrajový (3,45+0,3+1,95+0,4)*2*1,45*1,85*0,3 Podm.č. 1 18 závrteř okrajový vycházející - stávající soklík doplnit u dveří do 1,19 1,6-0,8*2*0,2 m.č. 1 19 techn. místnost rozváděče - mimo rozváděče (1,45+0,2+2,55)*2*0,6*1,2-0,8-0,6 Rezerva 42,01-36,48	m	41,87800	145,00	6 072,31	21,00	7 347,50	0,00	0,01		Vlastní
284	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky Podle rozpočtu, k PD zbyvá k fakturaci 42,01 m Skutečnost k dokončení díla m.č. 1 01 závrteř (1,975+(0,3-0,075)*1,9)*2*1,6*1,6	m	41,87800	85,00	3 559,63	21,00	4 307,15	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1 02 zádveř - (3 45+0 3+1 95+0 4)12+1 45+1 65+0 5		6 00000								
		m.č. 1 03 kátna I - soklik napl kolem dveří do 1 m		1 00000								
		m.č. 1 04 kátna II - soklik u dveří do 1 m		1 00000								
		m.č. 1 15 sadba ževře - soklik u dveří do 1 m		1 00000								
		m.č. 1 16 sadba ževře - 3 45+1 2		4 05000								
		m.č. 1 17 zádveř únikový východ - (3 45+0 3+1 95+0 4)12+1 45+1 65+0 5		6 50000								
		Podm.č. 1 18 zádveř únikový východ - stávající soklik doplnit u dveří do 1 10 - 1 6 0 5+2 0 2		1 40000								
		m.č. 1 19 trčky - množství rozvaděče - minim rozvaděče - (1 45+0 3+2 05+12 0 6+1 2)10+1 1		5 00000								
		Rezerva - 42 0 1 38 48		1 13000								
285.771575109R00		Montáž podlah keram. hladké, tmel, 30x30 cm, vč. dodávky lepicího tmele a spár hmoty	m2	20 00000	795 00	15 900,00	21 00	19 239 00	0,01	0,10		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyva k fakturaci 36 35 m2										
		Soustřednost k doplnění díla										
		m.č. 1 01 zádveř - dokončí dlažbu u vstupních dveří - 1 2 0 85		1 24000								
		m.č. 1 02 smodba - dokončí dlažbu 2x u dveří do 1 14 - 2 1 0 45		0 90000								
		m.č. 1 03 kátna I - dlažba dokončena - 0										
		m.č. 1 04 kátna II - dlažba dokončena - 0										
		m.č. 1 06 umyvák I - dokončí dlažbu ve sprše koupě - 2 0 0 5		0 81000								
		m.č. 1 06 umyvák II - dokončí se sprše koupě a se sprše koupě - 1 0 0 0+1 0 0 125		0 62000								
		m.č. 1 07 WC-umyvákna lavatářové - dokončí dlažbu ve sprchovém koupě - 2 0 0 0		0 81000								
		m.č. 1 08 předst. WC ženy - dlažba dokončena - 0										
		m.č. 1 09 kátna WC ženy - dlažba dokončena - 0										
		m.č. 1 10 předst. komora - dlažba dokončena - 0										
		m.č. 1 11 předst. WC muž - dlažba dokončena - 0										
		m.č. 1 12 kabina WC muž - dlažba dokončena - 0										
		m.č. 1 13 WC muž předst. - dlažba dokončena - 0										
		m.č. 1 14 ževře - dlažba není - 0										
		m.č. 1 15 sadba ževře - dokončí dlažbu u vstupu dveří 3 dveří do 1 14 - sprše dlažby do 3 5 m - 2 25 0 +1 1 0 45+0 5		1 94000								
		m.č. 1 16 sadba ževře - dlažba dokončena - 0										
		m.č. 1 17 zádveř únikový východ - dokončí dlažbu - 3 85 0 3+1 0 0 45+1 65 0 45+0 4 0 4		2 48000								
		Podm.č. 1 18 zádveř únikový východ - stávající dlažba - doplnit v místě dveří do 1 15 - 1 0 1		0 10000								
		m.č. 1 19 trčky - množství rozvaděče - sprše dlažby do 2 m - 2		2 00000								
		Rezerva - 20 15 29 0		6 70000								
285.771579795		Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné, dlažba a sokliky	m2	24 20100	5,50	133 11	21,00	161,06	0 00	0 00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyva k fakturaci 43 97 m2										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen soustava / platnost
		Skutečnost k dokončení díla spárování sálav: 18,48m ² rozena na spárování sálav: 13,57m ² spárování dlažby: 13,20m ² rozena na spárování dlažby: 6,7325										
287	24551347 AR	Háťer penetrační - koncentrát Podle rozpočtu k PD chybí vyfakturovat 4,0	l	4,60000	85,00	391,00	21,00	473,11	0,00	0,00		Vlastní
		Skutečnost k dokončení díla: 4,0										
288	597642098R	Dlažba sálinutá 300x300x9 mm dle výběru, pro podlahy A01 Podle rozpočtu k PD chybí vyfakturovat 33,723 m ² Skutečnost k dokončení díla - dlažba mimo dlažby protiskluzné je dodána na stavbě: 0	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,03	0,00		Vlastní
289	597642098R	Dlažba sálinutá 300x300x9 mm dle výběru, pro podlahy A02 Podle rozpočtu k PD chybí vyfakturovat 0,166 m ² Skutečnost k dokončení díla - dlažba mimo dlažby protiskluzné je dodána na stavbě: 0	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,03	0,00		Vlastní
290	771-Spec. 1	Dlažba sálinutá protiskluzná le výběru, pro podlahy A02 - sprch. kouty Podle rozpočtu k PD chybí vyfakturovat 33,723 m ² Skutečnost k dokončení díla - dlažba mimo dlažby protiskluzné kouty: 3,37m ² x 110 x 110 x 9	m2	3,02400	300,00	907,20	21,00	1 097,71	0,03	0,09		Vlastní
		Profil 20% z 2,52 m ² - 2,52 m ² Profil 20% z 2,52 m ² - 2,52 m ²										
291	771-Spec. 2	Dlažba sálinutá protiskluzná le výběru, pro podlahy v techn. m. č. 1.19 Pro opravu podlahy techn. m. č. 1.19 - přepoklad 2 m ² - 2	m2	2,00000	300,00	600,00	21,00	726,00	0,03	0,06		Vlastní
292	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem Podle rozpočtu k PD zbylá vyfakturovat - celkylo započteno Skutečnost k dokončení díla m.č. 1.01 zádveř (1,975x0,38x0,078): 1,9x2,1x1,6 m.č. 1.02 okna (0,4x1,8x0,45x0,1): 2,1x2,1x0,4x2,1x0,6x0,4x2,1x0,6 m.č. 1.03 šatna I - soklik u dveří do 1 m - 1 m.č. 1.04 šatna II - soklik u dveří do 1 m - 1 m.č. 1.10 sklad jeviště - soklik u dveří do 1 m - 1 m.č. 1.10 sklad jeviště - 3,45x1,2 m.č. 1.11 zádveř omluvy východ - 3,45x0,3x1,05x0,4x2,1x1,45x1,05x0,4 Podm.č. 1.18 zádveř omluvy východ - stávající soklik doplnit u dveří do 1,19 - 1,5x0,8x2,0x2 m.č. 1.19 techn. místnost rozvazbě - mimo rozvazbě - 1,45x0,2x2,05x2,0x1,2x0,8x0,6 Fejzerna - 42,01,36,48	m	41,87800	94,00	3 936,53	21,00	4 763,20	0,00	0,00		Vlastní
293	771578011RR1	Spára podlaha - stěna, akrylátom	m	130,34580	62,00	8 081,44	21,00	9 776,54	0,00	0,01		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Podle rozpočtu k PD zbyva k fakturaci - nezapočteno: Skutečnost k dokončení díla m č. 1 01 záduší - nad soklem - $((1,975+0,23)+2,31*2-1,6-0,0)$ m č. 1 02 chodba - nad soklem - $(10,4+1,8+2*0,35)*2-0,8*5-1,6-0,1*2$ m č. 1 03 šatna - nad soklem - $(8,9+3,2+2*0,2)*2-0,8-0,7$ m č. 1 04 šatna 1 - nad soklem - $(4,45+0,55+0,2)*2-0,8-0,7$ m č. 1 05 umývárna 1 - nad dokoncem - $(3,02+0,025)*2$ m č. 1 06 umývárna 1 - dokončeno - 0 m č. 1 07 WC - umývárna bez náterové - dokončeno - 0 m č. 1 08 předstř WC ženy - dokončeno - 0 m č. 1 09 šatna WC ženy - dokončeno - 0 m č. 1 10 umývárna komora - dokončeno - 0 m č. 1 11 předstř WC muž - dokončeno - 0 m č. 1 12 vstup WC muž - dokončeno - 0 m č. 1 13 WC muž - dokončeno - 0 m č. 1 14 pušpa - šatna nen. - 0 m č. 1 15 skříň šatní - nad soklem - $(0,65+0,05+0,38+0,0)*2-2,15-1,1$ m č. 1 16 skříň šatní - šatna dokončena - $(1,49+0,235)*2-0,8$ m č. 1 17 záduší úroveň výhled - dokonč. dlažba - $(5,75+2,33)*2-1,46-0,8-0,8$ Průměr: 1 18 výhled úroveň - podlaží - úroveň dlažby - doplnit v místě šatny 1 18 - 1 m č. 1 19 techn. místnost uzavíreč - oplava dlažby do 2 m2 - $(2,55+1,45+0,2)*2-0,8-1,2-0,8$ 0,8 Rezerva 2% z 127,79 m - 2,55 20*0,02 2,56000										
294	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	0,00000			0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
		Podle rozpočtu k PD chybí vyfakturovat 971,553%; Skutečnost k dokončení díla - nahrazeno hmotností položkou, : 0										
295	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,28100	600,00	168,60	21,00	204,01	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 776		Podlahy povlakové				87 189,31		105 499,07		0,57		
296	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberce pásu na lištu	m	58,50000	120,00	7 020,00	21,00	8 494,20	0,00	0,01		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyva k fakturaci 50,30 m Skutečnost k dokončení díla náděje k přechodu šatny přes podzemí - 50,30 část místnosti 1 19 přístup k výhledu - $(1,45+2,55+0,45)*2-0,7$ 8,20000										
297	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásu textilních, včetně zátěžového koberce, dle specifikace PD	m2	126,21250	510,00	64 368,38	21,00	77 885,74	0,00	0,26		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyva k fakturaci 122,20 m2										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	ceník	Cen. soustava / platnost
		Skutečnost k dokončení díla plocha určená v PD: 122,30 část místnosti č. 118 přístupná z venku: (11,45*2,55+0,45*1,1) 122,28000 4,01000										
298	776001	Příplatek za oplození schodiště kobercem, dle PD Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 2 kusy Skutečnost k dokončení díla: 2	kus	2,00000	690,00	1 380,00	21,00	1 669,80	0,05	0,10	Vlastní	
299	776101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou V tl. 3 mm Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 40,7125 m2 Skutečnost k dokončení díla: 40,7125	m2	40,71250	201,00	8 183,21	21,00	9 901,68	0,00	0,00	Vlastní	
300	23521594 AR	Ultraplán stěrka podlahová samonivelační Pro tl. stěrky 3 mm na plochu 40,7125 m2: 40,7125*3*1,1 Rezerva na další balení: 200-1*5-42 36,70000 4,01000	kg	200,00000	18,20	3 640,00	21,00	4 404,40	0,00	0,20	Vlastní	
301	776101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem pod povlak podlahy	m2	126,21250	5,20	656,31	21,00	794,14	0,00	0,00	Vlastní	
302	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlak podlahy Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 40,7125 m2 Skutečnost k dokončení díla: 40,7125	m2	40,71250	38,00	1 547,08	21,00	1 871,97	0,00	0,00	Vlastní	
303	996776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 10,2329000 m3 Skutečnost k dokončení díla: 10,2329	%	1 232,29000	0,32	394,33	21,00	477,14	0,00	0,00	Vlastní	
Díl: 781 Obklady keramické						17 199,96		20 811,95		0,08		
304	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady - penetrační nátěr Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 10,00000 m2 Skutečnost k dokončení díla: 10	m2	10,00000	20,00	200,00	21,00	242,00	0,00	0,00	Vlastní	
305	781419707RT1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélné, univerzální silikon Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 3,45 m Skutečnost k dokončení díla: 3,45	m	3,45000	94,00	324,30	21,00	392,40	0,00	0,00	Vlastní	
306	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický - do tmele, 30x60 cm Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 10,00000 m2 Skutečnost k dokončení díla: 10,0000	m2	10,00000	740,00	7 400,00	21,00	8 954,00	0,01	0,05	Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1.01 zádveří - obklad nem. - 0										
		m.č. 1.02 zádveří - obklad nem. - 0										
		m.č. 1.03 šatna I - obklad nem. - 0										
		m.č. 1.04 šatna II - obklad nem. - 0										
		m.č. 1.05 umyvárna I - dokončí obklad - 10,75+0,903)*2,3=			4,45000							
		0,5*1+2*0,8*0,28+0,5*0,28+0,925*2,3)*0,2										
		m.č. 1.06 umyvárna II - dokončí obklad - 2*0,9*0,28+0,5*0,28+0,3*0,6			0,79000							
		m.č. 1.07 WC - umyvárna bezúhelníkové - dokončení - 0										
		m.č. 1.08 předst. WC ženy - dokončení - 0										
		m.č. 1.09 kabina WC ženy - dokončení - 0										
		m.č. 1.10 umývárna komára - dokončení - 0										
		m.č. 1.11 předst. WC mužů - dokončení - 0										
		m.č. 1.12 kabina WC mužů - dokončení - 0										
		m.č. 1.13 vč. koup. pokoj - dokončení - 0										
		m.č. 1.14 zvlášť - obklad nem. - 0										
		m.č. 1.15 skříň zvlášť - obklad nem. - 0										
		m.č. 1.16 kůňdek zvlášť - obklad nem. - 0										
		m.č. 1.17 zádveří zvlášť východ - obklad nem. - 0										
		Podm. 1.18 zádveří umývárny - obklad nem. - 0										
		m.č. 1.19 zvlášť - množství rozvazně - obklad nem. - 0										
		Rezerva na provedení obkladu - 10,5,206			4,79000							
307	781479705R00	Montáž obkladu vnitřních z dlaždic keramických Připlatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	10,00000	10,00	100,00	21,00	121,00	0,00	0,01	800-771	RTS 21/ II
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 15,15 m2										
		Skutečnost k dokončení cila - 0										
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 10,5,206			4,79000							
308	24551347 AR	ASO-Untgrund K natěr penetrační - koncentrát	l	0,60000	85,00	51,00	21,00	61,71	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 0,60 l										
		Skutečnost k dokončení cila - 0,60			0,50000							
309	597813746R	Obkladačka 30x60 šedá mat	m2	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá k fakturaci 16,70										
		Skutečnost k dokončení cila - 0										
		Obklady jsou dodány na stavbě - 0										
310	781-R1	Spárování obkladu vč. dodávky spár hmoty	m2	16,07800	211,00	3 392,46	21,00	4 104,88	0,00	0,01		Vlastní

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1.11 předstín WC muž - malba nad okladem - (1.375+2.15)*2*0.4		2.82000								
		m.č. 1.12 kapes WC muž - malba nad okladem - (1.55+0.9)*2*0.4		1.90000								
		m.č. 1.13 Vc muž předstín - malba nad okladem - (1.55+1.15)*2*0.4		2.16000								
		m.č. 1.14 jeviště - malba černá - (6.5+1.1)*2*10.5+2*5.4		331.25000								
		m.č. 1.15 skad jeviště		18.34000								
		m.č. 1.16 skad jeviště - (1.65+0.05)*2*2.4+2*0.35+2*1+1*0.35+3*2*0.3+2*0.3*0.3+1*0.22+2*0.22*1+1*0.6*2.25+1*1*1.7*0.5+1*1*1.5		40.84000								
		m.č. 1.17 závěs únikový výhled - (3.3+1.95)*2*0+1.6*2*0.45+2*0.45*2.3+3.6*0.4+2*0.4*2.1+1.6*2.2*0.8+2.1*4.5*2.1		26.27000								
		Podm. 1.18 závěs únikový výhled - (2.85+1.6)*2*0+1*0.4+2*0.4*0.6+1.5*0.6+2*0.55*2.1+1.4*2.2*1.6*2.2*0.8+2.1*4.5*2.1		22.74000								
		m.č. 1.19 techn. místnost rozvodné - (1.45+2.55)*2*0+0.95*0.35+2*0.35*2.1+0.8*2		74.00000								
		m.č. 1.20 techn. místnost dle příslušné z jeviště - malba černá - bezbarva - samostatné položky - (1.45+2.55)*2*0.4+2		14.00000								
		oklady čern. porcelánová sklená na jeviště vč. tmav. - (1.3*0.52+1.2*0.5)*3+1*4.2		78.98000								
		oklady černé 4 "oklady" (8/10)okl. 6 "podum. - 8*0.45+3*2.45+4.2		100000								
		oklady černé										
		oklady černé										
		m.č. 1.21 jeviště - malba stropu černá - 11*1*0.8		10.48000								
		m.č. 1.22 jeviště - malba stropu na pask 4*24*0.2 zmléna za (mín. výhled) - 1										
		m.č. 1.23 jeviště - malba stropu na pask 1*1*0.2 zmléna na mal. předstín - 1										
		m.č. 1.24 závěs únikový výhled - min. předstín - 0										
		Podm. 1.25 závěs únikový výhled - 0.35		6.38000								
		m.č. 1.26 techn. místnost rozvodné - malba bílá - 1.45*2.55		3.70000								
		m.č. 1.27 techn. místnost dle příslušné z jeviště - malba černá - bezbarva - samostatné položky - 1.45*2.55		3.70000								
		Mokrozem		980.00000								
		Rezerva: do národního úvodu - plochy 10*2.8*1.3 m2 - náklady na opěradlo - 8*1.3*0.1		87.38000								
		Oklady černé z přírodního porcelánu - 100.4125*96.128/5 - 100.4125*96.128/5		770.88000								
317	784195312R00	Malba bílá, bez penetrace 2 x	m2	172,11500	67,00	11 531,71	21,00	13 953,37	0,00	0,04		Vlastní
		Podle rozpočtu k PO zbyvá k fakturaci 735,20 m2										
		Skutečné = dokument dle										
		STĚNY										
		m.č. 1.28 závěs únikový výhled - malba stropu - (1.375+2.15)*2*0.4		1.88000								
		m.č. 1.29 umyvadlo - malba nad okladem - (3.025+0.325)*2*0.4		3.16000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		STROPY										
		m š. 1.15 světlé jeviště - malba stropu na ploše 41.24 m ² změněná na min. podhled 0										
		m š. 1.16 světlé hlediště - malba stropu na ploše 11.13 m ² změněná na min. podhled 0										
		m š. 1.17 zářivky úskokový výhled - min. podhled 0										
		Průměr 1.18 zářivky úskokový výhled - 0.39		6.39000								
		m š. 1.19 techn. místnost rozvedení - malba bílá - 1.45*2.56		3.70000								
		Malba bílá		3.70000								
319	784001	Malba stěn a stropů černá, omyvatelná	m ²	18,29750	89,00	1 628,48	21,00	1 970,46	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbylá k fakturaci 0 m ²										
		Skutečnost k dokončení: 0 m ²										
		STĚNY										
		m š. 1.14 jeviště - malba černá - 2x provedení na celé ploše 331.52 m ² - 0										
		m š. 1.15 techn. místnost část přístupná z jeviště - malba černá - 1x provedení v samostatné pozici		14.60000								
		(1.45*2.56*2*2) m ²		14.60000								
		STROPY										
		m š. 1.14 jeviště - malba stropu černá - 2x provedení na celé ploše 331.52 m ² - 0										
		m š. 1.15 techn. místnost část přístupná z jeviště - malba černá - 1x provedení v samostatné pozici		8.70000								
		(1.45*2.56) m ²		8.70000								
320	784001a	Lokální opravy malby stěn a stropů černá, omyvatelná, po montáži divadelní techniky	m ²	407,01000	76,00	30 932,76	21,00	37 428,64	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbylá k fakturaci 0 m ²										
		Skutečnost k dokončení: 0 m ²										
		STĚNY										
		m š. 1.14 jeviště - malba černá - (6.8+11.4)*2*10.5=8.7*5.1		331.52000								
		STROPY										
		m š. 1.14 jeviště - malba stropu černá - 11.1*5.8		75.48000								
321	784452913R00	Oprava malby směsí tekut 2x 1bar+obrus míst 8 m	m ²	240,00000	59,00	14 160,00	21,00	17 133,60	0,00	0,05		Vlastní
		Stěny a prostoru hlediště - skutečná výměra bude určena objednatelům při realizaci - 240		240.00000								
322	784497903R00	Mydlení jednorázově, místnost H do 8 m	m ²	240,00000	20,00	4 800,00	21,00	5 808,00	0,00	0,01		Vlastní
		Stěny a prostoru hlediště - skutečná výměra bude určena objednatelům při realizaci - 240		240.00000								
323	784446913R00	Oprava malby latex 2x 1bar+strop obrous míst 8 m	m ²	158,29000	115,00	18 203,35	21,00	22 026,05	0,00	0,07		Vlastní
		Strop z oboustranné prostoru hlediště (oboustranné stěny) - skutečná výměra bude určena objednatelům při realizaci - (16.4+11.4)*2+12.5*4=12.5*2*3*2		143.90000								
		Rezerva 10% z 143.90 m ² - 14.39000		14.39000								
324	784011211RT2	Olepečování vnitřních ploch včetně maskovací pásy šířky 30 mm	m	200,00000	8,50	1 700,00	21,00	2 057,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 786		Čalounické úpravy				5 670,00		6 860,70		0,05		
325	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie	m2	13,50000	420,00	5 670,00	21,00	6 860,70	0,00	0,05	Vlastní	
		Žaluzie do 9 ks, šířka 140 mm, 21°		13,50000								
Díl: M21		Elektromontáže				9 000,00		10 890,00		0,00		
326	M21-R1	Oprava zemních vedení vč. dodávky materiálu a provedení revize s vydáním revizní zprávy	kpl	1,00000	9 000,00	9 000,00	21,00	10 890,00	0,00	0,00	Vlastní	
		Oprava zemních vedení horizontálního a svislého vedení hřebíky a na fasádě v rozsahu do 30 mm vč. revize										
		Předpokládaná maximální cena provedení: 0 500 Kč										
		Předpokládaná cena revize: 3 000 Kč										
Díl: 02		Ostatní práce				49 560,00		59 967,60		0,00		
327	000 R02	HZS, stavební dělník v tariní třídě 5	h	92,00000	430,00	39 560,00	21,00	47 867,60	0,00	0,00	Vlastní	
		Práce HZS zbytek (stavební dělník 4 hod)										
		Skládání a odkládání díla (práce předpokládá se skladování ve stavebním deníku a v deníku pomoci díla a skladování v deníku pomoci)										
		Pomocná a zednická práce k provedení údržbové a stavební práce (elektromontáže)				8 000,00						
		Pomocná a zednická práce k provedení stavebních konstrukcí				8 000,00						
		Pomocná a zednická práce k provedení výhledových a větrání				16 000,00						
		Pomocná a zednická práce k provedení údržbové a stavební práce				16 000,00						
		Pomocná a zednická práce k provedení údržbové a stavební práce				16 000,00						
		Pomocná a zednická práce k provedení údržbové a stavební práce				8 000,00						
		Ostatní pomocná a zednická práce k provedení údržbové a stavební práce				20 000,00						
328	020001	Provizorní zakrytí prostoru proti prachu, znečištění dle potřeby - zakrytí sedadel a další	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00	0,00	Vlastní	
		V současné době je provedeno zakrytí sedadel a oddělení prostoru hlediště od stavebního prostoru a vstupu demontovatelnou překážkou										
		Cena položky obsahuje:										
		Dodatečné zakrytí sedadel a ploch proti prachu a poškození v prostoru hlediště a v prostorách s prováděnými pracemi										
		Demontáž provizorní překážky										
		Zakrytí ploch proti prachu a znečištění při provádění prací v prostoru hlediště a v prostorách s prováděnými pracemi										
		Předpokládaná cena vyše uvedených prací je do 15 000 Kč										
Díl: 62 - a		Úpravy povrchů vnější - objekt hlediště				197 629,24		239 131,38		1,20		
329	622904112R00	Občerstvení fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	189,38850	31,00	5 871,04	21,00	7 103,96	0,00	0,00	Vlastní	
		Stávající budova hlediště										
		ÚV průřez - plocha s příli pod střední římsou bez 1 kápně (13 2-0 45)*5 1-2*2		69,00000								
		ÚV průřez - boky příli a podhled hlavní římsy 6*0 20*1 1+3*0 2*1 5+6*0 25*2 80		10,58000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		IV průběh - podhled z světlé část střední římsy - (0,45*0,25)*11,4		12,78000								
		IV průběh - plocha s pilíř pod střední římsou - 1,1*2,0*4,1*2		3,82000								
		IV průběh - bok rohového pilíře a podhled hl. římsy - (0,2*2,0*4,0*4)*2+0,65*0,25*2		0,81000								
		IV průběh - podhled z světlé část střední římsy - (0,45*0,25)*11,5*2		2,17000								
		S2 průběh - plocha s pilíř pod střední římsou bez 1 ks pilíře - (1,2*2,5*0,45)*5,1*3,1*2+0,4*0,8		6,81000								
		S2 průběh - boky pilířů a podhled hlavní římsy - 0,6*0,20*5,1+3*0,2*1,5+5*0,25*2,85*3*0,8*0,2		10,10000								
		S2 průběh - podhled z světlé část střední římsy - (0,45*0,25)*11,4		12,78000								
		Množství		189,38850								
		Rozměry 2% z plochy 189,3885 m2 - 3,82*189,3885		3,71000								
330	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4	m2	189,38850	43,00	8 143,71	21,00	9 853,89	0,00	0,07		Vlastní
		Stávající budova nedostatek										
		IV průběh - plocha s pilíř pod střední římsou bez 1 ks pilíře - (1,2*2,5*0,45)*5,1+2*2		8,83000								
		S2 průběh - boky pilířů a podhled hlavní římsy - 0,6*0,20*5,1+3*0,2*1,5+5*0,25*2,85*3*0,8		10,10000								
		IV průběh - podhled z světlé část střední římsy - (0,45*0,25)*11,4		12,78000								
		IV průběh - plocha s pilíř pod střední římsou - 1,1*2,0*4,1*2		3,82000								
		IV průběh - bok rohového pilíře a podhled hl. římsy - (0,2*2,0*4,0*4)*2+0,65*0,25*2		0,81000								
		S2 průběh - plocha s pilíř pod střední římsou bez 1 ks pilíře - (1,2*2,5*0,45)*5,1+3,1*2+0,4*0,8		6,81000								
		S2 průběh - boky pilířů a podhled hlavní římsy - 0,6*0,20*5,1+3*0,2*1,5+5*0,25*2,85*3*0,8*0,2		10,10000								
		S2 průběh - podhled z světlé část střední římsy - (0,45*0,25)*11,4		12,78000								
		Množství		189,38850								
		Rozměry 2% z plochy 189,3885 m2 - 3,82*189,3885		3,71000								
331	622481291R00	Montáž vyztužné lišty rohové a dilatační	m	102,00000	26,00	2 652,00	21,00	3 208,92	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající budova nedostatek										
		IV průběh - boky pilířů a podhled hlavní římsy - 0,6*5,1+3*1,5+5*0,25		4,935000								
		IV průběh - bok rohového pilíře a podhled hl. římsy - 2*1,2*0,4*0,4*0,65*2		0,760000								
		S2 průběh - boky pilířů a podhled hlavní římsy - 0,6*5,1+3*1,5+5*0,25*2,85*3*0,8		4,935000								
		Množství		102,00000								
		Rozměry 2% z plochy 100 m - 0,42*100		2,00000								
332	622481211RT2	Montáž vyztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj stěny, včetně vyztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	162,32790	325,00	52 756,57	21,00	63 835,45	0,00	0,60		Vlastní
		Stávající budova nedostatek										
		IV průběh - plocha s pilíř pod střední římsou bez 1 ks pilíře - (1,2*2,5*0,45)*5,1+2*2		8,83000								
		IV průběh - boky pilířů a podhled hlavní římsy - 0,6*0,20*5,1+3*0,2*1,5+5*0,25*2,85*3*0,8		10,10000								
		IV průběh - plocha s pilíř pod střední římsou - 1,1*2,0*4,1*2		3,82000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		J2 průběh - bok rohového pilfe a podhled římsy - 0,7*0,4+0,4*2+0,65*0,25*2		0,81000								
		S2 průběh - plocha a pilfe pod střední římsou bez 1 ks pilfe - 1,12*0,45*2+1*3,75*2+0,45*0		8,81000								
		S2 průběh - boky pilfe a podhled hlavní římsy - 6*0,20*2+1*3*0,25*2+0,85*3*0,45*2		10,10000								
		Množství:		10,81000								
		Rezerva 2% z plochy 159,145 m2 - 0,02*159,145		3,18300								
333	602021187RW2	Stěrka na stěnách silikonové Baumit - SilikonTop škrábaná zrnitost 2,0 mm	m2	162,32790	360,00	58 438,04	21,00	70 710,03	0,00	0,50	Vlastní	
		Stavající budova hlediště										
		J4 průběh - plocha a pilfe pod střední římsou bez 1 ks pilfe - 1,12*0,45*2+1*3,75*2		8,81000								
		J2 průběh - bok rohového pilfe a podhled hlavní římsy - 6*0,20*2+1*3*0,25*2+0,85*3*0,45*2		10,10000								
		J2 průběh - plocha a pilfe pod střední římsou bez 1 ks pilfe - 1,12*0,45*2+1*3,75*2+0,45*0		8,81000								
		J2 průběh - boky pilfe a podhled hlavní římsy - 6*0,20*2+1*3*0,25*2+0,85*3*0,45*2		10,10000								
		Množství:		33,02000								
		Rezerva 2% z plochy 159,145 m2 - 0,02*159,145		3,18300								
334	620001	Příplatek za tmavý tón silikonové omítky	m2	162,32790	29,00	4 707,51	21,00	5 696,09	0,00	0,00	Vlastní	
		Stavající budova hlediště										
		J4 průběh - plocha a pilfe pod střední římsou bez 1 ks pilfe - 1,12*0,45*2+1*3,75*2		8,81000								
		J2 průběh - boky pilfe a podhled hlavní římsy - 6*0,20*2+1*3*0,25*2+0,85*3*0,45*2		10,10000								
		J2 průběh - plocha a pilfe pod střední římsy - 1,12*0,45*2		1,80800								
		J2 průběh - bok rohového pilfe a podhled římsy - 0,7*0,4+0,4*2+0,65*0,25*2		0,81000								
		S2 průběh - plocha a pilfe pod střední římsou bez 1 ks pilfe - 1,12*0,45*2+1*3,75*2+0,45*0		8,81000								
		S2 průběh - boky pilfe a podhled hlavní římsy - 6*0,20*2+1*3*0,25*2+0,85*3*0,45*2		10,10000								
		Množství:		33,02000								
		Rezerva 2% z plochy 159,145 m2 - 0,02*159,145		3,18300								
335	620002	Provedení opravy kamenného soklu - přespárování, očištění, realizovat dle PD	m2	32,00000	1 500,00	48 000,00	21,00	58 080,00	0,00	0,00	Vlastní	
		Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 32 m2										
		Skutečnost k dokončení stavby - 32		32,00300								
336	620003	Provedení úprav na římsě - příplatek za členění, lomy rovin, úhly, vytvoření odskoků dle PD	m2	27,06060	200,00	5 412,12	21,00	6 548,67	0,00	0,00	Vlastní	
		Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 26 m2										
		Skutečnost k dokončení stavby -										
		J4 průběh - podhled a svistá část střední římsy - 0,45*0,25*1*4		1,71800								
		J2 průběh - podhled a svistá část střední římsy - 0,45*0,25*1*5*2		2,17000								
		S2 průběh - podhled a svistá část střední římsy - 0,45*0,25*1*1*4		1,71800								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Rezerva 2% z plochy 26,53 m ² - 0,02*26,53		0,53000								
337	55392740AR	Profil rohový ETICS ALU se síťovinou, lišta rohová Al se síťovinou	kus	122,40000	41,00	5 018,40	21,00	6 072,26	0,00	0,02		Vlastní
		Rezerva 2% z plochy 102 m ² - 0,02*102		2,04000								
338	621412313R00	Nátěr podhledů vnějších silikonový	m ²	27,06060	245,00	6 629,85	21,00	8 022,12	0,00	0,01		Vlastní
		Skutečnost k dokončení stavby										
		1/1 průběh - podhled a svítlá část střední římsy - (0,45+0,25)*1,2		1,38000								
		1/2 průběh - podhled a svítlá část střední římsy - (0,45+0,25)*1,25*2		2,17000								
		1/3 průběh - podhled a svítlá část střední římsy - (0,45+0,25)*1,2		1,38000								
		Rezerva 2% z plochy 27,33 m ² - 0,02*26,53		0,53000								
Díl: 728-soc		VZT-větrání sociálního zařízení				11 161,90		13 505,90		0,00		
339	2-1	D+M talířového ventilu odvodního kovového, 30-50 m ³ /h, 20Pa - parametry dle PD	ks	6,00000	963,00	5 778,00	21,00	6 991,38	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 0 ks										
		Skutečnost k dokončení díla										
		1/1 14 2-VZT102 m ² 1 08 - 1		1,00000								
		1/2 14 2-VZT102 m ² 1 08 - 1		1,00000								
		1/3 14 2-VZT102 m ² 1 10 - 1		1,00000								
		1/4 14 2-VZT102 m ² 1 10 - 1		1,00000								
		1/5 14 2-VZT102 m ² 1 12 - 1		1,00000								
		1/6 14 2-VZT102 m ² 1 13 - 1		1,00000								
340	2-2	D+M ohebného potrubí typu Sono, DN 160	m	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 0 m										
		Skutečnost k dokončení díla										
341	2-3	D+M radiálního ventilátoru s EC motorem, a regulovanými otáčkami, DN 160, 230 V, 111W	ks	0,00000	30 000,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		radiální ventilátor potrubní s EC motorem a regulovatelnými otáčkami, DN 160, 230 V, 111 W, max průtok 659 m ³ /h, max tlak 375 Pa										
		1/1 14 2-VZT102 m ² 1 08 - 1 ks		1,00000								
		1/2 14 2-VZT102 m ² 1 08 - 1 ks		1,00000								
		Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 0 ks										
		Skutečnost k dokončení díla										
		1/1 14 2-VZT102 m ² 1 08 - 1 ks		1,00000								
		1/2 14 2-VZT102 m ² 1 12 - 1 ks		1,00000								
342	2-4	D+M plastové samočinné žaluzie pro DN 160	ks	2,00000	836,00	1 672,00	21,00	2 023,12	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 2 ks										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen soustava / platnost
		Skutečnost k dokončení díla : D 14 2-VZT/02-tasání : 2 21,0000										
343	2-5	D+M potrubí do průměru 160 mm, 50% tvarovek, parametry dle PD Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 0 kus Skutečnost k dokončení díla : D 14 2-VZT/02-m.č 1.08 - již provedeny 2 m D 14 2-VZT/02-m.č 1.09 - již provedeny 2 m D 14 2-VZT/02-m.č 1.10 - již proveden 1 m D 14 2-VZT/02-m.č 1.11 - již provedeny 2 m D 14 2-VZT/02-m.č 1.12 - již provedeny 2 m D 14 2-VZT/02-m.č 1.13 - již proveden 1 m	m	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
344	726314111R00	Montáž protidešť žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2 Osazení protidešťové žaluzie ručně stavěnou se sítí proti hmyzu po tasádu - odvětrání m.č. 1.14	kus	1,00000	300,00	300,00	21,00	363,00	0,00	0,00		Vlastní
345	726314111RR1	Montáž větrací mřížky čtyřhranné do 0,15 m2 Osazení protidešťové větrací mřížky se sítí proti hmyzu na průduch - odvětrání m.č. 1.15	kus	1,00000	300,00	300,00	21,00	363,00	0,00	0,00		Vlastní
346	726-Spec 1	Protidešťová žaluzie ručně stavěná kovová se sítí 300x300 mm, lakovaná RAL určí projektant	kus	1,00000	1 355,00	1 355,00	21,00	1 639,55	0,00	0,00		Vlastní
347	726-Spec 2	Větrací mřížka kovová se sítí 300x300 mm, lakovaná RAL určí projektant	kus	1,00000	520,00	520,00	21,00	629,20	0,00	0,00		Vlastní
348	998726202R00	Přesun hmot pro vřetechotechniku výšky do 12 m	%	651,00000	1,90	1 236,90	21,00	1 496,65	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 960		Kompletační a koordinační činnost				201,00		243,21		0,00		
349	K045203001	Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů Kompletační a koordinační činnost zhotovitele na řízení svých subdodavatelů a koordinaci prací s objednatelům přímo sjednaných dodavatelů k celkovému kompletnímu provedení stavby ve smluvně dohodnutém termínu Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 0,134 soubor Skutečnost k dokončení díla : 0,134	soubor	0,13400	1 500,00	201,00	21,00	243,21	0,00	0,00		Vlastní
Díl: OST		Ostatní náklady				23 504,26		28 440,15		0,00		
350	K012103001	Geodetické a průzkumné práce před výstavbou Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 0 soubor Skutečnost k dokončení díla : 1	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00		Vlastní
351	K012103101	Vytyčení inženýrských sítí Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 0 soubor Skutečnost k dokončení díla : 1	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00	0,00		Vlastní
352	K012203001	Geodetické, průzkumné a projektové práce, při provádění stavby Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 0,134 Skutečnost k dokončení díla : 0,134	soubor	0,13400	1 000,00	134,00	21,00	162,14	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01 01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
353	K012203001	Geodetické průzkumné a projektové práce po výstavbě Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 1 soubor Skutečnost k dokončení díla 1	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	Vlastní	
354	K012303101	Vypracování geometrických plánů Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 1 soubor Skutečnost k dokončení díla 1	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	Vlastní	
355	K013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby Zahrnuje: Průzkumné, geodetické a projektové práce pro vypracování dokumentace provedené stavby, dokumentaci provedené stavby (výkresová a textová část) v rozsahu včetně výkresů a uzavření úmluvy o úloze s objednateli. Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 1 soubor Skutečnost k dokončení díla 1	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	Vlastní	
356	K013254101	Monitoring průběhu výstavby Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 0,134 soubor Skutečnost k dokončení díla 0,134	soubor	0,13400	1,00	0,13	21,00	0,16	0,00	0,00	Vlastní	
357	K013254201	Pasportizace stávajících objektů Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 0 soubor Skutečnost k dokončení díla 0	soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00	21,00	10 285,00	0,00	0,00	Vlastní	
358	K013274001	Náklady na realizační (dílenský) dokumentaci Průzkumné, geodetické a projektové práce pro vypracování, dílenská a realizační dokumentace, vypracování diagramů a realizační dokumentace (výkresová a textová část). Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 0,134 soubor Skutečnost k dokončení díla 0,134	soubor	0,13400	5 000,00	670,00	21,00	810,70	0,00	0,00	Vlastní	
359	K013284001	Náklady na zpracování a vedení dokumentace KZP Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 0,134 soubor Skutečnost k dokončení díla 0,134	soubor	0,13400	1,00	0,13	21,00	0,16	0,00	0,00	Vlastní	
360	K043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 0,4 soubor Skutečnost k dokončení díla 0,4	soubor	0,40000	2 500,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	Vlastní	
361	K049103001	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Jednotlivé činnosti: zkoušky, měření a náklady na ostatní činnost související s realizací stavby. Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 1 soubor Skutečnost k dokončení díla 1	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	Vlastní	
362	K049203001	Náklady stanovené zvláštními předpisy	soubor	1,00000	100,00	100,00	21,00	121,00	0,00	0,00	Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	01	Stavební část
R:	01.01	Stavební část bez VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Inženýrská činnost: zkoušky, měření a ostatní náklady související se výměrným činností související se Zvláštními předpisy. Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 1 soubor. Skutečnost k dokončení díla: 1		1,00000								
363	K0900001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 1 soubor. Skutečnost k dokončení díla: 1		1,00000								
364	K091002101	Publicita projektu SMOI-informační tabule	soubor	1,00000	100,00	100,00	21,00	121,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 1 soubor. Skutečnost k dokončení díla: 1		1,00000								
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				25 103,30		30 374,99		0,00		
365	K030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00		Vlastní
		Základní rozdělení pracovních činností a nákladů zařízení staveniště. Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 1 soubor. Skutečnost k dokončení díla: 1		1,00000								
366	K030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště v souladu s ZOV	soubor	0,13300	30 000,00	3 990,00	21,00	4 827,90	0,00	0,00		Vlastní
		Základní rozdělení pracovních činností a nákladů zařízení staveniště. Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 0,133 soubor. Skutečnost k dokončení díla: 0,133		0,13300								
367	K030001003	Náklady na zrušení zařízení staveniště v souladu s ZOV	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00		Vlastní
		Hlavní druhy pracovních činností a nákladů na zrušení zařízení staveniště a jeho vyřízení. Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 1 soubor. Skutečnost k dokončení díla: 1		1,00000								
368	K034403001	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 0 soubor. Skutečnost k dokončení díla: 1		1,00000								
369	K041403002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	soubor	0,13300	100,00	13,30	21,00	16,09	0,00	0,00		Vlastní
		Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybujících se po staveništi. Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 0,133 soubor. Skutečnost k dokončení díla: 0,133		0,13300								
370	904 R00	Hzs-koordinace montážních a stavebních prací, zajišťovaných přímo objednatelem	h	60,00000	135,00	8 100,00	21,00	9 801,00	0,00	0,00		Vlastní
Celkem						2 981 131,42						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	02	Komunikace a zpevněné plochy
R:	02.01	Komunikace a zpevněné plochy - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				134 162,89		162 337,10		17,92		
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor 3 do 1000 m3	m3	148,47000	105,00	15 589,35	21,00	18 863,11	0,00	0,00	RTS 21/ II	
2	132201111R00	Hloubení ryh š do 60 cm v hor 3 do 100 m3. STROJNĚ	m3	3 10000	240,00	744,00	21,00	900,24	0,00	0,00	RTS 21/ II	
3	139601102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tř. 3	m3	2 10000	1 310,00	2 751,00	21,00	3 328,71	0,00	0,00	RTS 21/ II	
4	162201102R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor 1-4 do 50 m	m3	10,80000	50,00	540,00	21,00	653,40	0,00	0,00	RTS 21/ II	
5	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000 m	m3	142,87000	225,00	32 145,75	21,00	38 896,36	0,00	0,00	RTS 21/ II	
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor 1-4 v množství do 100 m3	m3	10,80000	85,00	918,00	21,00	1 110,78	0,00	0,00	RTS 21/ II	
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypu nezhuťných	m3	10,80000	5,50	59,40	21,00	71,87	0,00	0,00	RTS 21/ II	
8	174101101R00	Zásyp jam, ryh, šachet se zhuťněním	m3	10,80000	123,00	1 328,40	21,00	1 607,36	0,00	0,00	RTS 21/ II	
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	1,70000	1 125,00	1 912,50	21,00	2 314,13	1,70	2,89	RTS 21/ II	
10	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tř. 10-15 cm do 500m2	m2	60 00000	71,00	4 260,00	21,00	5 154,80	0,00	0,00	RTS 21/ II	
11	183403153R00	Obdělání pudy hrabáním, v rovině	m2	60 00000	2,50	150,00	21,00	181,50	0,00	0,00	RTS 21/ II	
12	199000007R00	Uložení zeminy na skládku vč. poplatku za skládku - hor 3	m3	142,87000	295,00	42 575,26	21,00	51 516,06	0,00	0,00	RTS 21/ II	
13	215901101RT5	Zhuťnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	302 70000	84,90	25 699,23	21,00	31 086,07	0,00	0,00	RTS 21/ II	
14	460620006RT1	Ošetř. povrchu travou včetně dodávky osiva	m2	60 00000	31,50	1 890,00	21,00	2 286,90	0,00	0,00	RTS 21/ II	
15	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	9 00000	400,00	3 600,00	21,00	4 356,00	1,67	15,03	SPCM	RTS 21/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				5 660,45		6 849,14		2,89		
16	274272150RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnice tř. 40 cm výplň tvárnice betonem C 20/25	m2	1,00000	1 890,00	1 890,00	21,00	2 286,90	0,96	0,96	RTS 21/ II	
17	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	0 75000	3 270,00	2 452,50	21,00	2 967,53	2,53	1,89	RTS 21/ II	
18	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	0 50000	600,00	300,00	21,00	363,00	0,04	0,02	RTS 21/ II	
19	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	0 50000	85,00	42,50	21,00	51,43	0,00	0,00	RTS 21/ II	
20	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t	0,01500	65 030,00	975,45	21,00	1 180,29	1,02	0,02	RTS 21/ II	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 239,50		11 179,80		1,63		
21	318261125R00	Stříška plotu ze zákryt. desek šířka 400	m	1 00000	620,00	620,00	21,00	750,20	0,07	0,07	RTS 21/ II	
22	338920022R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, do dl. 90 cm	m	3 50000	1 501,00	5 253,50	21,00	6 356,74	0,26	0,92	RTS 21/ II	
23	592284090R	Palisáda přírodní 12x15x40 cm	kus	5 00000	71,00	355,00	21,00	429,55	0,02	0,11	SPCM	RTS 21/ II
24	59228409R	Palisáda přírodní 12x15x60 cm	kus	7 00000	215,00	1 505,00	21,00	1 821,05	0,03	0,23	SPCM	RTS 21/ II
25	59228410R	Palisáda přírodní 12x15x80 cm	kus	6 00000	251,00	1 506,00	21,00	1 822,26	0,05	0,30	SPCM	RTS 21/ II
Díl: 5		Komunikace				374 528,18		453 179,10		394,34		
26	564211113R00	Podklad ze šterkopisku po zhuťnění tloušťky 7 cm frakce 8-16 mm	m2	16 50000	59,60	983,40	21,00	1 189,91	0,14	2,34	RTS 21/ II	
27	564221111R00	Podklad ze šterkopisku po zhuťnění tloušťky 8 cm frakce 8-16 mm	m2	199,09000	65,90	13 120,03	21,00	15 876,24	0,16	32,24	RTS 21/ II	
28	564231111R00	Podklad ze šterkopisku po zhuťnění tloušťky 10 cm frakce 8-16 mm	m2	34 27000	79,10	2 710,76	21,00	3 280,02	0,20	6,94	RTS 21/ II	
29	564631111PT4	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm šterkodrti frakce 32-63 mm	m2	179,00000	105,00	18 795,00	21,00	22 741,95	0,29	51,55	RTS 21/ II	
30	564641112RT2	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 13 cm šterkodrti frakce 16-32 mm	m2	16 50000	128,00	2 112,00	21,00	2 555,62	0,33	5,41	RTS 21/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	02	Komunikace a zpevněné plochy
R:	02.01	Komunikace a zpevněné plochy - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	564841113RT2	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 14 cm šterkodrt' frakce 16-32 mm	m2	183 59000	137,00	25 151,83	21,00	30 433,71	0,35	64,77	RTS 21/ II	
32	564851112RT2	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 16 cm šterkodrt' frakce 16-32 mm	m2	35 00000	157,00	5 495,00	21,00	6 648,95	0,40	14,11	RTS 21/ II	
33	564851113RT2	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 17 cm šterkodrt' frakce 16-32 mm	m2	35 80000	166,00	5 942,80	21,00	7 190,79	0,43	15,34	RTS 21/ II	
34	564851113RT4	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 17 cm šterkodrt' frakce 32-63 mm	m2	198 50000	170,00	35 531,50	21,00	42 993,12	0,43	85,04	RTS 21/ II	
35	564851114RT2	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 18 cm šterkodrt' frakce 16-32 mm	m2	16 20000	181,00	2 932,20	21,00	3 547,96	0,45	7,35	RTS 21/ II	
36	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky lože z kamen tl. 3 cm	m2	16 50000	550,00	9 075,00	21,00	10 980,75	0,11	1,82	RTS 21/ II	
37	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky lože z kamen tl. 3 cm	m2	34 27000	550,00	18 848,50	21,00	22 806,69	0,11	3,77	RTS 21/ II	
38	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm	m2	199 09000	340,00	67 690,60	21,00	81 905,63	0,07	14,71	RTS 21/ II	
39	639671210R00	Šterkodrt' pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	17 20000	280,00	4 816,00	21,00	5 827,36	0,16	2,75	RTS 21/ II	
40	639671311R00	Okapový chodník - textile proti prorůstání 45g/m2	m2	17 20000	62,00	1 068,40	21,00	1 290,34	0,00	0,00	RTS 21/ II	
41	917131111RT3	Osazení lež obrub kameni bez opěr. lože z C 12/15 včetně kameni obrubníku OP 3 do 25 x 15 cm	m	3 50000	269,00	941,50	21,00	1 139,22	0,22	0,76	RTS 21/ II	
42	917862111R00	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou lože z C 16/20	m	73 40000	125,00	9 175,00	21,00	11 101,75	0,19	13,60	RTS 21/ II	
43	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20	m3	7 75500	3 122,00	24 211,11	21,00	29 295,44	2,53	19,58	RTS 21/ II	
44	460030061RT2	Kladení dlažby do lože z písku včetně dodávky dlaždic HBB 40/40/5	m2	16 20000	603,00	9 768,60	21,00	11 820,01	0,26	4,24	RTS 21/ II	
45	500001	Uprava zakrytové desky, rozsah dle PD	kpl	1 00000	11 246,00	11 246,00	21,00	13 607,66	0,00	0,00	Vlastní	
46	500002	Demontáž a zpětná montáž rohože s rámem, dle PD	kpl	1 00000	1 230,00	1 230,00	21,00	1 488,30	0,00	0,00	Vlastní	
47	583800571R	Mozaika dlažební 5/7 štípaná 1t = 7 m2	t	4 90000	3 245,00	15 900,50	21,00	19 239,61	1,00	4,90	SPCM RTS 21/ II	
48	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná 1t = 4 0m2	t	4 13000	3 690,00	15 239,70	21,00	18 440,04	1,00	4,13	SPCM RTS 21/ II	
49	59217422R	Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/60/200 přírodní	kus	75 00000	105,00	7 950,00	21,00	9 619,50	0,04	2,70	SPCM RTS 21/ II	
50	592452655R	Dlažba vegetační přírodní 20x20x8 povrch STANDARD	m2	205 06270	315,00	64 594,75	21,00	78 159,65	0,18	36,09	SPCM RTS 21/ II	
Díl: 8						20 445,00		24 738,45		1,51		
51	597091111RS1	Žlab odvodňovací N 100, dl. 1000 mm, A15 B125 šířka 130 mm, stavební výška 130-300 mm	kus	2 00000	1 161,00	2 322,00	21,00	2 809,62	0,12	0,23	RTS 21/ II	
52	597091131R00	Čelo žlabu N 100 plné	kus	1 00000	240,00	240,00	21,00	290,40	0,00	0,00	RTS 21/ II	
53	597091132RS1	Čelo žlabu N 100 vytokové DN 100 pro stavební výšku 130-300 mm	kus	1 00000	450,00	450,00	21,00	544,50	0,00	0,00	RTS 21/ II	
54	597091141RS1	Krycí rošt N100 zatížení A 15 dl. 1000 mm mřížkový, litina	kus	2 00000	325,00	650,00	21,00	786,50	0,00	0,00	RTS 21/ II	
55	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem C12/15	m3	0 50000	3 150,00	1 575,00	21,00	1 905,75	2,53	1,26	RTS 21/ II	
56	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3 2 mm	m	9 00000	790,00	7 110,00	21,00	8 603,10	0,00	0,02	RTS 21/ II	
57	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	9 00000	27,00	198,00	21,00	239,58	0,00	0,00	RTS 21/ II	
58	897380A0	Dvorní vpust' plastová, systémová	kus	1 00000	5 500,00	5 500,00	21,00	6 655,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	
59	800001	Nápojení na stávající rozvody kanalizace dodávka kolmého sedla, vyříznutí	kompl	2 00000	1 200,00	2 400,00	21,00	2 904,00	0,00	0,00	Vlastní	
Díl: 96						11 459,98		13 866,58		0,00		
60	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	16 72000	69,00	1 153,68	21,00	1 395,95	0,00	0,00	RTS 21/ II	
61	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	31 54000	69,00	2 176,26	21,00	2 633,27	0,00	0,00	RTS 21/ II	
62	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2 kam. těžené tl. 15 cm	m2	48 26000	104,00	5 019,04	21,00	6 073,64	0,00	0,00	RTS 21/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	02	Komunikace a zpevněné plochy
R:	02.01	Komunikace a zpevněné plochy - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m se sloupky a základem (vytržení)	m	30,50000	102,00	3 111,00	21,00	3 764,31	0,00	0,00		RTS 21/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						75 291,49		91 102,70		0,00		
64	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	418,28608	180,00	75 291,49	21,00	91 102,70	0,00	0,00		RTS 21/ II
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						36 248,29		43 860,43		0,00		
65	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	25,40530	950,00	24 135,04	21,00	29 203,40	0,00	0,00		RTS 21/ II
66	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,40530	230,00	5 843,22	21,00	7 070,30	0,00	0,00		RTS 21/ II
67	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	228,64770	5,20	1 188,97	21,00	1 438,65	0,00	0,00		RTS 21/ II
68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	25,40530	200,00	5 081,06	21,00	6 148,08	0,00	0,00		RTS 21/ II
Celkem						667 035,78						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	03	ZTI
R:	03.01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				11 709,75		14 168,80		0,00		
1	131100010RAC	Hloubení jam nezapažených Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4, odvoz do 10 km, uložení na skládku Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 113,456 m3. Skutečnost k dokončení díla : 0 Tato položka obsahuje zemní práce pro vsakovací těleso, které bylo zmenšeno a je dokončeno.	m3	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 21/ II
2	132200010RA0	Hloubení rýh nezapažených Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 Pro vodovodní přípojku podél 5,7 průběhu část provedena stromem - šířka 5 m - 8" 1" 0,6 5,28000	m3	5,28000	670,00	3 537,60	21,00	4 260,50	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 21/ II
3	132200112RA0	Hloubení rýh zapažených Hloubení zapaž. rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4 Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 27,423 m3. Skutečnost k dokončení díla : 0 Tato položka obsahuje zemní práce pro dešťovou a splaškovou kanalizaci, které je dokončeno.	m3	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 21/ II
4	139600012RAA	Ruční výkop Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m Pro vodovodní přípojku podél 5,7 průběhu část provedena stromem a setce 5,5 m včetně vod. šachetky v m 0,1 1,7 5,5*1,0*1,6 Pro nasazení drenážního žlabu před dveřmi upu do m 0,1 1,7 zádveři uskokového výhledu 1,95*0,6*0,6 4,00200	m3	4,00200	1 600,00	6 403,20	21,00	7 747,87	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 21/ II
5	162100010RA0	Příplatek za vodorovný přesun Vodorovné přemístění výkopku výkopku přes vymezenou dopravní vzdálenost uvedenou u jednotlivých položek Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 45,446 m3 Skutečnost k dokončení díla Odvoz části zeminy z výkopu rýhy vod. přípojky 13,5*0,6*0,6 Pro nasazení drenážního žlabu před dveřmi upu do m 0,1 1,7 zádveři uskokového výhledu 1,95*0,6*0,6 3,13200	m3	3,13200	10,20	31,95	21,00	38,66	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 21/ II
6	162100010RAC	Příplatek za vodorovný přesun Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každých dalších 10 km výkopku přes vymezenou dopravní vzdálenost uvedenou u jednotlivých položek Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 113,456 m3 Skutečnost k dokončení díla Odvoz části zeminy z výkopu rýhy vod. přípojky 13,5*0,6*0,6 Pro nasazení drenážního žlabu před dveřmi upu do m 0,1 1,7 zádveři uskokového výhledu 1,95*0,6*0,6 3,13200	m3	3,13200	10,20	31,95	21,00	38,66	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 21/ II
7	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutněním Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 95,115 m3 Skutečnost k dokončení díla : 0	m3	6,15000	135,00	830,25	21,00	1 004,60	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S.	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O.	03	ZTI
R.	03.01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Genik	Cen. soustava / platnost
		Tato položka obsahuje zemní práce pro vstřikovací těleso, které bylo změněno a je dokončeno.										
		Zásyp ryhů po provedení vodovodní přípoje 8*1 1-0 3)*0 6+5 5*1 1-0 3)*0 6 6 15000										
8	174100010RA0	Zásyp jam, ryh a šachet Zásyp jam, ryh a šachet sypaninou	m3	6,48000	135,00	874,80	21,00	1 058,51	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 21/ II
		sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhuštění										
		Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 20 142 m3										
		Skutečnost k dokončení díla : 0										
		Zásyp ryhů pro vodovodní přípoje podle SZ trubek 13 5*1 1-0 3)*0 6 6 48000										
9	175100010RAA	Obsyp potrubí Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m	m3	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 21/ II
		prohozenou zeminou nebo štěrkoštěrkem, s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhuštění.										
		Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 0 m3										
		Skutečnost k dokončení díla :										
10	175200022RA0	Obsyp objektů Obsyp objektu kamenivem	m3	0,00000		0,00	21,00	0,00	1,67	0,00	AP-HSV	RTS 21/ II
		vč. vodorovné přepravy k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhuštění.										
		Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 3,732 m3										
		Skutečnost k dokončení díla : 0										
		Tato položka obsahuje zemní práce pro vstřikovací těleso, které bylo změněno a je dokončeno.										
11	583318004R	Kamenivo těžené frakce 16/32	t	0,00000		0,00	21,00	0,00	1,00	0,00	SPCM	RTS 21/ II
		Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 8,718 m3										
		Skutečnost k dokončení díla : 0										
		Tato položka obsahuje zemní práce pro vstřikovací těleso, které bylo změněno a je dokončeno.										
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 500,00		7 865,00		1,12		
12	356381111R00	Šachta ŽB 60 x 60 x 60 cm	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00	21,00	7 865,00	1,12	1,12		RTS 21/ II
		Šachta ŽB pro vodovodní přípoje umístěná v m č. 1-17 záďveří unikového východu 1 1 00000										
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 634,26		4 397,45		5,40		
13	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrku 0 - 63 mm	m3	0,47300	1 200,00	567,60	21,00	688,80	1,70	0,81		RTS 21/ II
		Podle rozpočtu k PD zbyvá fakturovat 0,473 m3										
		Skutečnost k dokončení díla : 0,473										
14	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	2,43000	1 262,00	3 066,66	21,00	3 710,66	1,89	4,59		RTS 21/ II
		Lože k obsypu sádkovými přípoji 13 5*0 8)*0 3 2 43000										
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				635,00		768,35		0,04		
15	612401391RT2	Omlítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omlítkou	kus	1,00000	635,00	635,00	21,00	768,35	0,04	0,04		RTS 21/ II
		Úprava omlítky ve sledu s 1 PP při provedení vod přípoje 1 50000										
Díl: 8		Trubní vedení				13 220,40		15 996,68		0,02		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	03	ZTI
R:	03.01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	899101111R00	Osazení poklopu litinových a ocelových Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1 00000	295 00	295,00	21 00	356,95	0,00	0,00	827-1	RTS 21/ II
		Osazení poklopu na vodovodní šachtě: 1		1 00000								
17	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	17 70000	62 00	1 097,40	21 00	1 327,85	0,00	0,00		RTS 21/ II
		Vměřa podle PD 14 7 m: 14 7		14 70000								
		Rezerva na svazku šachty s zakončení 211 5 m: 3		3 00000								
18	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	2 00000	20 00	40,00	21 00	48,40	0,00	0,00		RTS 21/ II
19	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípočky DN 32	kus	2 00000	499 00	998,00	21 00	1 207,58	0,00	0,00		RTS 21/ II
20	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		RTS 21/ II
21	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		RTS 21/ II
22	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	15 00000	14 00	210,00	21 00	254,10	0,00	0,00		RTS 21/ II
		Pro vodovodní přípočku: 15		15 00000								
23	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	20 00000	25 00	500,00	21 00	605,00	0,00	0,00		RTS 21/ II
24	8-Spec 1	Poklop vnitřní AL pro zadláždění, ACO Acces Cper Uniface Smart AL	kus	1,00000	10 080 00	10 080,00	21 00	12 196,80	0,02	0,02		Vlastní
		Světlo rozměr 400x400 mm										
		Stavební rozměr otvoru 500x500 mm										
		Výška 50 mm										
		Typ č. 415159										
25	894431222RAA	Šachty plastové plastové šachty z dílců Šachta, D 400 mm, dl šach.roury 2,0 m, sběrná, dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t	kus	0,00000		0,00	21,00	0,00	0,04	0,00	AP-HSV	RTS 21/ II
		Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 1 kus;										
		Skladnost k dokončení díla: 0										
		Tato položka obsahuje šachtu ŠW3, která byla po dohodě s projektantem zrušena.										
Díl: 90	Přípočky				20 428,00	24 717,88		0,14				
26	900 R02	HZS stavební dělník v tarifní třídě 5	h	8,00000	420 00	3 360 00	21 00	4 065 60	0 00	0 00		RTS 21/ II
		Montáž vyrovnávacích prstenců betonových na šachtě 50 pro vyrovnání poklopu s komunikací: 4		4 00000								
		Zvýšení revzní šachty ŠW2: 2		2 00000								
		Zvýšení revzní šachty umístěné na rohu v m č. 116 v S2 pozici: 2		2 00000								
27	900 R04	HZS stavební dělník v tarifní třídě 7	h	18 00000	420 00	7 560 00	21 00	9 147 60	0 00	0 00		RTS 21/ II
		Instalační provedení napojení stav. potrubí ocelového na PPR DN 40 ve skladě v 1 PP: 4		4 00000								
		Instalační provedení napojení potrubí PPR DN 40 na PE DN 32: 2		2 00000								
		Instalační provedení napojení vod. přípojek PE 32 v šachtě v m č. 117 na nové provedení stav. vodovodní instalaci příslušné: 4		4 00000								
		Montáž instalačních uchytcení: konzol a závěsu potrubí PE DN 32 a PPR DN 40: 8		8 00000								
28	2669714900R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/300 mm, RŠ DN425 mm, Wavin	kus	2 00000	4 320 00	8 640 00	21 00	10 454 40	0 00	0 01	SPCM	RTS 21/ II
29	59224174 AR	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	1,00000	240 00	240 00	21 00	290 40	0 02	0 02	SPCM	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	03	ZTI
R:	03.01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	1 00000	301,00	301,00	21,00	364,21	0,04	0,04	SPCM	RTS 21/ II
31	59224177R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	1 00000	327,00	327,00	21,00	395,67	0,07	0,07	SPCM	RTS 21/ II
Díl: 97						5 375,00		6 503,75		0,00		
32	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	1 00000	2 375,00	2 375,00	21,00	2 873,75	0,00	0,00		RTS 21/ II
		Vyvrtání otvoru se zdvou sklady v 1PP stáv. budovy pro vod. přípojku 1		1 00000								
33	970041100R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 100 mm	m	1,20000	2 500,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00	0,00		RTS 21/ II
		Vyvrtání otvoru se sklady m 1 1 17 pro vod. přípojku 1,2		1,20000								
Díl: 99						1 283,40		1 552,91		0,00		
34	998223011R00	Přesun hmot pozemní komunikace kryt dlažďový	t	0 13884	230,00	31,93	21,00	38,64	0,00	0,00		RTS 21/ II
35	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	6 68190	160,00	1 202,74	21,00	1 455,32	0,00	0,00		RTS 21/ II
36	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových Přesun hmot, trubní vedení plastová, oteví. výkop vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1 1, 827 1 9, 827 2 1, 827 2 9) drobných objektu	t	0 21188	230,00	48,73	21,00	58,96	0,00	0,00	827-1	RTS 21/ II
Díl: 721						6 708,83		8 117,68		0,00		
37	721176225R00	Vnitřní kanalizace Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	0,00000			0,00	21,00	0,00	0,00		RTS 21/ II
		Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 2,8 m										
		Skutečnost k dokončení díla: 0										
38	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	1 00000	1 223,00	1 223,00	21,00	1 479,83	0,00	0,00		RTS 21/ II
		Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 1 ks										
		Skutečnost k dokončení díla: 1										
39	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	207 00000	26,50	5 485,50	21,00	6 637,46	0,00	0,00		RTS 21/ II
		Podle rozpočtu k PD zbývá fakturovat 207 m										
		Skutečnost k dokončení díla: 207										
40	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci výšky do 6 m	t	0 00027	1 230,00	0,33	21,00	0,40	0,00	0,00		RTS 21/ II
Díl: 722						11 874,56		14 368,22		0,12		
41	722172334R00	Potrubí z PPR D 40x6,7 mm PN 20 ve zed. výpom	m	10 10000	622,00	6 282,20	21,00	7 601,46	0,01	0,06		RTS 21/ II
		Potrubí se sklady stáv. objektu 5 6x2 5x2		10 10000								
42	722181225RV9	Izolace nápleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	10,10000	200,00	2 020,00	21,00	2 444,20	0,00	0,00		RTS 21/ II
43	722202616R00	Ventil přímý PP-R INSTAPLAST D 40x5/4"	kus	1 00000	865,00	865,00	21,00	1 046,65	0,00	0,00		RTS 21/ II
44	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	10,10000	20,00	202,00	21,00	244,42	0,00	0,00		RTS 21/ II
45	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80	m	10,10000	30,00	303,00	21,00	366,63	0,00	0,00		RTS 21/ II
46	722-R1	D+M pancéřové PVC chráničky DN 70 mm, délky do 1 m	kus	2 00000	82,00	164,00	21,00	198,44	0,01	0,02		Vlastní
		Chránička v místě prostupu základem do sklady v 1 PP stáv. objektu 1		1 00000								
		Chránička v místě prostupu základem do šachty v m.č. 1 17 příslavky 1		1 00000								
47	722-Spec 1	Matériál pro napojení potrubí PPR D 40 PE DN 32, ocel 5/4"	kpl	1,00000	950,00	950,00	21,00	1 149,50	0,01	0,01		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	03	ZTI
R:	03.01	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	722-Spec 2	Matériál pro uchycení a zavěšení potrubí, vodovodního a přípojky	soubor	1,00000	950,00	950,00	21,00	1 149,50	0,03	0,03		Vlastní
49	996722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,11530	1 200,00	138,36	21,00	167,42	0,00	0,00		RTS 21/ II

Celkem						81 369,20
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	04	Záklop podlahy pudy
R:	04.01	Podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 762		Konstrukce tesařské				140 119,10		169 544,11		2,25		
1	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	75,18500	241,00	18 119,59	21,00	21 924,70	0,00	0,19		RTS 21/ II
2	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,96237	1 010,00	971,99	21,00	1 176,11	0,03	0,03		RTS 21/ II
3	763614231RT1	M podlahy z desek nad tl 18 mm, na sraz, šroubov. bez dodávky desek	m2	92,18750	390,00	35 953,13	21,00	43 503,29	0,00	0,01		RTS 21/ II
4	60515244R	Řezivo SM dle PD	m3	1,10672	13 650,00	15 106,73	21,00	18 279,14	0,55	0,61	SPCM	RTS 21/ II
5	60726122R	Deska dřevoštěpková OSB - 4PD tl 22 mm	m2	101,40625	649,00	65 812,66	21,00	79 633,32	0,01	1,41	SPCM	RTS 21/ II
6	898762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1,00000	4 155,00	4 155,00	21,00	5 027,55	0,00	0,00		RTS 21/ II
Díl: 783		Nátěry				1 515,73		1 834,03		0,01		
7	783781001R00	Nátěr tesařských konstrukcí impregnací karbolin 1x	m2	36,08880	42,00	1 515,73	21,00	1 834,03	0,00	0,01		RTS 21/ II
Celkem						141 634,83						

Položkový soupis prací a dodávek

S	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	05	Oplocení
R:	05.01	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				2 900,80		3 509,97		0,00		
1	133210012R00	Hloubení šachet zem vrtákem hor 3-4 D 20cm hl 60cm	kus	8,00000	255,00	2 040,00	21,00	2 466,40	0,00	0,00		RTS 21/ II
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor 1-4 do 10000 m	m3	1,60000	240,00	384,00	21,00	464,64	0,00	0,00		RTS 21/ II
3	199000007R00	Uložení zeminy na skládku vč. poplatku za skládku - hor 3	m3	1,60000	296,00	476,60	21,00	576,93	0,00	0,00		RTS 21/ II
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 940,00		9 607,40		0,44		
4	318110011RT4	Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáku deska 295x20x5cm držák na sloupek 48/60 mm v 20cm	soubor	5,00000	1 330,00	6 650,00	21,00	8 046,50	0,08	0,38		RTS 21/ II
5	318110011RT8	Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáku deska 245x20x5cm, držák na sloupek 48/60 mm v 20cm	soubor	1,00000	1 280,00	1 280,00	21,00	1 560,80	0,06	0,06		RTS 21/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				17 114,42		20 708,45		1,10		
6	338171112R00	Osazení vzpěr plot ocelových do 2 m zabet C25/30	kus	6,00000	300,00	1 800,00	21,00	2 178,00	0,10	0,60		RTS 21/ II
7	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva v do 2,0 m, napínací drát vč. dodávky pletiva v=1,8m, napínacího drátu a napínáku	m	16,80000	210,00	3 528,00	21,00	4 266,85	0,00	0,04		RTS 21/ II
8	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,00000	900,00	900,00	21,00	1 089,00	0,00	0,00		RTS 21/ II
9	338171112R00	Osazení vzpěr plot ocelových do 2 m zabet C25/30	kus	4,00000	300,00	1 200,00	21,00	1 452,00	0,10	0,40		RTS 21/ II
10	55342340R	Sloupek plotový průběžný komaxit 2500/38x1,5 mm	kus	6,00000	227,00	1 362,00	21,00	1 648,02	0,00	0,02	SPCM	RTS 21/ II
11	55342346R	Vzpěra plotová komaxit 2000/38x1,5 mm	kus	4,00000	191,00	764,00	21,00	924,44	0,00	0,01	SPCM	RTS 21/ II
12	55342605R	Branka ocelová - komaxit, 2 sloupky, kování FAB, klika klika h = 2000 mm, š = 1000 mm	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00	21,00	7 502,00	0,03	0,03	SPCM	RTS 21/ II
13	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr. výšky do 6 m	t	1,10066	1 236,00	1 360,42	21,00	1 646,11	0,00	0,00		RTS 21/ II
Celkem						27 955,22						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	06	Zrušení historické studny
R:	06.01	Zrušení historické studny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				6 051,72		7 322,58		2,14		
1	132201110R00	Hloubení ryh š do 60 cm v hor 3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2 94000	240,00	705,60	21,00	853,78	0,00	0,00		RTS 21/ II
2	139601102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,50000	1 310,00	1 965,00	21,00	2 377,65	0,00	0,00		RTS 21/ II
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 50 m	m3	2,18000	50,00	109,00	21,00	131,89	0,00	0,00		RTS 21/ II
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000 m	m3	2,26000	240,00	542,40	21,00	656,30	0,00	0,00		RTS 21/ II
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor 1-4 v množství do 100 m3	m3	2,18000	85,00	185,30	21,00	224,21	0,00	0,00		RTS 21/ II
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypu nezhutněných	m3	2,18000	85,00	185,30	21,00	224,21	0,00	0,00		RTS 21/ II
7	174101101R00	Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním	m3	2,18000	123,00	268,14	21,00	324,45	0,00	0,00		RTS 21/ II
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,26000	1 125,00	1 417,50	21,00	1 716,15	1,70	2,14		RTS 21/ II
9	199000007R00	Uložení zeminy na skládku, vč. poplatku za skládku - hor 3	m3	2,26000	298,00	673,48	21,00	814,91	0,00	0,00		RTS 21/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				37 225,28		45 042,59		11,23		
10	271531112R00	Zásyp z kameniva hr. drceného 32-63 mm	m3	20,13000	1 204,00	24 236,52	21,00	29 326,19	0,30	6,04		RTS 21/ II
11	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20	m3	1,85000	3 330,00	6 260,40	21,00	7 575,08	2,53	4,75		RTS 21/ II
12	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	3,00000	600,00	1 800,00	21,00	2 178,00	0,04	0,12		RTS 21/ II
13	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	3,00000	85,00	255,00	21,00	306,55	0,00	0,00		RTS 21/ II
14	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,06400	65 990,00	4 223,36	21,00	5 110,27	1,05	0,07		RTS 21/ II
15	631312141R00	Doplnění betonovou mazaninou dno šachty	m3	0,10000	4 500,00	450,00	21,00	544,50	2,50	0,25		RTS 21/ II
Díl: 8		Trubní vedení				50 423,00		61 011,83		12,87		
16	894401211R00	Osazení betonových skruží rovných	kus	2,00000	800,00	1 600,00	21,00	1 936,00	0,02	0,04		RTS 21/ II
17	894402211R00	Osazení beton. skruží přechodových	kus	1,00000	800,00	800,00	21,00	968,00	0,02	0,02		RTS 21/ II
18	899401111R00	Osazení poklopů litinových	kus	1,00000	430,00	430,00	21,00	520,30	0,06	0,06		RTS 21/ II
19	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	m3	4,50000	3 450,00	15 525,00	21,00	18 785,25	2,53	11,36		RTS 21/ II
20	721176214R00	Potrubí perforované svislé Ø 200 mm dodávka potrubí	m	4,60000	4 900,00	22 540,00	21,00	27 273,40	0,00	0,01		RTS 21/ II
21	55241710R	Poklop litina 600/100 A15 pochozí	kus	1,00000	3 700,00	3 700,00	21,00	4 477,00	0,07	0,07	SPCM	RTS 21/ II
22	5922405395R	Skruž přechodová 1000/625	kus	1,00000	2 202,00	2 202,00	21,00	2 664,42	0,57	0,57	SPCM	RTS 21/ II
23	59224102R	Skruž kanalizační TBS-Q 1000/500/90 mm	kus	2,00000	1 813,00	3 626,00	21,00	4 387,46	0,37	0,74	SPCM	RTS 21/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 550,00		1 875,50		0,01		
24	953761133R00	Propojení trubami PVC kruhovými KG 160x3,2 mm	m	0,50000	1 200,00	600,00	21,00	726,00	0,01	0,01		RTS 21/ II
25	950001	Provedení systémové ucpávky prostupu základem DN 160mm	kus	1,00000	950,00	950,00	21,00	1 149,50	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukci				4 620,00		5 590,20		0,00		
26	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva chelného do Ø 160 mm	m	0,50000	3 500,00	1 750,00	21,00	2 117,50	0,00	0,00		RTS 21/ II
27	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do Ø 160 mm	m	0,70000	4 100,00	2 870,00	21,00	3 472,70	0,00	0,00		RTS 21/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 512,49		6 670,11		0,00		
28	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 5 m	t	26 24995	210,00	5 512,49	21,00	6 670,11	0,00	0,00		RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	07	Oprava poškozených částí vnitřního vybavení
R:	07.01	Oprava poškozených částí vnitřního vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				16 117,00		19 501,57		0,00		
	1 612479113RT1	Provedení vnitřní omítky stěn dvourvrstve, ručně, na pálené cihly a tvarovky	m2	35,50000	454,00	16 117,00	21,00	19 501,57	0,00	0,00		RTS 21/ II
Díl: 90		Přípočty				2 400,00		2 904,00		0,00		
	2 900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 , demontáž a zpětná montáž sedaček	h	8,00000	300,00	2 400,00	21,00	2 904,00	0,00	0,00	Prav.M	RTS 21/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8 396,00		10 159,16		0,00		
	3 946941102RT3	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 8,2 m	sada	1,00000	996,00	996,00	21,00	1 205,16	0,00	0,00		RTS 21/ II
	4 946941192RT3	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 8,2 m	den	22,00000	300,00	6 600,00	21,00	7 986,00	0,00	0,00		RTS 21/ II
	5 946941802RT3	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 8,3 m	sada	1,00000	800,00	800,00	21,00	968,00	0,00	0,00		RTS 21/ II
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				1 558,00		1 885,18		0,00		
	6 952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	77,90000	20,00	1 558,00	21,00	1 885,18	0,00	0,00		RTS 21/ II
Díl: 97		Prorážení otvorů				21 795,20		26 372,19		0,00		
	7 976013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	35,50000	88,00	3 124,00	21,00	3 780,04	0,00	0,00		RTS 21/ II
	8 775511800R00	Demontáž podlah výškových lepených včetně list	m2	32,90000	75,00	2 467,50	21,00	2 985,63	0,00	0,00		RTS 21/ II
	9 776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	32,90000	95,00	3 125,50	21,00	3 781,86	0,00	0,00		RTS 21/ II
	10 766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	6,30000	100,00	680,00	21,00	822,80	0,00	0,00		RTS 21/ II
	11 766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	17,80000	119,00	2 118,20	21,00	2 563,02	0,00	0,00		RTS 21/ II
	12 766421812R00	Demontáž obložení podhledu panely nad 1,5 m2	m2	44,60000	119,00	5 307,40	21,00	6 421,95	0,00	0,00		RTS 21/ II
	13 766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledu	m2	44,60000	20,00	892,00	21,00	1 079,32	0,00	0,00		RTS 21/ II
	14 979082111R00	Vnitřnostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,50000	200,00	900,00	21,00	1 089,00	0,00	0,00		RTS 21/ II
	15 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,50000	230,00	1 035,00	21,00	1 252,35	0,00	0,00		RTS 21/ II
	16 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,50000	5,20	210,60	21,00	254,83	0,00	0,00		RTS 21/ II
	17 979990103R00	Poplatek za skládku suti	t	4,50000	430,00	1 935,00	21,00	2 341,35	0,00	0,00		RTS 21/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				144,00		174,24		0,00		
	18 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,80000	180,00	144,00	21,00	174,24	0,00	0,00		RTS 21/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				70 534,60		85 346,87		0,65		
	19 766412131R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami DB, š. do 6 cm	m2	6,80000	510,00	3 468,00	21,00	4 196,28	0,00	0,00		RTS 21/ II
	20 61191740R	Palubka obkladová MD tloušťka 20 šíře do 60 mm	m2	7,50000	259,00	1 942,50	21,00	2 350,43	0,01	0,09	SPCM	RTS 21/ II
	21 766416132R00	Obložení stěn nad 5 m2, panely dýhované, do 1,5 m2	m2	17,80000	430,00	7 654,00	21,00	9 261,34	0,00	0,00		RTS 21/ II
	22 60627101R	Laťovka dýhovaná buk tl. 19 mm jak. I/II, 5 vrstev, 2500x1250 mm	m2	19,60000	1 060,00	20 776,00	21,00	25 138,96	0,01	0,21	SPCM	RTS 21/ II
	23 766422341R00	Obložení podhledu jednod. deskami do 0,6 m2	m2	44,60000	390,00	17 394,00	21,00	21 046,74	0,00	0,01		RTS 21/ II
	24 60715152R	Deska dřevotlak. Hobla 1,50x122x244 cm jednovrstvá	m2	49,10000	101,00	4 959,10	21,00	6 000,51	0,00	0,19	SPCM	RTS 21/ II
	25 766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledu	m	88,00000	98,00	8 624,00	21,00	10 435,04	0,00	0,02		RTS 21/ II
	26 60511070R	Rezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=2-3,5 m	m3	0,24000	13 650,00	3 276,00	21,00	3 963,96	0,55	0,13	SPCM	RTS 21/ II
	27 998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,00000	2 441,00	2 441,00	21,00	2 953,61	0,00	0,00		RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	100	Kino Chotěboř č.p. 256 zázemí pro účinkující
O:	07	Oprava poškozených částí vnitřního vybavení
R:	07.01	Oprava poškozených částí vnitřního vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				127 106,70		153 799,11		1,62		
28	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem, podlahy vlys, parket	m2	62,90000	5,20	327,08	21,00	395,77	0,00	0,00		RTS 21/ II
29	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlak, podlahy	m2	62,90000	18,20	1 144,78	21,00	1 385,18	0,00	0,00		RTS 21/ II
30	245921045R	Penetrace Mapei Eco prim grip	kg	20,80000	129,00	2 683,20	21,00	3 246,67	0,00	0,02	SPCM	RTS 21/ II
31	776101115R00	Výrovnání podkladu samonivelační hmotou	m2	62,90000	201,00	12 642,90	21,00	15 297,91	0,00	0,00		RTS 21/ II
32	23521593R	Planolit 315 samonivelační stěrka Mapei a 23 kg	kg	503,20000	18,20	9 158,24	21,00	11 081,47	0,00	0,50	SPCM	RTS 21/ II
4	775511244R00	Podlahy vlysové do tmele, tl. 22 mm, úzké, BK I jak	m2	62,90000	1 535,00	96 551,50	21,00	116 827,32	0,02	1,10		RTS 21/ II
34	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	1,00000	4 599,00	4 599,00	21,00	5 564,79	0,00	0,00		RTS 21/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				32 537,82		39 370,76		0,12		
35	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak, podlahy	m2	62,90000	5,20	327,08	21,00	395,77	0,00	0,00		RTS 21/ II
36	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásu textilních, včetně zátěžového koberce	m2	62,90000	510,00	32 079,00	21,00	38 815,59	0,00	0,12		RTS 21/ II
37	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	411,69000	0,32	131,74	21,00	159,41	0,00	0,00		RTS 21/ II
Díl: 783		Nátěry				7 429,20		8 989,33		0,01		
38	783614200R00	Natěr olejový truhlář výrobku 2x+1x email+1x tmel	m2	24,60000	302,00	7 429,20	21,00	8 989,33	0,00	0,01		RTS 21/ II
Díl: 784		Malby				8 071,75		9 766,82		0,05		
39	784402803R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 8 m	m2	35,50000	32,20	1 143,10	21,00	1 383,15	0,00	0,00		RTS 21/ II
40	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	80,10000	19,50	1 561,95	21,00	1 889,96	0,00	0,01		RTS 21/ II
41	784165522R00	Malba HET Klasik, barva, bez penetrace, 2 x	m2	80,10000	67,00	5 366,70	21,00	6 493,71	0,00	0,04		RTS 21/ II
Celkem						296 090,27						