

**Dopravní stavby**

Pražská 1696 / 35, 350 02 Cheb,

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2954

Akce :

Plynový ohřev výhybek (dále jen POV) – žst. Ostrava levé.

Věc :

Cenová nabídka na provozní opravy a údržbu POV – zahájení zimní sezony 2021 / 2022.

Správa železnic, s.o. Oblastní ředitelství Ostrava Správa tratí Ostrava Muglinovská 1038 / 3 702 00 Ostrava

Na základě platné smlouvy o dílo E635 – S – 1 / 2001 a nutnosti zahájit zimní provoz POV Vám níže předkládám cenovou nabídku na související práce a potřebný materiál.

Aktuální stav :

POV je v provozu od roku 1998. Výhybky jsou vytápěné původními topnými tyčemi, které byly částečně repasovány v letech 2003, 2010 a 2018. V roce 2019 se provedla i výměna části nadzemních rozvodů topného média. Poslední zimní provoz POV 2020 / 2021 proběhl standardně a takřka bez havarijních a provozních závad, resp. oprav. Během letní odstávky 2021 byla technologie (zejména topné tyče, zapalovací transformátory a připojovací hadičky) uloženy ve skladu SŽ s.o. v přízemí budovy stavědla č. 2 Ostrava - levé u spádoviště. Dne 11. října 2021 byla vykonána místní pochůzka po zařízení před zahájením zimního provozu, při které bylo zařízení vizuálně zkontrolováno a částečně provozně odzkoušeno. Byla shledána nutnost provést pravidelné/smluvní požadavky (montáž a finální zapojení veškeré technologie) a dále i nutnost odstranit drobné a nepředpokládané provozní či havarijní závady a opravy. Toto je potřeba zrealizovat nejpozději před oficiálním zahájením topné sezony, resp. před uvedením zařízení do trvalého zimního provozu tak, aby byla co nejvíce eliminována jeho poruchovost.

A) Vykonání pravidelné servisní prohlídky a údržby plynového ohřevu výhybek před zahájením zimního provozu v rozsahu dle SoD, příl. č. 1 :

č.p.	Položka	Rozměr, ostatní	m.j.	počet	Jed.c.	celkem
1	Část plyn	údržba plynovodní části dle SOD	ks			
2	Část plyn	montáž topných tyčí vč. vyskladěnní ze skladu a následná odzkoušení dle SOD	ks			
3	Část elektro	údržba elektro části dle SOD	ks			
		Celkem za činnosti bez DPH				

B) práce nesouvisející s rozsahem dle SoD - odstranění nepředpokládaných provozních či havarijní závad vč. dodání potřebného materiálu :

č.p.	Položka	Rozměr, ostatní	m.j.	počet	Jed.c.	celkem
1	Potřebný materiál	infračervený hořák topné tyče	ks			
2	Potřebný materiál	držák topné tyče SBB/49E1	ks			
3	Potřebný materiál	zástrčka zapalovacího transformátoru MAX 4 Male	ks			
4	Potřebný materiál	přívodní napájecí kabel pro zapalovací transformátory z přípojovací skříňky ASK , L = 2,5m	ks			
5	Potřebný materiál	tryska topné tyče P5, P7, P9	ks			
6	Potřebný materiál	spouštěcí printkarta ASK/Sacon pro 2 nebo 4 zapalovací trať	ks			
7	Potřebný materiál	přípojovací hadička plynu, L = 0,4m	ks			
8	Potřebný materiál	teflonová středící kus pro uchycená trysky v topné tyči	ks			
9	Potřebný materiál	zapalovací transformátor, typ Max 4, Female	ks			
10	Potřebný materiál	Chráníčka plynová SDR IPE, DN 110, l = 3 - 5m (mezi přípojovací skříň a příčný rozvod plynu GVL)	ks			
11	Potřebný materiál	Přívodní hadice plynu 2TE (od ventilu v přípojovací skříni k přechodu na příčný rozvod plynu GVL)	ks			
12	Potřebný materiál	spotřební a režijní materiál pro odstranění zjištěných nepředpokládaných provozních závad před spuštěním POV (podložky, závlačky, Cu těsnění, teflon, pěnotvorný roztok, páska, atd.)	pol.			
13	HZS - provedené odborné práce na plynovém a elektrickém UTZ	odstranění zjištěných nepředpokládaných provozních či havarijních závad před spuštěním POV (výměna a zabudování nového materiálu, apod.) ... 2 osoby x 8 hodin x 2 dny	hod			
Celkem za činnosti bez DPH						

Poznámky :

O samotném zahájení zimního provozu POV vč. rozsahu skutečně provedených prací a dodaného materiálu se provede samostatný zápis (Zápis o zahájení provozu plynového ohřevu výhybek - zápis o předání a převzetí prací) potvrzenými oběma stranami.

Garanční lhůta na prováděné práce a použitý materiál :

24 měsíců

Platnost cenové nabídky :

do 30. listopadu 2021

Orientační termín zahájení prací :

23. října 2021 (bude upřesněno po obdržení, resp. zveřejnění objednávky)

Termín ukončení prací :

nejpozději do 5-ti pracovních dní od jejich zahájení (orientační předpoklad ukončení prací 29. října 2021)

Děkuji za Vaší poptávku a těším se na spolupráci.

V Ostravě dne 11. října 2021.