

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

PS 912 262 Žst. Doksy - doplnění zásuvkových stojanů

pro objednávku č.:

OŘ HKR_SEE HK_37_64020202_2021

Č.P.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	ks	Cena	Celkem
1	7493102290	Venkovní osvětlení Rozvaděče pro napájení veřejného osvětlení pro 7 - 12 ks 3-f větví	kus	1		
2	7493156010	Montáž rozvaděče pro napájení železničních prostranství do 8 kusů 3-f vývodů	kus	1		
3	7492501880	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J16 (4Bx16)	m	198		
4	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm ²	m	198		
5	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2-5-ti žilových do 25 mm ²	kus	4		
6	7492502150	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žilový Cu, plastová izolace CYKY 12J2,5 (12Cx2,5)	m	82		
7	7492555011-R	Montáž kabelů vícežilových Cu 12 x 1,5 - 4 mm ²	m	82		
8	7590540509	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz 1 Gbps UTP Nestíněný, PVC vnitřní, drát	m	82		
9	7496756090	Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC kabelu F/UTP Cat5e	m	82		
10	7590575021-R	Kontrolní měření STP/UTP/FTP (do cat.5) kabelu bez vystavení protokolu	kus	1		
11	7492103850	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka RJ45 8p8c Cat.5e UTP SOLARIX	kus	2		
12	7590525677	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi instalace modulu MINI-Jack nestíněný do cat. 5E	kus	2		
13	7492751040	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7-12-ti žilových do 4 mm ²	kus	2		

14	7491100200	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 63 rudá	m	198		
15	7491152011-R	Montáž kabelové chráničky KOPOHALF 110mm červená 3m 750N/20cm	m	198		
16	7592700655	Upozorňovadla, značky Návěsti označující místo na trati Fólie výstražná červená š34cm (HM0673909992034)	m	160		
17	210021063	Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC	m	160		
18	7491209701-R	Příchytka SONAP 11-18 kabelová	kus	6		
19	7492756022-R	Montáž kabelové příchytky do průměru 40mm	kus	6		
20	7494003390	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA	kus	1		
21	7494003137-R	Jistič 3-pólový - In 50 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, Icn 10 kA	kus	1		
22	7494351032	Montáž jističů (do 10 kA) třípólových přes 20 do 63 A	kus	2		
23	9901000300-R	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t	km	10		
24	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1		
25	460150163	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	142		
26	460421082	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	142		
27	58337310	štěrkopísek frakce 0-4 třída B	t	7		
28	460560163	Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	142		
29	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	43		

30	7593501815	Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1422-XR ID, červený energetika zapisovatelný	kus	2		
31	460201604	Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 4	m3	24		
32	141720014	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 90 mm v hornině tř 3 a 4	m	18		
33	28610001	trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 80	m	18		
34	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	40		
35	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	25		
36	122552501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 100 m3 strojně	m3	4		
37	7494271015	Demontáž rozvaděčů 1 kusu pole nn	kus	1		
38	7491600200	Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	3		
39	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2	m	3		
40	7491601440-R	Svorka SR, SS, ST, SO, SP, SU, SZ	kus	1		
41	7491654010	Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	1		
42	7498451010	Měření zemničů zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	1		
43	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	15		
44	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	15		
45	7499151040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	10		
46		Programové části, DDTS a úpravy technologického zařízení v dopravní kanceláři				

47	7590540509	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz 1 Gbps UTP Nestíněný, PVC vnitřní, drát	m	15		
48	7496756090	Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC kabelu F/UTP Cat5e	m	15		
49	7590575021-R	Kontrolní měření STP/UTP/FTP (do cat.5) kabelu bez vystavení protokolu	kus	1		
50	7492103850	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka RJ45 8p8c Cat.5e UTP SOLARIX	kus	2		
51	7590525677	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi instalace modulu MINI-Jack nestíněný do cat. 5E	kus	2		
52	7492751040	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7-12-ti žilových do 4 mm ²	kus	2		
53	7496731020	Úprava nebo rozšíření SW na elektrodispečinku pro zobrazování a výpis hlášek z technologie DŘT, SKŘ a DDTS	kus	2		
54	7496754010	Elektrodispečink SKŘ-DŘT konfigurace softwaru na ED (nastavení koncentrátoru, plachta, monitorovací snímky, tech. výpis, montáž zařízení) překreslení stanice do systému Reliance, implementace nových vlastností	hod	25		
55	7496756098	Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC komplexní a individuální zkoušky systému pro datový objekt	kus	2		
56	7493102670	Venkovní osvětlení Řídicí systém silnoprůdu Modul DOOS 8 (řídícím jednotka pro 8 okruhů osvětlení)	kus	1		
57	7493102650	Venkovní osvětlení Řídicí systém silnoprůdu Zdrouj DSP30-24/DIN	kus	1		
58	7494004084	Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče bleskových proudů typ 1, Iimp 25 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, 3+N-pól	kus	1		
59	7494751012	Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ 1 (třída B) pro jednofázové sítě	kus	1		
60	7494656010	Montáž ostatních měřících přístrojů digitální analyzátor sítě pro přímé nebo nepřímé měření proudu, napětí, kmitočtu, výkonu a účinníku pro montáž do rozvaděče s integrovaným displejem	kus	1		

61	7494653055	Montáž příslušenství modulu DOOS (řídící jednotky pro osvětlení)	kus	1		
	VRN					
62	012403000-R	Vytyčení inženýrských sítí	hod	20		
63	012103000-R	Geodetické práce	hod	20		
64	013203000-R	Dokumentace stavby bez rozlišení - Projektové práce	hod	25		
65	020001000-R	Příprava staveniště	hod	13		
66	032903000-R	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	hod	22		
67	039002000-R	Zrušení zařízení staveniště	hod	8		
68	045002000-R	Kompletační a koordinační činnost	hod	20		
	ON					
69	7498150520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1		

Celkem

778 329,00 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2030327

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dcabfece-a362-4874-92db-21ec6764d01a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.10.2021 07:24:01



839e2bc0-812f-4086-aeaf-daf7d696a214