

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Brándýs n.Labem Lesy ČR,Výměna vrát	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Brándýs n.Labem
		IČO	
		DIČ	
Objednatel	Lesy ČR		
Projektant	VIKTOR & COMPANY		
Zhotovitel	[REDACTED]		
Zpracoval	[REDACTED]	26461536	CZ26461536
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
	Dne		CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	9 173,20	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	108 367,68	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	1 750,00
7	ZRN (ř.)	117 540,88	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	1 750,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 119 290,88

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	119 290,88	25 051,08

Cena s DPH 144 341,96

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: Brándýs n.Labem Lesy ČR,Výměna vrát
Objekt:

Objednatel: Lesy ČR
Zhotovitel:
Místo: Brándýs n.Labem

Zpracoval:
Datum: 30. 8. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	9 173,20	110 117,68	119 290,88	3,141	0,270
	Celkem	9 173,20	110 117,68	119 290,88	3,141	0,270

ROZPOČET

Stavba: Bránčův n. Labem Lesy ČR, výměna vrat

Objekt:

Objednatel: Lesy ČR

Zhotovitel:

Místo: Bránčův n. Labem

Zpracoval:

Datum: 30. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství/ celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem		
HSV												
Práce a dodávky HSV												
1	000	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	...	5,000	350,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,000		
2	001	131313102	Hloubení jam ručně zapáženyých I nezapáženyých s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m ³	1,280	1 860,00	0,00	2 380,80	2 380,80	0,000		
3	001	162251101	Vodorovné přemístění výkoppku nebo sypáníny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkoppku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m ³	1,280	36,00	0,00	46,08	46,08	0,000		
4	001	162751117	Vodorovné přemístění výkoppku nebo sypáníny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkoppku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	1,280	256,00	0,00	327,68	327,68	0,000		
5	001	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkoppku nebo sypáníny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	1,280	328,00	0,00	419,84	419,84	0,000		
6	001	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,304	890,00	2 050,56	0,00	2 050,56	0,000		
7	001	171251201	Uložení sypáníny na skládce nebo mezikládce bez hutnění s upravením uložené sypáníny do předepsaného tvaru	m ³	1,280	18,50	0,00	23,68	23,68	0,000		
8	011	272313811	Základy z betonu prostého klenby z betonu kámenem neprokládaného tř. C 25/30	m ³	1,280	4 658,00	5 538,57	423,67	5 962,24	3,140		
9	767	767651824	Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíracích, plochy přes 13 m ²	kus	1,000	3 580,00	0,00	3 580,00	3 580,00	0,000		
10	767	767652240	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíracích do ocelové konstrukce, plochy přes 13 m ² /ř	kus	1,000	102 750,00	1 584,07	101 165,93	102 750,00	0,001		
Celkem									9 173,20	110 117,68	119 290,88	3,141
Celkem									9 173,20	110 117,68	119 290,88	3,141