

ROZPOČET

Stavba: Jiráskova - oprava chodníku za č.p. 249

Objekt:

Objednatel: Město Dačice

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Technické služby Dačice s.r.o.

Datum: 27. 6.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				96 813,11	23,787
1		Zemní práce				19 958,20	0,000
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	58,000	64,00	3 712,00	0,000
2	113202111	Výtrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	48,000	59,90	2 875,20	0,000
3	119001201	terénní úpravy	m2	40,000	32,00	1 280,00	0,000
4	116,8	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	22,000	245,00	5 390,00	0,000
5	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,000	240,00	5 280,00	0,000
6	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	58,000	24,50	1 421,00	0,000
5		Komunikace pozemní				49 996,00	15,176
7	DTN.0007421.UR S	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	58,000	260,00	15 080,00	10,208
8	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	58,000	164,00	9 512,00	0,000
9	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	58,000	147,00	8 526,00	0,000
10	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	58,000	291,00	16 878,00	4,968
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 848,00	8,611
11	BET.L25C01	obrubník univerzální BEST-LINEA I 100x8x25 cm, přírodní	kus	48,000	95,00	4 560,00	1,152
12	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	48,000	256,00	12 288,00	7,459
997		Přesun sutě				8 460,00	0,000
13	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	8,000	270,00	2 160,00	0,000
14	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	35,000	180,00	6 300,00	0,000
998		Přesun hmot				1 550,91	0,000
15	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	23,787	65,20	1 550,91	0,000
Celkem						96 813,11	23,787