

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: SAP\_09\_83/476  
Stavba: Česká Třebová, objekty 015 a 050 - Oprava střechy

KSO:  
Místo: Česká Třebová

CC-CZ:  
Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel:  
České dráhy, a.s.

IČ: 70994226  
DIČ: CZ70994226

Uchazeč:  
T-IZOL spol. s r.o.

IČ: 25265598  
DIČ: CZ25265598

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nadminkv.urs.cz](http://nadminkv.urs.cz)

### Cena bez DPH

x

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

### Cena s DPH

v

CZK

x

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SAP\_09\_83/476

**Stavba:** Česká Třebová, objekty 015 a 050 - Oprava střechy

Místo: Česká Třebová

Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: T-IZOL spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	
Objekt 015	Panelový domek - Střecha	x	x		STA
Objekt 050	Olejna - Střecha	x	x		STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	x	x		STA

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová, objekty 015 a 050 - Oprava střechy

Objekt:

**Objekt 015 - Panelový domek - Střecha**

Místo: Česká Třebová

Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: T-IZOL spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

x

D HSV Práce a dodávky HSV

x

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

x

1	K	621111121.R	Vyspravení povrchu střech betonových nebo železobetonových lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy	m2	94,680		x
---	---	-------------	---	----	--------	--	---

VV 0,3\*((13\*6,15) + (31,2\*7,5 + 4\*0,055\*7,5))

94,680

VV Součet

94,680

VV "vyspravení povrchu střechy dle potřeby po odkrytí lepenky"

2	K	R6 001	Zaklopení otvoru po vybourání komínu	soubor	1,000		x
---	---	--------	--------------------------------------	--------	-------	--	---

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

x

3	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	1,025		x
---	---	-----------	---	----	-------	--	---

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/962032631](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032631)

VV 0,5\*0,5\*0,3 "ubourání komínu na střeše pod úroveň střechy"

0,075

VV 0,5\*0,5\*3,8 "ubourání celého komínu vedle budovy"

0,950

VV Součet

1,025

4	K	962032641.R	Bourání komínové vložky kouřovodu nad střechou	m3	0,028		x
---	---	-------------	--	----	-------	--	---

VV 3,14\*(0,1\*0,1)\*0,9 "ubourání komínové vložky na střeše pod úroveň střechy"

0,028

VV Součet

0,028

D 997 Přesun sutě

x

5	K	R001	Likvidace stavební suti s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	1,681		x
---	---	------	---	---	-------	--	---

VV 1,681

1,681

VV Součet

1,681

VV "suť z pol. 3 a 4 "

6	K	R003	Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	0,451		x
---	---	------	---	---	-------	--	---

VV 0,316 + 0,135

0,451

VV Součet

0,451

VV "odpad z pol. 22-29 a 40"

7	K	R004	Likvidace asfaltového pásu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	7,574		x
---	---	------	--	---	-------	--	---

VV 7,574

7,574

VV Součet

7,574

VV "odpad z pol. 9-12"

D 998 Přesun hmot

x

8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,199		x
---	---	-----------	---	---	-------	--	---

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/998011002](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011002)

D PSV Práce a dodávky PSV

x

D 712 Povlakové krytiny

x

9	K	712300833	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé	m2	315,600		x
---	---	-----------	--	----	---------	--	---

VV (13\*6,15) + (31,2\*7,5 + 4\*0,055\*7,5)

315,600

VV Součet

315,600

VV "odstanění střešní lepenkové krytiny"

10	K	712300834	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	315,600		x
----	---	-----------	---	----	---------	--	---

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
11	K	712300841	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2	315,600		x	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712300841">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712300841</a>					
12	K	712300843	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	315,600		x	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712300843">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712300843</a>					
13	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	321,628		x	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712311101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712311101</a>					
VV			315,60+6,028		321,628			
VV			Součet		321,628			
VV			"plocha střechy + nátěr atiky a ventilačních komínků"					
14	M	111631510.1	lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg	kg	0,096		x	
P			Poznámka k položce: "např. penetrační asfaltová emulze DEKPRIMER"					
VV			321,628*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,096			
15	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	315,600		x	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341559</a>					
VV			315,6		315,600			
VV			Součet		315,600			
VV			"plocha střechy"					
16	M	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special dekor	m2	362,940		x	
P			Poznámka k položce: "např. pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastek 40 Special dekor"					
VV			315,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		362,940			
17	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	315,600		x	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341659">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341659</a>					
VV			315,6		315,600			
VV			Součet		315,600			
18	M	M001	Hydroizolační asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny	m2	362,940		x	
P			Poznámka k položce: "např. SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL"					
VV			315,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		362,940			
19	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	6,028		x	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712841559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712841559</a>					
VV			0,3*(6,15+13) "atika"		5,745			
VV			3*(3,14*0,15*0,2) "ventilační komínky D 150 mm do v. 20 cm"		0,283			
VV			Součet		6,028			
VV			"vytažení pásů na konstrukce"					
20	M	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special dekor	m2	2,945		x	
VV			2,561*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2,945			
21	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,214		x	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712103</a>					
D	764	Konstrukce klempířské						x
22	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	44,200		x	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002812</a>					
VV			44,2		44,200			
VV			Součet		44,200			
VV			"odstranění stávajícího okapového plechu"					
23	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	19,150		x	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002841">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002841</a>					
VV			6,15 + 13		19,150			
VV			Součet		19,150			
VV			"demontáž oplechování atiky"					
24	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	19,150		x	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002871">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002871</a>					
VV			6,15 + 13		19,150			
VV			Součet		19,150			
VV			"demontáž lemování atiky"					
25	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	0,770		x	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002881">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002881</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(4*0,7*0,1) + (0,7*0,7)		0,770		
	VV		Součet		0,770		
	VV		"odstranění oplechování komínu"				
26	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do sutí	kus	3,000		x
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764003801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764003801</a>				
27	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do sutí	m	44,200		x
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004801</a>				
	VV		44,2		44,200		
	VV		Součet		44,200		
	VV		"odstranění stávajících žlabů"				
28	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do sutí	m	10,700		x
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004861</a>				
	VV		3,3 + (3,3+0,3) + (3,3+0,5)		10,700		
	VV		Součet		10,700		
	VV		"odstranění starých svodů"				
29	K	712300845	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice	kus	3,000		x
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712300845">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712300845</a>				
30	K	764212664.LND.R	Oplechování rovné okapové hrany plechem (např. LINDAB FSRP - Podkladní okapový plech - povrchová úprava Premium mat) rš 330 mm	m	44,200		x
	VV		44,2		44,200		
	VV		Součet		44,200		
	VV		"montáž nového oplechování okapové hrany"				
31	K	764214605.LND.R	Oplechování horních ploch a atik bez rohů (např. LINDAB - povrchová úprava Premium mat) mechanicky kotvené rš 400 mm	m	19,150		x
	VV		6,15 + 13		19,150		
	VV		Součet		19,150		
	VV		"montáž nového oplechování atiky nad střešní krytinou"				
32	K	764311613.LND.R	Lemování zdí (např. Lemování ke zdi LINDAB povrchová úprava Premium mat) střech s krytinou skládanou rš 250 mm	m	19,150		x
	VV		6,15+13		19,150		
	VV		Součet		19,150		
	VV		"montáž nového lemování atiky"				
33	K	764511602.LND.R	Žlab podokapní půlkruhový (např. LINDAB R 150 mm - povrchová úprava Premium mat)	m	44,200		x
	VV		44,2		44,200		
	VV		Součet		44,200		
	VV		"montáž nových žlabů"				
34	K	764511642.LND.R	Kotlík oválný trychtýřový pro podokapní žlab (např. LINDAB SOK - Žlabový kotlík 150/100 mm - povrchová úprava Premium mat)	kus	3,000		x
35	K	764518622.LND.R	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků (např. LINDAB SPOR průměru 100 mm - povrchová úprava Premium mat)	m	10,700		x
	VV		3,3 + (3,3+0,3) + (3,3+0,5)		10,700		
	VV		Součet		10,700		
	VV		"montáž nových svodů"				
36	K	764315623.LND.R	Lemování trub, konzol, držáků (např. LINDAB FOP-CL - povrchová úprava Premium mat) střech s krytinou povlakovou D do 150 mm	kus	3,000		x
37	K	765155001.R	Montáž střešních doplňků krytiny, speciálních plochy do 0,2 m2	kus	3,000		x
38	M	56231220.R.LND	Souprava větrací hlavice, kompletní (např. LINDAB)	kus	3,000		x
39	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,353		x
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764101</a>				
	D	767	Konstrukce zámečnické				x
40	K	767832802.R	Demontáž venkovních střešních žebříků bez ochranného koše	m	4,500		x
41	K	767832101.R	Montáž venkovních střešních žebříků	m	4,500		x
42	M	LDN.KTLADD.R	Žebřík střešní (Např. LINDAB - Lindab Safety KTLADD) se systémovým kotvením a spojovacím materiálem	soubor	1,000		x
	D	M	Práce a dodávky M				x
	D	21-M	Elektromontáže				x

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	R 21-M 10	Demontáž stávajícího hromosvodu s likvidací, dodávka a montáž nového hromosvodu včetně revize	soubor	1,000		x
44	K	R 21-M 13	Revize s osvědčením D-E2 (osvědčení o odborné způsobilosti daného revizního technika vydané ve smyslu § 48 zákona č.266/1994 Sb., o drahách nebo zajištění razítka jiného revizního technika s uvedeným osvědčením, který na revizi dohlížel).	soubor	1,000		x

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová, objekty 015 a 050 - Oprava střechy

Objekt:

**Objekt 050 - Olejna - Střecha**

Místo: Česká Třebová

Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: T-IZOL spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**X**

D HSV Práce a dodávky HSV

**X**

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**X**

1	K	621111121.R	Vyspravení povrchu střech betonových nebo železobetonových lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy	m2	186,250		x
---	---	-------------	---	----	---------	--	---

VV 14,9\*12,5

186,250

VV Součet

186,250

VV "vyspravení povrchu střechy dle potřeby po odkrytí lepenky"

D 997 Přesun sutě

**X**

2	K	R003	Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	0,447		x
---	---	------	---	---	-------	--	---

VV 0,001 + 0,446

0,447

VV Součet

0,447

VV "odpad z pol. 18, 20-28"

3	K	R004	Likvidace asfaltového pásu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	4,470		x
---	---	------	--	---	-------	--	---

VV 4,47

4,470

VV Součet

4,470

VV "odpad z pol. 5-8"

D 998 Přesun hmot

**X**

4	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,391		x
---	---	-----------	---	---	-------	--	---

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/998011002](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011002)

D PSV Práce a dodávky PSV

**X**

D 712 Povlakové krytiny

**X**

5	K	712300833	Odstanění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé	m2	186,250		x
---	---	-----------	---	----	---------	--	---

VV 14,9\*12,5

186,250

VV Součet

186,250

VV "odstanění střešní lepenkové krytiny"

6	K	712300834	Odstanění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	186,250		x
---	---	-----------	--	----	---------	--	---

7	K	712300841	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrábáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2	186,250		x
---	---	-----------	---	----	---------	--	---

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/712300841](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712300841)

8	K	712300843	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	186,250		x
---	---	-----------	---	----	---------	--	---

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/712300843](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712300843)

9	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	194,315		x
---	---	-----------	---	----	---------	--	---

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/712311101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712311101)

VV 186,25+8,065

194,315

VV Součet

194,315

VV "plocha střechy + nátěr atiky"

10	M	111631510.1	lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg	kg	0,058		x
----	---	-------------	--------------------------------	----	-------	--	---

Poznámka k položce:

"např. penetrační asfaltová emulze DEKPRIMER"

VV 194,315\*0,0003 \*Přepočtené koeficientem množství

0,058

11	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	186,250		x
----	---	-----------	--	----	---------	--	---

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/712341659](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341659)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		186,25		186,250		
	VV		Součet		186,250		
12	M	M001	Hydroizolační asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny	m2	214,188		x
	P		Poznámka k položce: "např. SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL"				
	VV		186,25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		214,188		
13	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	186,250		x
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341559</a>				
	VV		14,9*12,5		186,250		
	VV		Součet		186,250		
	VV		"nová střešní krytina"				
14	M	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special dekor	m2	214,188		x
	VV		186,25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		214,188		
15	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	8,065		x
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712841559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712841559</a>				
	VV		2*(0,3*12,5) "atika"		7,500		
	VV		6*(3,14*0,15*0,2) "ventilační komínky D 150 mm do v. 20 cm"		0,565		
	VV		Součet		8,065		
	VV		"vytažení pásů na konstrukce"				
16	M	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special dekor	m2	8,065		x
	VV		7,01304347826087*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		8,065		
17	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,311		x
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712103</a>				
	D	751	Vzduchotechnika				x
18	K	751398822	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2	kus	6,000		x
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751398822">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751398822</a>				
19	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	6,000		x
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751398022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751398022</a>				
	D	764	Konstrukce klempířské				x
20	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	29,800		x
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002812</a>				
	VV		2*14,9		29,800		
	VV		Součet		29,800		
	VV		"odstranění stávajícího okapového plechu"				
21	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	29,800		x
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002841">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002841</a>				
	VV		2*14,9		29,800		
	VV		Součet		29,800		
	VV		"demontáž oplechování atiky"				
22	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	59,600		x
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002861</a>				
	VV		2*(2*14,9)		59,600		
	VV		Součet		59,600		
	VV		"odstranění původního oplechování a lemování římsy pod okapem"				
23	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	29,800		x
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002871">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002871</a>				
	VV		2*14,9		29,800		
	VV		Součet		29,800		
	VV		"demontáž lemování atiky"				
24	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus	6,000		x
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764003801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764003801</a>				
25	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	29,800		x
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004801</a>				
	VV		2*14,9		29,800		
	VV		Součet		29,800		
	VV		"odstranění stávajících žlabů"				
26	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	12,700		x
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004861</a>				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		7,5 + 5,2		12,700		
	VV		Součet		12,700		
	VV		"odstranění starých svodů"				
27	K	712300845	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice	kus	6,000		x
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712300845">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712300845</a>				
28	K	764002841.R	Demontáž oplechování horních ploch stříšek nad vchodem do suti	m	5,700		x
	VV		3,8 + 1,9		5,700		
	VV		Součet		5,700		
	VV		"odstranění původního oplechování stříšek nad vchody"				
29	K	764212664.LND.R	Oplechování rovné okapové hrany plechem (např. LINDAB FSRP - Podkladní okapový plech - povrchová úprava Premium mat) rš 330 mm	m	29,800		x
	VV		2*14,9		29,800		
	VV		Součet		29,800		
	VV		"montáž nového oplechování okapové hrany"				
30	K	764214605.LND.R	Oplechování horních ploch a atik bez rohů (např. LINDAB - povrchová úprava Premium mat) mechanicky kotvené rš 400 mm	m	29,800		x
	VV		2*14,9		29,800		
	VV		Součet		29,800		
	VV		"montáž nového oplechování atiky nad střešní krytinou"				
31	K	764218604.LND.R	Oplechování a lemování rovné římsy (např. LINDAB FOP-CL - povrchová úprava Premium mat) mechanicky kotvené rš 330 mm	m	59,600		x
	VV		2*(2*14,9)		59,600		
	VV		Součet		59,600		
	VV		"nové oplechování a lemování římsy pod okapem"				
32	K	764311613.LND.R	Lemování zdí (např. Lemování ke zdi LINDAB povrchová úprava Premium mat) střech s krytinou skládanou rš 250 mm	m	29,800		x
	VV		2*14,9		29,800		
	VV		Součet		29,800		
	VV		"montáž nového lemování atiky"				
33	K	764511602.LND.R	Žlab podokapní půlkruhový (např. LINDAB R 150 mm - povrchová úprava Premium mat)	m	29,800		x
	VV		2*14,9		29,800		
	VV		Součet		29,800		
	VV		"montáž nových žlabů"				
34	K	764511642.LND.R	Kotlík oválný trychtýřový pro podokapní žlaby (např. LINDAB SOK - Žlabový kotlík 150/100 mm - povrchová úprava Premium mat)	kus	2,000		x
35	K	764518622.LND.R	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků (např. LINDAB SPOR průměru 100 mm - povrchová úprava Premium mat)	m	12,700		x
	VV		7,5 + 5,2		12,700		
	VV		Součet		12,700		
	VV		"montáž nových svodů"				
36	K	764315623.LND.R	Lemování trub, konzol, držáků (např. LINDAB FOP-CL - povrchová úprava Premium mat) střech s krytinou povlakovou D do 150 mm	kus	6,000		x
37	K	765155001.R	Montáž střešních doplňků krytiny, speciálních plochy do 0,2 m2	kus	6,000		x
38	M	56231220.R.LND	Souprava větrací hlavice, kompletní (např. LINDAB)	kus	6,000		x
39	K	764215611.LND	Oplechování horních ploch a atik bez rohů LINDAB FOP-CL celoplošně lepené rš přes 800 mm	m2	5,700		x
	VV		3,8 + 1,9		5,700		
	VV		Součet		5,700		
	VV		"nové oplechování stříšek nad vchody"				
40	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,591		x
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764101</a>				
	D	767	Konstrukce zámečnické				x
41	K	767832101.R	Montáž venkovních střešních žebříků	m	5,000		x
42	M	LDN.KTLADD.R	Žebřík střešní (Např. LINDAB - Lindab Safety KTLADD) se systémovým kotvením a spojovacím materiálem	soubor	1,000		x
	D	M	Práce a dodávky M				x
	D	21-M	Elektromontáže				x
43	K	R 21-M 10	Demontáž stávajícího hromosvodu s likvidací, dodávka a montáž nového hromosvodu včetně revize	soubor	2,000		x

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	R 21-M 13	Revize s osvědčením D-E2 (osvědčení o odborné způsobilosti daného revizního technika vydané ve smyslu § 48 zákona č.266/1994 Sb., o drahách nebo zajištění razítka jiného revizního technika s uvedeným osvědčením, který na revizi dohlížel).	soubor	2,000		x

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová, objekty 015 a 050 - Oprava střechy

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Česká Třebová

Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: T-IZOL spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**x**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

x

D VRN3 Zařízení staveniště

x

1	K	032002000.R	Zřízení a odstranění zřízeného staveniště, náklady na energii, pronájem pozemků, zabezpečení staveniště a ostatní náklady na realizaci stavby	soubor	1,000		x
---	---	-------------	---	--------	-------	--	---

D VRN9 Ostatní náklady

x

2	K	094002000.R	Úklid a předání dotčených pozemků	soubor	1,000		x
---	---	-------------	-----------------------------------	--------	-------	--	---