

Rozpočtová tabulka

Provedení údržby vodního díla pod názvem „Karviná, kanalizační sběrač C, 1. etapa, část B“ (rýha odpadu ČOV)					
pol.	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotková	cena celkem
1.	<p>Km 0,4984 – 0.7613: posečení travního porostu na březích toku a podél vodního toku včetně likvidace břehového porostu, odstranění spadlých větví, vývrátů, odpadků, případně mulčování travního porostu, *</p> <p>podél pravého břehu bude travní porost posekán až k oplocení ČOV, podél levého břehu bude travní porost posekán až k okraji přílehlé komunikace ul. Bohumínské,</p> <p>* odstranění náletových dřevin a keřů na březích včetně likvidace odpadu, případně štěpkování, mulčování,</p> <p>* seřezání vrbového porostu – dle potřeby</p> <p>* odstranění nánosů ze dna koryta</p> <p>* očištění břehového kamenného opevnění – odstranění nežádoucího porostu, který prorůstá např. spárami opevnění (zához, pohoz, dlažba)</p> <p>* odstranění nánosů a očištění spádových stupňů včetně vývařiště</p> <p>* likvidace odpadu (naplaveniny, usazeniny)</p> <p>v rozsahu vyznačeném v situačních snímcích z dokumentace skutečného provedení stávající stavby</p>	bm	263	1 000,00 Kč	263 000,00 Kč
	cena celkem bez DPH				263 000,00 Kč
	cena včetně DPH (21%)				318 230,00 Kč